

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	水路改修工事(R7-3)								
									建設リサイクル法
工 事 場 所	甲府市 白井町 地内								
河川名、路線名等	準用河川 大坪尻川								
事 業 名	一般河川改修事業								
設計請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
	48,004,000 円								
設計工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
	43,640,000 円								
請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
最終請負工事費 (消費税込み)					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	施工延長 L=126m 底張工 A=354m2 ライニング工 A=981m2				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
河川改修		1 式		24,892,340	
河川土工		1 式		1,591,740	
掘削工		1 式		1,591,740	
掘削	180	m 3			
土砂等運搬	180	m 3			
底張工		1 式		2,597,346	
底張工		1 式		2,597,346	
底張コンクリート 18-8-25(20)BB	354	m2			
底張基礎 RC40-0	358	m2			
水抜き穴	119	箇所			
ライニング工		1 式		19,086,396	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ライニング工					
		1 式		13,891,210	
ライニング工					
	981	m2			
下地調整					
	981	m2			
高圧洗浄					
	596	m2			
PC版目地補修					
		1 式		3,696,000	
シーリング打設					
	1,320	m			
テープ補強					
	1,320	m			
PC版コンクリート壁取合せ補修					
		1 式		610,400	
シーリング打設					
	218	m			
テープ補強					
	218	m			
PC版底張コンクリート取合せ補修					
		1 式		888,786	
シーリング打設					
	218	m			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工						
			1 式		79,227	
付帯工						
			1 式		79,227	
板柵補修						
		1	式			
仮設工						
			1 式		1,537,631	
土留・仮締切工						
			1 式		43,595	
土のう						
		1	式			
水替工						
			1 式		688,880	
ポンプ排水						
		1	式			
吹付飛散防止養生						
			1 式		805,156	
飛散防止養生						
		1	式			
＊＊直接工事費＊＊						
					24,892,340	
共通仮設費（率分）						
			1 式		2,409,000	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※共通仮設費計※※						
					2,409,000	
※※純工事費※※						
					27,301,340	
現場管理費						
			1 式		9,276,000	
※※工事原価※※						
					36,577,340	
一般管理費等						
			1 式		7,048,030	
契約保証費						
			1 式		14,630	
※※一般管理費等計※※						
					7,062,660	
※※工事価格※※						
					43,640,000	
※※工事価格計※※						
					43,640,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					1,710,688	