

令和 8 年度

当初

工事名 (R7災対-5) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市増坪町・上町地内（市立甲府病院の東）

工期

部署 水道課 鉛管対策係

設計書番号 2604050001

款	01	41	資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01	建設改良費	細	32	027 災害対策							
目	01	01	施設費										

当 初

設計金額 94,853,000円

工事価格 86,230,000円

消費税相当額 8,623,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市増坪町・上町地内（市立甲府病院の東）において、災害対策事業に伴い、配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要	DIP. GX	φ 300	L=458.8m	DIP. K	φ 300	L=2.0m
	DIP. GX	φ 150	L=8.0m	DIP. K	φ 150	L=9.3m
	HPPE	φ 100	L= 9.0m	仕切弁. GX	φ 300	5基
	仕切弁. GX	φ 150	2基	仕切弁. PE	φ 100	1基
	泥吐弁. GX	φ 100	2基	消火栓	φ 75	2基
	水抜栓	φ 25	1基			

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 4月 （第095世代） R8.4単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%

【令和8年度】 工事名：（R7災対-5）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線1-1 配水管布設工			式	1		(24,986,047) 42,083,333	
		資材費		式	1		(24,986,047) 24,986,047	第 1号明細書
		労務費		式	1		6,212,083	第 2号明細書
		土工費		式	1		10,885,203	第 3号明細書
	路線1-2 配水管布設工			式	1		(1,013,905) 1,383,574	
		資材費		式	1		(1,013,905) 1,013,905	第 4号明細書
		労務費		式	1		106,552	第 5号明細書
		土工費		式	1		263,117	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：（R7災対-5）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線1-3 配水管布設工			式	1		(735,165) 1,079,710	
		資材費		式	1		(735,165) 735,165	第 7号明細書
		労務費		式	1		116,539	第 8号明細書
		土工費		式	1		228,006	第 9号明細書
	路線1-4 配水管布設工			式	1		(661,638) 970,793	
		資材費		式	1		(661,638) 661,638	第 10号明細書
		労務費		式	1		87,094	第 11号明細書
		土工費		式	1		222,061	第 12号明細書
	路線1 配水管布設工（単費）			式	1		(3,283,025) 5,411,293	

【令和8年度】 工事名：（R7災対-5）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		資材費		式	1		(3,283,025) 3,283,025	第 13号明細書
		労務費		式	1		1,435,036	第 14号明細書
		土工費		式	1		693,232	第 15号明細書
	路線 1	給水管布設工		式	1		(1,646,111) 2,525,121	
		資材費		式	1		(1,646,111) 1,646,111	第 16号明細書
		労務費		式	1		228,093	第 17号明細書
		土工費		式	1		650,917	第 18号明細書
直接工事費	計						(32,325,891) 53,453,824	
共通仮設費								

【令和8年度】 工事名：（R7災対-5）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費（率）		36,791,592×12.07%	式	1		4,440,000	
	技術管理費（積上）			式	1		78,000	第 19号明細書
共通仮設費 計							4,518,000	
純工事費							57,971,824	
	現場管理費		41,309,592×37.03%	式	1		15,296,000	
工事原価							73,267,824	
	一般管理費		72,768,538×17.78%+23,930	式	1		12,962,176	
工事価格							86,230,000	
	消費税相当額			式	1		8,623,000	

【令和8年度】 工事名：（R7災対-5）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計							94,853,000	