

令和 8 年度

当初

工事名 (R7災対-3)配水管布設替工事

工事場所 甲府市宮原町・堀之内町地内(宮原町公民館の東)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 260411003

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	32	027 災害対策							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額 67,045,000円

工事価格 60,950,000円

消費税相当額 6,095,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市宮原町・堀之内町地内(宮原町公民館の東)において、災害対策事業に伴い配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要	DIP. GX φ 250 L=258.5m	DIP. K φ 250 L= 3.0m
	HPPE φ 100 L= 22.0m	HPPE φ 75 L= 13.0m
	HPPE φ 50 L= 7.0m	
	仕切弁. GX φ 250 3基	仕切弁. PE φ 100 2基
	仕切弁. PE φ 75 2基	仕切弁. PE φ 50 1基
	消火栓 φ 75 1基	空気弁 φ 20 3基
	水抜栓 φ 25 3基	不断水簡易仕切弁 φ 75 1基

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 4月 （第095世代） R8.4単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	

【令和8年度】 工事名：(R7災対-3)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	配水管布設工(1-1路線)			式	1		(11,898,771) 21,872,590	
		資材費		式	1		(11,898,771) 11,898,771	第 1号明細書
		労務費		式	1		3,475,374	第 2号明細書
		土工費		式	1		6,498,445	第 3号明細書
	配水管布設工(1-2路線)			式	1		(2,292,169) 3,124,143	
		資材費		式	1		(2,292,169) 2,292,169	第 4号明細書
		労務費		式	1		576,438	第 5号明細書
		土工費		式	1		255,536	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：(R7災対-3)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	配水管布設工(1-3路線)			式	1		(553,924) 902,321	
		資材費		式	1		(553,924) 553,924	第 7号明細書
		労務費		式	1		203,063	第 8号明細書
		土工費		式	1		145,334	第 9号明細書
	配水管布設工(1-4路線)			式	1		(572,042) 903,051	
		資材費		式	1		(572,042) 572,042	第 10号明細書
		労務費		式	1		204,514	第 11号明細書
		土工費		式	1		126,495	第 12号明細書
	配水管布設工(1-5路線)			式	1		(541,174) 958,748	

【令和8年度】 工事名：(R7災対-3)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		資材費		式	1		(541,174) 541,174	第 13号明細書
		労務費		式	1		280,125	第 14号明細書
		土工費		式	1		137,449	第 15号明細書
	配水管布設工(1-6路線)			式	1		(667,986) 1,371,679	
		資材費		式	1		(667,986) 667,986	第 16号明細書
		労務費		式	1		376,896	第 17号明細書
		土工費		式	1		326,797	第 18号明細書
	配水管布設工(1-7路線)			式	1		(619,498) 1,115,403	
		資材費		式	1		(619,498) 619,498	第 19号明細書

【令和8年度】 工事名：(R7災対-3)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		労務費		式	1		290,633	第 20号明細書
		土工費		式	1		205,272	第 21号明細書
	配水管布設工(消火栓・水抜・泥吐・試掘等)			式	1		(1,657,888) 3,201,286	
	資材費			式	1		(1,657,888) 1,657,888	第 22号明細書
	労務費			式	1		971,203	第 23号明細書
	土工費			式	1		572,195	第 24号明細書
	配水管布設工(不断水簡易仕切弁)			式	1		(260,000) 749,153	
	資材費			式	1		(260,000) 260,000	第 25号明細書
	労務費			式	1		407,168	第 26号明細書

【令和8年度】 工事名：(R7災対-3)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		土工費		式	1		81,985	第 27号明細書
	給水管布設工			式	1		(1,145,088) 2,267,177	
		資材費		式	1		(1,145,088) 1,145,088	第 28号明細書
		労務費		式	1		783,715	第 29号明細書
		土工費		式	1		338,374	第 30号明細書
直接工事費 計							(20,208,540) 36,465,551	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		26,361,281×13.00%	式	1		3,426,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		78,000	第 31号明細書

【令和8年度】 工事名：(R7災対-3)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費 計							3,504,000	
純工事費							39,969,551	
	現場管理費		29,865,281×38.28%	式	1		11,432,000	
工事原価							51,401,551	
	一般管理費		51,401,551×18.54%+18,602	式	1		9,548,449	
工事価格							60,950,000	
	消費税相当額			式	1		6,095,000	
工事費計							67,045,000	