

令和 8 年度

当初

工事名 (R7災対-1) 送・配水管布設替工事

工事場所 甲斐市牛匂・大久保地内（高区西配水池の南東）

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 261104001

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	32	027 災害対策							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額 59,026,000円

工事価格 53,660,000円

消費税相当額 5,366,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲斐市牛句・大久保地内(高区西配水池の南東)において、災害対策事業に伴い、送・配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
DIP. GX φ 300 L=171.0M
DIP. GX φ 100 L= 4.0M
HPPE φ 100 L= 51.0M
仕切弁. GX φ 300 1基
仕切弁. PE φ 100 1基
消火栓(排水用) φ 75 1基
空気弁 φ 20 2基
水抜栓 φ 25 2基
不断水簡易仕切弁 φ 350 1基

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 4月 （第095世代）
	R8.4単価(月単位・完全週休2日)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%

【令和8年度】 工事名：(R7災対-1)送・配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	(路線1)	送水管布設工	DIP. GX φ 300	式	1		(18,187,007) 26,884,383	
		資材費		式	1		(18,187,007) 18,187,007	第 1号明細書
		労務費		式	1		4,417,367	第 2号明細書
		土工費		式	1		4,280,009	第 3号明細書
	(路線1)	送水管布設工	【単費】 DIP. GX φ 300	式	1		(576,517) 724,461	
		資材費		式	1		(576,517) 576,517	第 4号明細書
		労務費		式	1		44,135	第 5号明細書
		土工費		式	1		103,809	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：(R7災対-1)送・配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	(路線1)	配水管布設工	DIP. GX φ 100	式	1		(608,707) 1,039,582	
		資材費		式	1		(608,707) 608,707	第 7号明細書
		労務費		式	1		242,278	第 8号明細書
		土工費		式	1		188,597	第 9号明細書
	(路線2)	配水管布設工	HPPE φ 100	式	1		(1,197,886) 2,984,003	
		資材費		式	1		(1,197,886) 1,197,886	第 10号明細書
		労務費		式	1		916,300	第 11号明細書
		土工費		式	1		869,817	第 12号明細書
	既設送水管撤去工	φ 350		式	1		(379,400) 559,686	

【令和8年度】 工事名：(R7災対-1)送・配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		資材費		式	1		(379,400) 379,400	第 13号明細書
		労務費		式	1		107,176	第 14号明細書
		土工費		式	1		73,110	第 15号明細書
	(路線1)	試掘工【単費】		式	1		185,074	
		労務費		式	1		52,938	第 16号明細書
		土工費		式	1		132,136	第 17号明細書
直接工事費	計						(20,949,517) 32,377,189	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		21,902,430×13.55%	式	1		2,967,000	

【令和8年度】 工事名：(R7災対-1)送・配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	技術管理費（積上）			式	1		78,000	第 18号明細書
共通仮設費 計							3,045,000	
純工事費							35,422,189	
	現場管理費		24,947,430×39.01%	式	1		9,731,000	
工事原価							45,153,189	
	一般管理費		45,153,189×18.82%+8,981	式	1		8,506,811	
工事価格							53,660,000	
	消費税相当額			式	1		5,366,000	
工事費計							59,026,000	