

令和 8 年度

当初

工事名 (R7災対-6)配水管布設替工事

工事場所 甲府市増坪町・上町地内(甲府城南病院の南西)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 260511002

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	32	027 災害対策							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額 130,471,000円

工事価格 118,610,000円

消費税相当額 11,861,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市増坪町・上町地内(甲府城南病院の南西)において、災害対策事業に伴い、配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要

DIP. GX φ 300	L=450.5m	DIP. GX φ 150	L=6.5m
DIP. GX φ 100	L= 10.5m	DIP. K φ 300	L=3.5m
DIP. K φ 150	L= 3.0m	RRVP φ 100	L=5.0m
HPPE φ 75	L= 14.5m	仕切弁. GX φ 300	8基
仕切弁. GX φ 150	1基	仕切弁. PE φ 75	1基
消火栓 φ 75	2基	空気弁 φ 20	2基
泥吐弁. GX φ 75	1基	不断水簡易仕切弁 φ 300	1基

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 5月 （第098世代）
	R8.5単価(補正なし)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	

【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線1(補助路線)			式	1		(21,484,349) 33,149,244	
		資材費		式	1		(21,484,349) 21,484,349	第 1号明細書
		労務費		式	1		4,022,777	第 2号明細書
		土工費		式	1		7,642,118	第 3号明細書
	路線1(単費路線)			式	1		(2,766,625) 5,897,146	
		資材費		式	1		(2,766,625) 2,766,625	第 4号明細書
		労務費		式	1		1,115,258	第 5号明細書
		土工費		式	1		2,015,263	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線2(補助路線)			式	1		(6,014,408) 9,696,952	
		資材費		式	1		(6,014,408) 6,014,408	第 7号明細書
		労務費		式	1		1,676,255	第 8号明細書
		土工費		式	1		2,006,289	第 9号明細書
	路線2(単費路線)			式	1		(4,687,301) 6,775,324	
		資材費		式	1		(4,687,301) 4,687,301	第 10号明細書
		労務費		式	1		879,872	第 11号明細書
		土工費		式	1		1,208,151	第 12号明細書
	路線3(補助路線)			式	1		(9,215,951) 13,191,969	

【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		資材費		式	1		(9,215,951) 9,215,951	第 13号明細書
		労務費		式	1		1,906,828	第 14号明細書
		土工費		式	1		2,069,190	第 15号明細書
	路線3(単費路線)			式	1		(3,617,417) 6,871,870	
		資材費		式	1		(3,617,417) 3,617,417	第 16号明細書
		労務費		式	1		1,764,639	第 17号明細書
		土工費		式	1		1,489,814	第 18号明細書
直接工事費 計							(47,786,051) 75,582,505	
共通仮設費								

【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費（率）		51,208,283×11.10%	式	1		5,684,000	
	技術管理費（積上）			式	1		78,000	第 19号明細書
共通仮設費 計							5,762,000	
純工事費							81,344,505	
	現場管理費		56,970,283×35.11%	式	1		20,002,000	
工事原価							101,346,505	
	一般管理費		100,865,309×17.08%+35,701	式	1		17,263,495	
工事価格							118,610,000	
	消費税相当額			式	1		11,861,000	

【令和8年度】 工事名：(R7災対-6)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費計							130,471,000	