

令和 8 年度

当初

工事名 (R7災対-7)配水管布設替工事

工事場所 甲府市小瀬町地内(小瀬スポーツ公園の北)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 260511001

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	32	027 災害対策							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額 76,912,000円

工事価格 69,920,000円

消費税相当額 6,992,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市小瀬町地内(小瀬スポーツ公園の北)において、災害対策事業に伴い配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要	DIP. GX φ 300 L=357.5m	DIP. K φ 200 L= 4.0m
	DIP. GX φ 150 L= 14.0m	DIP. K φ 150 L= 2.0m
	DIP. K φ 75 L= 2.5m	HPPE φ 75 L= 37.0m
	仕切弁. GX φ 300 3基	仕切弁. GX φ 150 1基
	仕切弁. PE φ 75 2基	消火栓 φ 75 1基
	空気弁 φ 20 2基	水抜栓 φ 25 2基

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 5月 （第098世代）
	R8.5単価(補正なし)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	

【令和8年度】 工事名：(R7災対-7)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	補助路線			式	1		(20,394,725) 34,572,340	
		資材費		式	1		(20,394,725) 20,394,725	第 1号明細書
		労務費		式	1		5,193,915	第 2号明細書
		土工費		式	1		8,983,700	第 3号明細書
	単費路線			式	1		(3,622,385) 8,199,356	
		資材費		式	1		(3,622,385) 3,622,385	第 4号明細書
		労務費		式	1		1,833,175	第 5号明細書
		土工費		式	1		2,743,796	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：(R7災対-7)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費 計							(24,017,110)	
							42,771,696	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		30,156,735×12.49%	式	1		3,766,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		78,000	第 7号明細書
共通仮設費 計							3,844,000	
純工事費							46,615,696	
	現場管理費		34,000,735×37.04%	式	1		12,593,000	
工事原価							59,208,696	
	一般管理費		58,602,290×18.25%+16,387	式	1		10,711,304	

【令和8年度】 工事名：(R7災対-7)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格							69,920,000	
	消費税相当額			式	1		6,992,000	
工事費計							76,912,000	