

令和 8 年度

当初

工事名 (そ－3) 非常用貯水槽緊急遮断弁設置工事

工事場所 甲府市東光寺二丁目地内 (市立東中学校)

工期

部署 水道課 配水施設係

設計書番号 260404001

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	23	018 その他改良工事							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額 51,920,000円

工事価格 47,200,000円

消費税相当額 4,720,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市東光寺二丁目地内（市立東中学校）において、非常用貯水槽緊急遮断弁設置工事を行うものである。

工 事 概 要
緊急遮断弁 φ 150 2基
緊急遮断弁室 1基
DIP. GX φ 150 L=38.0m
SSP φ 150 L= 6.4m
仕切弁. GX φ 150 2基
空気弁 φ 20 4基
DIP. K φ 75 L= 5.5m（泥吐管）
泥吐弁. GX φ 75 2基

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 5月 （第098世代）
	R8.5単価(補正なし)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響なし
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	

【令和8年度】 工事名：（そ－3）非常用貯水槽緊急遮断弁設置工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線1, 2	流入・流出	管路布設工	式	1		(10,524,206) 14,872,069	
		資材費		式	1		(10,524,206) 10,529,126	第 1号明細書
		労務費		式	1		2,673,277	第 2号明細書
		土工費		式	1		1,669,666	第 3号明細書
	路線3	緊急遮断弁設置工		式	1		(13,858,396) 14,513,981	
		資材費		式	1		(13,858,396) 13,868,236	第 4号明細書
		労務費		式	1		295,592	第 5号明細書
		土工費		式	1		350,153	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：（そ－3）非常用貯水槽緊急遮断弁設置工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費 計							(24,382,602)	
							29,386,050	
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		17,194,749×14.16%	式	1		2,434,000	
	技術管理費（積上）			式	1		78,000	第 7号明細書
共通仮設費 計							2,512,000	
純工事費							31,898,050	
	現場管理費		19,706,749×39.18%	式	1		7,721,000	
工事原価							39,619,050	
	一般管理費		39,619,050×19.10%+13,712	式	1		7,580,950	

【令和8年度】 工事名：（そ－3）非常用貯水槽緊急遮断弁設置工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事価格							47,200,000	
	消費税相当額			式	1		4,720,000	
工事費計							51,920,000	