

令和 8 年度

当初

工事名 (R8鉛対4-1) 配水管布設替工事

工事場所 甲府市宝一丁目地内（県道中下条甲府線宝一交差点の南）

工期

部署 水道課 鉛管対策係

設計書番号 260505000001

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	34	029 鉛管対策							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額 41,558,000円

工事価格 37,780,000円

消費税相当額 3,778,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市宝一丁目地内（県道中下条甲府線宝一交差点の南）において、配水管及び鉛製給水管の布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
HPPE φ 75 L=210.0m
仕切弁. PE φ 75 N= 2基
水抜栓 φ 25 N= 1基

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 5月 （第098世代）
	R8.5単価(補正なし)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-1）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線 1 配水管布設工			式	1		(1,590,573) 10,250,026	
		資材費		式	1		(1,590,573) 1,590,573	第 1号明細書
		労務費		式	1		4,926,682	第 2号明細書
		土工費		式	1		3,732,771	第 3号明細書
	路線 1 給水管布設工			式	1		(1,814,256) 2,996,094	
		資材費		式	1		(1,814,256) 1,814,256	第 4号明細書
		労務費		式	1		398,452	第 5号明細書
		土工費		式	1		783,386	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-1）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線 2	給水管布設工		式	1		(1,645,710) 4,389,574	
		資材費		式	1		(1,645,710) 1,645,710	第 7号明細書
		労務費		式	1		413,322	第 8号明細書
		土工費		式	1		2,330,542	第 9号明細書
	路線 3	臨給工		式	1		(596,237) 3,375,191	
		資材費		式	1		(596,237) 596,237	第 10号明細書
		労務費		式	1		660,721	第 11号明細書
		土工費		式	1		2,118,233	第 12号明細書
直接工事費	計						(5,646,776) 21,010,885	

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-1）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		17,946,920×14.03%	式	1		2,517,000	
	技術管理費（積上）			式	1		78,000	第 13号明細書
共通仮設費 計							2,595,000	
純工事費							23,605,885	
	現場管理費		20,541,920×39.02%	式	1		8,015,000	
工事原価							31,620,885	
	一般管理費		31,380,308×19.60%+8,575	式	1		6,159,115	
工事価格							37,780,000	

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-1）配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	消費税相当額			式	1		3,778,000	
工事費計							41,558,000	