

令和 8 年度

当初

工事名 (R8鉛対4-2) 配水管布設替工事 (余フ)

工事場所 甲府市太田町地内 (市立遊亀公園附属動物園の南)

工期

部署 水道課 鉛管対策係

設計書番号 260505000002

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	34	029 鉛管対策							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額	35,717,000円
工事価格	32,470,000円
消費税相当額	3,247,000円
支給品費	0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市太田町地内（市立遊亀公園附属動物園の南）において、配水管の布設替工事を行うものである。

工 事 概 要	HPPE	φ 75	L=373.0m
	仕切弁. PE	φ 75	N= 5基
	水抜栓	φ 25	N= 1基

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 5月 （第098世代）
	R8.5単価(補正なし)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-2）配水管布設替工事（余フ）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線1-1 配水管布設工			式	1		(811,971) 5,401,877	
		資材費		式	1		(811,971) 811,971	第 1号明細書
		労務費		式	1		2,778,661	第 2号明細書
		土工費		式	1		1,811,245	第 3号明細書
	路線1-2 配水管布設工			式	1		(1,979,809) 5,451,521	
		資材費		式	1		(1,979,809) 1,979,809	第 4号明細書
		労務費		式	1		553,477	第 5号明細書
		土工費		式	1		2,918,235	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-2）配水管布設替工事（余フ）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線1-3 配水管布設工			式	1		(803,312) 2,632,332	
		資材費		式	1		(803,312) 803,312	第 7号明細書
		労務費		式	1		271,063	第 8号明細書
		土工費		式	1		1,557,957	第 9号明細書
	路線 1 給水管布設工			式	1		(3,113,253) 4,782,674	
		資材費		式	1		(3,113,253) 3,113,253	第 10号明細書
		労務費		式	1		547,765	第 11号明細書
		土工費		式	1		1,121,656	第 12号明細書
直接工事費	計						(6,708,345) 18,268,404	

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-2）配水管布設替工事（余フ）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		14,491,689×14.71%	式	1		2,131,000	
	技術管理費（積上）			式	1		78,000	第 13号明細書
共通仮設費 計							2,209,000	
純工事費							20,477,404	
	現場管理費		16,700,689×39.86%	式	1		6,656,000	
工事原価							27,133,404	
	一般管理費		26,710,862×19.95%+7,780	式	1		5,336,596	
工事価格							32,470,000	

【令和8年度】 工事名：（R8鉛対4-2）配水管布設替工事（余フ）

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]