

令和 8 年度

当初

工事名 (R8広中-1)配水管布設替工事

工事場所 昭和町上河東地内(町立常永小学校の東)外1箇所

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 260511004

款	01	41	資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01	建設改良費	細	44	050 広域連携中央							
目	01	01	施設費										

当 初

設計金額 125,609,000円

工事価格 114,190,000円

消費税相当額 11,419,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、中央市との災害時等非常用連絡管設置のため、昭和町上河東地内において配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要

DIP. GX	φ 300	L=382.0m	DIP. GX	φ 150	L= 2.5m
DIP. K	φ 150	L= 3.0m	DIP. GX	φ 100	L= 3.5m
HPPE	φ 100	L= 14.0m	HPPE	φ 75	L=35.5m
仕切弁. GX	φ 300	4基	仕切弁. PE	φ 100	1基
泥吐弁. GX	φ 100	3基	水抜栓	φ 25	1基
消火栓	φ 75	2基	空気弁	φ 20	1基
不断水簡易仕切弁	φ 150	1基			
割T字一体型仕切弁	φ 150	1基			
非常用連絡管室	一基		臨給工	一式	

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 5月 （第098世代）
	R8.5単価(補正なし)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%

【令和8年度】 工事名：(R8広中-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	1号箇所：配水管布設工			式	1		(34,659,751) 61,745,638	
		資材費		式	1		(34,659,751) 34,659,751	第 1号明細書
		労務費		式	1		12,316,501	第 2号明細書
		土工費		式	1		14,769,386	第 3号明細書
	1号箇所：給水管布設工			式	1		(1,469,201) 2,484,998	
		資材費		式	1		(1,469,201) 1,469,201	第 4号明細書
		労務費		式	1		337,930	第 5号明細書
		土工費		式	1		677,867	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：(R8広中-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	1号箇所：臨給工			式	1		(532,567) 1,308,047	
		資材費		式	1		(532,567) 532,567	第 7号明細書
		労務費		式	1		369,663	第 8号明細書
		土工費		式	1		405,817	第 9号明細書
	2号箇所：配水管布設工			式	1		(4,982,499) 6,347,117	
		資材費		式	1		(4,982,499) 4,982,499	第 10号明細書
		労務費		式	1		578,981	第 11号明細書
		土工費		式	1		785,637	第 12号明細書
直接工事費 計							(41,644,018) 71,885,800	

【令和8年度】 工事名：(R8広中-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
共通仮設費								
	共通仮設費（率）		50,789,036×11.12%	式	1		5,647,000	
	技術管理費（積上）			式	1		78,000	第 13号明細書
共通仮設費 計							5,725,000	
純工事費							77,610,800	
	現場管理費		56,514,036×35.15%	式	1		19,864,000	
工事原価							97,474,800	
	一般管理費		97,200,045×17.16%+35,673	式	1		16,715,200	
工事価格							114,190,000	

【令和8年度】 工事名：(R8広中-1)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

[illegible]