

令和 8 年度

当初

工事名 (R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

工事場所 甲府市横根町・酒折二丁目地内(国道411号 十郎大橋の北西)

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 260611001

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	13	009 更新							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額 120,439,000円

工事価格 109,490,000円

消費税相当額 10,949,000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市横根町・酒折二丁目地内(国道411号 十郎大橋の北西)において、更新事業（老朽管対策）に伴い配水管
布設替工事を行うものである。

工 事 概 要
DIP. GX φ 200 L=336.0M DIP. GX φ 150 L= 3.0M
DIP. K φ 200 L= 4.5M DIP. K φ 150 L= 4.0M
HPPE φ 75 L= 2.0M HPPE φ 50 L= 44.5M
仕切弁. GX φ 200 4基 仕切弁. PE φ 50 1基
泥吐弁. GX φ 75 2基 泥吐弁. PE φ 75 1基
空気弁 φ 20 1基 消火栓 φ 75 1基
水抜栓 φ 25 1基 臨給工 1式

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 6月 （第100世代）
	R8.6単価(補正なし)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり①
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%

【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	配水管布設工/配水管撤去工			式	1		(15,102,313) 54,912,053	
		資材費		式	1		(15,102,313) 15,102,313	第 1号明細書
		労務費		式	1		17,833,431	第 2号明細書
		土工費		式	1		21,976,309	第 3号明細書
	給水管布設工			式	1		(3,463,701) 6,042,058	
		資材費		式	1		(3,463,701) 3,463,701	第 4号明細書
		労務費		式	1		969,379	第 5号明細書
		土工費		式	1		1,608,978	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	臨給工			式	1		(1,174,506) 4,222,354	
		資材費		式	1		(1,174,506) 1,174,506	第 7号明細書
		労務費		式	1		2,021,511	第 8号明細書
		土工費		式	1		1,026,337	第 9号明細書
直接工事費 計							(19,740,520) 65,176,465	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		55,306,205×11.82%	式	1		6,537,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		78,000	第 10号明細書
共通仮設費 計							6,615,000	

【令和8年度】 工事名：(R8更新-1)配水管布設替工事(余フ)

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費							71,791,465	
	現場管理費		61,921,205×34.82%	式	1		21,560,000	
工事原価							93,351,465	
	一般管理費		93,351,465×17.25%+35,408	式	1		16,138,535	
工事価格							109,490,000	
	消費税相当額			式	1		10,949,000	
工事費計							120,439,000	