

令和 8 年度

当初

工事名 (R8更新-4)配水管布設替工事

工事場所 甲府市後屋町地内（市立大国小学校の北西）外1箇所

工期

部署 水道課 水道更新係

設計書番号 260611002

款	01	41 資本的支出	節	01	020 工事請負費			課長	係長	審査	審査	設計
項	01	01 建設改良費	細	13	009 更新							
目	01	01 施設費										

当 初

設計金額 100, 441, 000円

工事価格 91, 310, 000円

消費税相当額 9, 131, 000円

支給品費 0円

起工(変更)理由 本工事は、甲府市後屋町地内（市立大国小学校の北西）外1箇所において、更新事業（老朽管対策）に伴い配水管布設替工事を行うものである。

工 事 概 要	DIP. GX φ 150	L=383. 0m	DIP. K φ 150	L= 1. 5m
	HPPE φ 100	L= 88. 0m	HPPE φ 75	L=108. 5m
	仕切弁. GX φ 150	9基	仕切弁. PE φ 100	3基
	仕切弁. PE φ 75	10基	不断水簡易仕切弁 φ 150	1基
	不断水簡易仕切弁 φ 100	1基	消火栓 φ 75	2基
	空気弁 φ 20	2基	泥吐弁. PE φ 50	2基
	水抜栓 φ 25	6基		

当 初

適用単価（世代）	令和 08年 6月 （第100世代）
	R8.6単価(補正なし)
工種区分	開削工事及び小口径推進工事
施工地域（地域補正）	一般交通影響あり②
施工時期（冬期補正）	無し
前払金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証の方法	金銭的保証を必要
前払い率	40%

【令和8年度】 工事名：(R8更新-4)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本工事費								
	路線 1 配水管布設工			式	1		(21,369,279) 43,238,884	
		資材費		式	1		(21,369,279) 21,369,279	第 1号明細書
		労務費		式	1		9,315,490	第 2号明細書
		土工費		式	1		12,554,115	第 3号明細書
	路線 1 給水管布設工			式	1		(1,820,117) 3,096,137	
		資材費		式	1		(1,820,117) 1,820,117	第 4号明細書
		労務費		式	1		329,980	第 5号明細書
		土工費		式	1		946,040	第 6号明細書

【令和8年度】 工事名：(R8更新-4)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	路線2 配水管布設工			式	1		(823,557) 2,869,086	
		資材費		式	1		(823,557) 823,557	第 7号明細書
		労務費		式	1		790,661	第 8号明細書
		土工費		式	1		1,254,868	第 9号明細書
	路線2 給水管布設工			式	1		(59,814) 87,871	
		資材費		式	1		(59,814) 59,814	第 10号明細書
		労務費		式	1		13,589	第 11号明細書
		土工費		式	1		14,468	第 12号明細書
	路線2 配水管布設工【夜間】			式	1		(552,191) 6,343,960	

【令和8年度】 工事名：(R8更新-4)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		資材費		式	1		(552,191) 552,191	第 13号明細書
		労務費		式	1		1,661,392	第 14号明細書
		土工費		式	1		4,130,377	第 15号明細書
直接工事費	計						(24,624,958) 55,635,938	
共通仮設費								
	共通仮設費 (率)		42,627,815×11.57%	式	1		4,932,000	
	技術管理費 (積上)			式	1		78,000	第 16号明細書
共通仮設費	計						5,010,000	
純工事費							60,645,938	

【令和8年度】 工事名：(R8更新-4)配水管布設替工事

本 工 事 費 内 訳 書

費 目	工 種	種 別	細 別	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	現場管理費		47,637,815×35.77%	式	1		17,040,000	
工事原価							77,685,938	
	一般管理費		76,990,294×17.66%+27,577	式	1		13,624,062	
工事価格							91,310,000	
	消費税相当額			式	1		9,131,000	
工事費計							100,441,000	