

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	側溝改良工事（R 8－1）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 国母六丁目 地内								
河川名、路線名等	市道 中央市場10号線 外								
事 業 名	市道側溝整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	35,453,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	32,230,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	施工延長L=378m 自由勾配側溝工(300型縦断用)L=348m 自由勾配側溝工(300型横断用)L=27m 集水桝工 N=7基 舗装工 A=203㎡ 区画線工 1式 付帯工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
道路改良		1 式		17,142,655	
排水構造物工		1 式		11,191,331	
側溝工		1 式		10,487,634	
自由勾配側溝(縦断用300×300)	348	m			
側溝蓋 コンクリート蓋	313	枚			
側溝蓋 グレーチング	34	枚			
自由勾配側溝(横断用300×300)	4	m			
自由勾配側溝(横断用300×400)	3	m			
自由勾配側溝(横断用300×700)	1	m			
自由勾配側溝(横断用300×800)	13	m			
自由勾配側溝(横断用300×900)	6	m			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
集水桝工					
		1式		703,697	
プレキャスト集水桝(300×300×600)					
	2	箇所			
プレキャスト集水桝(300×300×800)					
	1	箇所			
プレキャスト集水桝(300×300×1000)					
	4	箇所			
構造物撤去工					
		1式		3,107,405	
作業土工					
		1式		1,104,365	
床掘り					
	70	m3			
埋戻し①					
	9	m3			
埋戻し②					
	40	m3			
埋戻し③					
	6	m3			
土砂等運搬					
	70	m3			
土砂処分					
	70	m3			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					
		1式		2,003,040	
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物					
	55	m3			
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物					
	0.7	m3			
蓋版撤去 コンクリート蓋					
	1	式			
殻運搬					
	1	式			
殻処分					
	1	式			
グレーチング撤去運搬					
	1	式			
グレーチング撤去処分					
	1	式			
舗装版切断					
	810	m			
舗装版破碎					
	200	m2			
殻運搬					
	1	式			
殻処分					
	1	式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬					
	1	式			
濁水処分					
	1	式			
舗装工					
		1式		822,677	
アスファルト舗装工					
		1式		822,677	
表層					
	203	m2			
表層					
	83	m2			
区画線工					
		1式		13,631	
区画線工					
		1式		13,631	
溶融式区画線① 実線 白色W=15cm					
	25	m			
溶融式区画線② 実線 白色W=45cm					
	3	m			
付帯工					
		1式		139,211	
付帯工					
		1式		139,211	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
付帯工										
	1			式						
仮設工										
				1式				1,868,400		
交通管理工										
				1式				1,868,400		
交通誘導警備員										
	1			式						
＊＊直接工事費＊＊										
								17,142,655		
技技術管理費										
				1式				72,150		
技術管理費										
締固めた土のコーン指数試験										
溶出試験										
共通仮設費（率分）										
				1式				2,377,000		
＊＊共通仮設費計＊＊										
								2,449,150		
＊＊純工事費＊＊										
								19,591,805		

※※本工事費内訳書※※

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費										
				1式				6,968,000		
※※工事原価※※										
								26,559,805		
一般管理費等										
				1式				5,659,572		
契約保証費										
				1式				10,623		
※※一般管理費等計※※										
								5,670,195		
※※工事価格※※										
								32,230,000		
※※工事価格計※※										
								32,230,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								1,169,949		