

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	側溝改良工事（R 8－2）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 大里町 地内外								
河川名、路線名等	市道 大里3号線 外								
事 業 名	市道側溝整備事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	24,519,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	22,290,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	【1号箇所】施工延長L＝1 2 8 m 自由勾配側溝工（300型縦断用）L＝1 1 2 m （300型横断用）L＝1 6 m 集水樹工（300型）N＝1 基 舗装工 A＝7 1 m ² 【2号箇所】施工延長L＝6 2 m 側溝上部改修工（300型一般部）L＝5 6 m （300型点検口部）N＝6 箇所 舗装工 A＝2 9 m ²				
	<実施・変更>				
	本工事は、令和8年度市道側溝整備事業の一環として施工するものである。				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬＋小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊【1号箇所】					
道路改良		1式		5,809,693	
排水構造物工		1式		4,026,413	
作業土工		1式		224,975	
床掘り 小規模/土砂	20	m3			
埋戻し① 小規模/RC-40	10	m3			
埋戻し② 小規模/M-30	3	m3			
残土処理	20	m3			
側溝工		1式		3,712,818	
自由勾配側溝① 300×300【縦断】	82	m			
自由勾配側溝② 300×400【縦断】	30	m			
自由勾配側溝③ 300×300【横断】	8	m			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
自由勾配側溝④ 300×400【横断】					
	8	m			
側溝蓋① B300用コンクリート蓋					
	101	枚			
側溝蓋② B300用グレーチング					
	10	枚			
集水柵・マンホール工					
		1式		88,620	
プレキャスト集水柵 300×300×600					
	1	箇所			
構造物撤去工					
		1式		782,443	
構造物取壊し工					
		1式		492,116	
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物/機械施工					
	17	m ³			
舗装版切断					
	290	m			
舗装版破碎					
	68	m ²			
排水構造物撤去工					
		1式		165,816	
蓋版撤去					
	252	枚			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工					
		1 式		124,511	
殻運搬処理 (1) 無筋コンクリート殻					
	17	m 3			
殻運搬処理 (2) 鉄筋コンクリート殻					
	6	m 3			
殻運搬処理 (3) AS舗装殻					
	3	m 3			
濁水運搬処理					
	1	式			
舗装工					
		1 式		223,579	
アスファルト舗装工					
		1 式		223,579	
表層 (車道・路肩部)					
	71	m 2			
付帯工					
		1 式		102,558	
付帯工					
		1 式		102,558	
付帯工					
	1	式			
仮設工					
		1 式		674,700	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通管理工						
			1 式		674,700	
交通誘導警備員						
			式			
＊＊直接工事費＊＊						
					5,809,693	
枝技術管理費						
			1 式		28,100	
技術管理費						
締め固めた土のコーン試験						
共通仮設費（率分）						
			1 式		891,000	
＊＊共通仮設費計＊＊						
					919,100	
＊＊純工事費＊＊						
					6,728,793	
現場管理費						
			1 式		2,523,000	
＊＊工事原価＊＊						
					9,251,793	
一般管理費等						
			1 式		2,024,568	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費											
				1	式				3,639		
※※一般管理費等計※※											
									2,028,207		
※※工事価格※※											
									11,280,000		

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊【2号箇所】					
道路改良		1式		5,697,697	
排水構造物工		1式		4,086,960	
側溝工		1式		4,086,960	
側溝上部改修工① 一般部	56	m			
側溝上部改修工② 点検部	6	箇所			
構造物撤去工		1式		896,625	
構造物取壊し工		1式		794,380	
側溝横面切断工 125～150mm以下	124	m3			
コンクリート構造物取壊し 無筋/人力	3	m3			
排水構造物撤去工		1式		75,632	
蓋版撤去① コンクリート蓋	110	枚			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版撤去② グレーチング					
	12	枚			
運搬処理工					
		1式		26,613	
殻運搬処理 (1) 無筋コンクリート殻					
	3	m3			
殻運搬 (2) 鉄筋コンクリート殻					
	3	m3			
舗装工					
		1式		91,321	
アスファルト舗装工					
		1式		91,321	
表層 (車道・路肩部)					
	29	m2			
付帯工					
		1式		103,791	
付帯工					
		1式		103,791	
付帯工					
	1	式			
仮設					
		1式		519,000	
交通管理工					
		1式		519,000	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員					
		m3			
＊＊直接工事費＊＊					
				5,697,697	
共通仮設費（率分）					
		1式		874,000	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				874,000	
＊＊純工事費＊＊					
				6,571,697	
現場管理費					
		1式		2,464,000	
＊＊工事原価＊＊					
				9,035,697	
一般管理費等					
		1式		1,970,750	
契約保証費					
		1式		3,553	
＊＊一般管理費等計＊＊					
				1,974,303	
＊＊工事価格＊＊					
				11,010,000	
＊＊工事価格計＊＊					
				22,290,000	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											
									809,127		