

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	市道舗装工事（R 8－1）（余フ）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 下今井町 地内 外								
河川名、路線名等	市道 下今井東通り線 外								
事 業 名	市道舗装事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	13,717,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	12,470,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	施工延長		L=214.0m		
	表層工（再生密粒度ASC t=50mm）		A=1366m2		
	アスカープ		L=18.0m		
	区画線工		N=1式		
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊（1号箇所）						
舗装						
			1 式		2,274,976	
舗装工						
			1 式		1,529,940	
舗装準備工						
			1 式		201,620	
不陸整正						
	593		m 2			
アスファルト舗装工						
			1 式		1,328,320	
表層（車道・路肩部）						
	593		m 2			
構造物撤去工						
			1 式		606,636	
構造物取壊し工						
			1 式		467,220	
舗装版切断						
	100		m			
舗装版破碎（急速施工）						
	590		m 2			
運搬処理工						
			1 式		139,416	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬/濁水処理					
	1	式			
殻運搬/殻処分 As塊					
	1	式			
仮設工					
		1式		138,400	
交通管理工					
		1式		138,400	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				2,274,976	
共通仮設費（率分）					
		1式		544,000	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				544,000	
＊＊純工事費＊＊					
				2,818,976	
現場管理費					
		1式		1,381,000	
＊＊工事原価＊＊					
				4,199,976	
一般管理費等					
		1式		998,344	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費											
				1	式				1,680		
※※一般管理費等計※※											
									1,000,024		
※※工事価格※※											
									5,200,000		

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊（2号箇所）						
舗装						
			1 式		1,450,031	
舗装工						
			1 式		918,480	
舗装準備工						
			1 式		121,040	
不陸整正						
	356		m 2			
アスファルト舗装工						
			1 式		797,440	
表層（車道・路肩部）						
	356		m 2			
区画線工						
			1 式		63,662	
区画線工						
			1 式		63,662	
溶融式区画線（1） 実線, W=15cm, 白色						
	100		m			
溶融式区画線（2） 矢印・文字・記号, W=15cm換算, 黄色						
	19		m			
構造物撤去工						
			1 式		364,089	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					
		1 式		282,147	
舗装版切断					
	57	m			
舗装版破碎（急速施工）					
	360	m 2			
運搬処理工					
		1 式		81,942	
濁水処理					
	1	式			
殻運搬/殻処分 As塊					
	1	式			
仮設工					
		1 式		103,800	
交通管理工					
		1 式		103,800	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				1,450,031	
共通仮設費（率分）					
		1 式		346,000	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				346,000	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※純工事費※※						
					1,796,031	
現場管理費						
			1 式		880,000	
※※工事原価※※						
					2,676,031	
一般管理費等						
			1 式		622,899	
契約保証費						
			1 式		1,070	
※※一般管理費等計※※						
					623,969	
※※工事価格※※						
					3,300,000	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊（３・４号箇所）						
舗装（３号箇所）						
			１式		780,482	
舗装工						
			１式		505,104	
舗装準備工						
			１式		63,580	
不陸整正						
	187		m 2			
アスファルト舗装工						
			１式		441,524	
表層（車道・路肩部）						
	187		m 2			
アスカーブ 155cm2以上175cm2未満 再生細粒度(13)						
	18		m			
区画線工						
			１式		15,408	
区画線工						
			１式		15,408	
熔融式区画線（１） 実線,W=15cm,白色						
	36		m			
構造物撤去工						
			１式		190,770	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物取壊し工					
		1 式		152,505	
舗装版切断					
	35	m			
舗装版破碎（急速施工）					
	190	m 2			
運搬処理工					
		1 式		38,265	
濁水処理					
	1	式			
殻運搬/殻処分 As塊					
	1	式			
仮設工					
		1 式		69,200	
交通管理工					
		1 式		69,200	
交通誘導警備員					
	1	式			
舗装（4号箇所）					
		1 式		964,800	
舗装工					
		1 式		593,400	
舗装準備工					
		1 式		78,200	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正					
	230	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式		515,200	
表層（車道・路肩部）					
	230	m 2			
区画線工					
		1 式		37,873	
区画線工					
		1 式		37,873	
溶融式区画線（1） 実線, W=15cm, 白色					
	30	m			
溶融式区画線（2） 破線, W=15cm, 白色					
	5	m			
溶融式区画線（3） ゼブラ, W=45cm, 白色					
	21	m			
構造物撤去工					
		1 式		247,027	
構造物取壊し工					
		1 式		195,307	
舗装版切断					
	57	m			
舗装版破砕					
	230	m 2			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工					
		1式		51,720	
濁水処理					
	1	式			
殻運搬/殻処分 As塊					
	1	式			
仮設工					
		1式		86,500	
交通管理工					
		1式		86,500	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				1,745,282	
共通仮設費（率分）					
		1式		417,000	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				417,000	
＊＊純工事費＊＊					
				2,162,282	
現場管理費					
		1式		1,059,000	
＊＊工事原価＊＊					
				3,221,282	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等										
				1式				747,430		
契約保証費										
				1式				1,288		
※※一般管理費等計※※										
								748,718		
※※工事価格※※										
								3,970,000		
※※工事価格計※※										
								12,470,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								482,589		