

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	水路改修工事（R 8－1）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 下曽根町 地内								
河川名、路線名等	小新堀川								
事 業 名	一般河川改修事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	21,054,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	19,140,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	重力式擁壁工		L=128.7m		
	ボックスカルバート工		L=4.0m		
	L型水路壁設置工		L=1.0m		
	現場打水路工		L=1.0m		
	コンクリート舗装版撤去・復旧工		1 式		
	付帯工		1 式		
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手			完 成		
積雪寒冷地等級			3次元出来形 管理等の補正		
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 道路河川課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
道路改良		1 式		10,456,644	
土工		1 式		281,782	
作業土工		1 式		281,782	
床掘	30	m 3			
埋戻し	8	m 3			
盛土 左岸発生土	20	m 3			
盛土 ボックスカルバート工発生土	6	m 3			
擁壁工		1 式		4,829,115	
場所打擁壁工		1 式		4,829,115	
重力式擁壁 H=0.8	129	m			
止水板	129	m			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ボックスカルバート工					
		1 式		3,514,173	
構造物撤去工					
		1 式		174,378	
舗装版切断					
	12	m			
構造物取壊し〔夜間〕					
	4	m3			
構造物取壊し〔夜間〕					
	2	m3			
運搬・処分					
	1	式			
作業土工					
		1 式		123,440	
掘削					
	10	m3			
埋戻し					
	10	m3			
基礎工					
		1 式		88,936	
基面整正					
	10	m2			
基礎碎石					
	4	m3			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎鉄筋 D13					
	0.10	t			
基礎鉄筋 D16					
	0.18	t			
ボックスカルバート工					
		1式		3,044,000	
ボックスカルバート設置〔夜間〕					
	3	m			
ボックスカルバート設置〔夜間〕					
	1	m			
直壁打設工					
		1式		83,419	
直壁打設					
	7	m			
鉄筋 D13					
	0.01	t			
鉄筋 D16					
	0.03	t			
型枠					
	6	m ²			
L型水路壁工					
		1式		237,114	
L型水路壁工					
		1式		237,114	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
L型水路壁設置 [夜間]					
	2	m			
現場打コンクリート打設					
	0.2	m3			
現場打コンクリート型枠					
	0.2	m2			
鉄筋 D13					
	0.01	t			
基面整正					
	3	m2			
現場打水路工					
		1式		129,164	
現場打水路工					
		1式		129,164	
現場打水路					
	0.9	m3			
型枠					
	3	m2			
鉄筋 D13					
	0.03	t			
鉄筋 D16					
	0.07	t			
敷モルタル					
	0.1	m3			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎コンクリート					
	0.3	m3			
基礎コンクリート型枠					
	0.3	m2			
基礎碎石					
	1	m3			
基面整正					
	3	m2			
コンクリート舗装版撤去・復旧工					
		1式		22,247	
構造物撤去工					
		1式		11,399	
舗装版切断					
	5	m			
舗装版取壊し					
	2	m2			
構造物取壊し					
	0.3	m3			
運搬・処分					
	1	式			
復旧工					
		1式		10,848	
コンクリート舗装					
	2	m2			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
不陸整正					
	2	m2			
付帯工					
		1式		44,034	
小型人孔蓋調整工					
		1式		10,600	
小型人孔蓋調整					
	1	箇所			
直壁打設工					
		1式		29,234	
直壁打設					
	4	m			
鉄筋 D13					
	0.02	t			
鉄筋 D16					
	0.04	t			
転落防止柵工					
		1式		4,200	
転落防止柵撤去					
	6	m			
仮設工					
		1式		1,399,015	
仮締切工					
		1式		55,557	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう					
	9	袋			
矢板工					
		1式		637,888	
鋼矢板〔夜間〕					
	32	枚			
水替工					
		1式		368,970	
ポンプ排水					
	1	式			
交通誘導員					
		1式		336,600	
交通誘導員〔夜間〕					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				10,456,644	
共通仮設費（率分）					
		1式		1,267,000	
＊＊共通仮設費計＊＊					
				1,267,000	
＊＊純工事費＊＊					
				11,723,644	
現場管理費					
		1式		3,892,000	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※工事原価※※						
					15,615,644	
一般管理費等						
			1 式		3,518,110	
契約保証費						
			1 式		6,246	
※※一般管理費等計※※						
					3,524,356	
※※工事価格※※						
					19,140,000	
※※工事価格計※※						
					19,140,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					694,782	