

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	下水道管布設工事(R7C-5)(余フ)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 東光寺町 地内								
河川名、路線名等	善光寺処理分区								
事 業 名	公共下水道事業								
設計請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
	10,626,000 円								
設計工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
	9,660,000 円								
請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
最終請負工事費 (消費税込み)					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	硬質塩化ビニル管布設工（φ200mm）		L=29.2m		
	人孔設置工（小型）		N=4箇所		
	公設樹設置工		N=2箇所		
	付帯工		1式		
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊						
管路						
			1 式		3,614,391	
管きょ工（開削）						
			1 式		1,653,849	
管路土工						
			1 式		1,232,280	
管路掘削						
	1		式			
管路埋戻						
	1		式			
発生土処理						
	1		式			
管布設工						
			1 式		165,334	
硬質塩化ビニル管						
	1		式			
伸縮可とう継手（管）						
	1		式			
マンホール削孔接続						
	1		式			
埋設標識テープ						
	1		式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管基礎工					
		1 式		20,904	
砂基礎					
	1	式			
管路土留工					
		1 式		213,841	
軽量鋼矢板土留					
	1	式			
開削水替工					
		1 式		21,490	
開削水替					
	1	式			
マンホール工					
		1 式		629,545	
組立マンホール工					
		1 式		27,625	
組立 1 号マンホール					
	1	式			
小型マンホール工					
		1 式		601,920	
小型マンホール					
	1	式			
取付管およびます工					
		1 式		121,784	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工					
		1 式		38,842	
管路掘削					
	2	箇所			
管路埋戻					
	2	箇所			
発生土処理					
	2	箇所			
ます設置工					
		1 式		39,100	
ます					
	2	箇所			
取付管布設工					
		1 式		43,842	
取付管					
	2	箇所			
付帯工					
		1 式		828,613	
舗装撤去工					
		1 式		214,843	
舗装版切断					
	1	式			
濁水運搬処理					
	1	式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破砕					
	1	式			
殻運搬処理					
	1	式			
舗装復旧工					
		1式		429,900	
表層(AS)					
	1	式			
コンクリート復旧					
	1	式			
付帯工					
		1式		183,870	
付帯工					
	1	式			
仮設工					
		1式		380,600	
交通管理工					
		1式		380,600	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊＊直接工事費＊＊					
				3,614,391	
運搬費					
		1式		8,190	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費（率分）						
			1 式		531,000	
共事業損失防止施設費等,一般管理費対象外)						
			1 式		2,520,000	
事業損失防止施設費						
事業損失防止施設費						
＊＊共通仮設費計＊＊						
					3,059,190	
＊＊純工事費＊＊						
					6,673,581	
現場管理費						
			1 式		1,624,000	
＊＊工事原価＊＊						
					8,297,581	
一般管理費等						
			1 式		1,360,223	
契約保証費						
			1 式		2,196	
＊＊一般管理費等計＊＊						
					1,362,419	
＊＊工事価格＊＊						
					9,660,000	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0006

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※工事価格計※※											
									9,660,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											
									423,108		