

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	R 8 道路改良工事（市道浜下曽根線）								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 上曽根町 地内								
河川名、路線名等	市道浜下曽根線								
事 業 名	市道新設改良事業								
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
	28,369,000 円								
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
	25,790,000 円								
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額				
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額				
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	排水構造物工 L=144m 舗装工（歩道部） A=279m ² 縁石工（歩車道境界ブロック） L=141m 付帯工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(01) 甲府市				
課 名	(01) まちづくり部 都市基盤整備課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費＊＊					
道路改良		1 式		7,772,307	
道路土工		1 式		1,758,255	
掘削工		1 式		1,032,880	
掘削	80	m 3			
土砂等運搬処理	100	m 3			
埋戻し工		1 式		725,375	
埋戻し(1) RC40-0	90	m 3			
埋戻し(2) 発生土	5	m 3			
排水構造物工		1 式		4,363,748	
作業土工		1 式		47,700	
床掘り	20	m 3			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
側溝工					
		1式		4,316,048	
自由勾配側溝(1) 街路VS300*300					
	20	m			
自由勾配側溝(2) 街路VS400*400					
	91	m			
自由勾配側溝(3) 街路VS400*500					
	24	m			
自由勾配側溝(4) 横断VS400*500 (グレーチング付)					
	9	m			
側溝蓋(コンクリート蓋) 300用 L=500					
	16	枚			
側溝蓋(グレーチング 蓋) 300用 T=25 L=500					
	4	枚			
側溝蓋(コンクリート蓋) 400用 L=500					
	93	枚			
側溝蓋(グレーチング 蓋) 400用 T=25 L=500					
	22	枚			
構造物撤去工					
		1式		1,650,304	
構造物取壊し工					
		1式		1,267,826	
コンクリート構造物取壊し(無筋)					
	66	m3			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート構造物取壊し（鉄筋）					
	17	m 3			
舗装版切断(1) アスファルト舗装版					
	148	m			
舗装版切断(2) コンクリート版					
	10	m			
舗装版破砕 標準					
	11	m 2			
運搬処理工					
		1 式		382,478	
殻運搬処理(1)無筋Co殻					
	66	m 3			
殻運搬処理(2)鉄筋Co殻					
	17	m 3			
殻運搬処理(3)As舗装殻					
	0.6	m 3			
濁水運搬処理					
	1	式			
舗装					
		1 式		5,811,969	
舗装工					
		1 式		1,279,710	
アスファルト舗装工					
		1 式		110,446	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤（車道・路肩部）					
	161	m 2			
透水性舗装工					
		1 式		1,169,264	
フィルター層(一般部)					
	196	m 2			
フィルター層(乗入部)					
	83	m 2			
上層路盤（一般部）					
	196	m 2			
上層路盤（乗入部）					
	83	m 2			
表層(一般部)					
	196	m 2			
表層(乗入部)					
	83	m 2			
縁石工					
		1 式		1,908,610	
縁石工					
		1 式		1,908,610	
歩車道境界ブロック					
	1	式			
地先境界ブロック					
	93	m			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工						
			式		910,949	
付帯工						
			式		910,949	
付帯工						
		1	式			
仮設工						
			1式		1,712,700	
交通管理工						
			1式		1,712,700	
交通誘導警備員						
		1	式			
※※直接工事費※※						
					13,584,276	
技技術管理費						
			1式		71,750	
技術管理費						
土質調査費						
共通仮設費（率分）						
			1式		1,919,000	
※※共通仮設費計※※						
					1,990,750	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※純工事費※※						
					15,575,026	
現場管理費						
			1 式		5,590,000	
※※工事原価※※						
					21,165,026	
一般管理費等						
			1 式		4,616,527	
契約保証費						
			1 式		8,447	
※※一般管理費等計※※						
					4,624,974	
※※工事価格※※						
					25,790,000	
※※工事価格計※※						
					25,790,000	
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額						
					936,177	