

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計者	
工 事 名	(路4-3)路面復旧工事（余フ）								
									建設リサイクル法
工 事 場 所	甲府市城東一丁目・三丁目地内(甲府市立図書館の北)外1箇所								
河川名、路線名等									
事 業 名									
設計請負工事費 (消費税込み)				変更による増減額					
	45,881,000 円								
設計工事価格 (消費税抜き)				変更による増減額					
	41,710,000 円								
請負工事費 (消費税込み)				変更による増減額					
工事価格 (消費税抜き)				変更による増減額					
最終請負工事費 (消費税込み)				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	[1号箇所] 施工延長 L=566m 表層工(再生密粒度ASC t=5cm) A=2,090m ² 不陸整正工 A=2,090m ² 区画線工 一式 [2号箇所] 施工延長 L=774m 表層工(再生密粒度ASC t=5cm) A=3,120m ² 基層工(再生粗粒度ASC t=5cm) A=138m ² 上層路盤工(瀝青安定処理 t=10cm) A=138m ² 不陸整正工 A=3,120m ² 区画線工 一式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 水道課				
備 考					

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費 [1号箇所]					
舗装					
		1 式		7,240,013	
舗装工					
		1 式		4,869,260	
舗装準備工					
		1 式		810,920	
不陸整正					
	2,090	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式		4,058,340	
表層（車道・路肩部）					
	490	m 2			
表層（車道・路肩部）					
	1,600	m 2			
区画線工					
		1 式		335,868	
区画線工					
		1 式		335,868	
溶融式区画線 実線 白 45cm					
	19	m			
溶融式区画線 実線 白 15cm					
	330	m			

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 実線 黄 15cm					
	2.8	m			
溶融式区画線 破線 白 30cm					
	6.2	m			
溶融式区画線 セブラ 白 45cm					
	18	m			
溶融式区画線 矢印・記号・文字 白 15cm換算					
	150	m			
通学路整備工					
		1式		404,000	
カラー塗装工					
		1式		404,000	
グリーン塗装 2回塗り 50㎡未満 As面					
	1	式			
構造物撤去工					
		1式		1,163,785	
構造物取壊し工					
		1式		636,604	
舗装版切断					
	71	m			
舗装版破碎					
	2,090	m ²			
運搬処理工 As殻					
		1式		527,181	

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬処分 As塊					
	105	m ³			
濁水運搬処分					
	1	式			
仮設工					
		1式		467,100	
交通管理工					
		1式		467,100	
交通誘導警備員					
	1	式			
直接工事費					
				7,240,013	
共通仮設費（率分）					
		1式		1,290,068	
共通仮設費計					
				1,290,068	
純工事費					
				8,530,081	
現場管理費					
		1式		3,274,501	
工事原価					
				11,804,582	
一般管理費等					
		1式		2,400,697	

※※本工事費内訳書※※

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費											
				1	式				4,721		
※※一般管理費等計※※											
									2,405,418		
※※工事価格※※											
									14,210,000		

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**本工事費 [2号箇所・昼間] **					
舗装					
		1 式		12,480,743	
舗装工					
		1 式		7,421,384	
舗装準備工					
		1 式		1,156,240	
不陸整正					
	2,980	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式		6,265,144	
表層（車道・路肩部）					
	2,480	m 2			
表層（車道・路肩部）					
	503	m 2			
区画線工					
		1 式		635,195	
区画線工					
		1 式		635,195	
熔融式区画線 実線 白 45cm					
	13	m			
熔融式区画線 実線 白 15cm					
	540	m			

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線 実線 黄 15cm					
	5.6	m			
溶融式区画線 破線 白 30cm					
	5.7	m			
溶融式区画線 破線 白 15cm					
	6.1	m			
溶融式区画線 ゼブラ 白 45cm					
	75	m			
溶融式区画線 矢印・記号・文字 白 15cm換算					
	230	m			
溶融式区画線 矢印・記号・文字 黄 15cm換算					
	63	m			
通学路整備工					
		1式		1,008,780	
カラー塗装工					
		1式		1,008,780	
グリーン塗装 2回塗り 200㎡以上 As面					
	230	㎡			
構造物撤去工					
		1式		2,584,984	
構造物取壊し工					
		1式		1,550,347	
舗装版切断					
	530	m			

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	33	m			
舗装版破碎					
	2,980	m ²			
運搬処理工 As殻					
		1式		1,034,637	
殻運搬処分 As塊 仮置き場～処分場					
	177	m ³			
濁水運搬処分					
	1	式			
仮設工					
		1式		830,400	
交通管理工					
		1式		830,400	
交通誘導警備員					
	1	式			
直接工事費					
				12,480,743	
共通仮設費（率分）					
		1式		2,223,910	
共通仮設費計					
				2,223,910	
純工事費					
				14,704,653	

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
			1 式		5,644,820	
工事原価						
					20,349,473	
一般管理費等						
			1 式		4,162,388	
契約保証費						
			1 式		8,139	
一般管理費等計						
					4,170,527	
工事価格						
					24,520,000	

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
**本工事費 [2号箇所・夜間] **					
舗装					
		1 式		1,522,402	
舗装工					
		1 式		1,141,950	
舗装準備工					
		1 式		62,790	
不陸整正 (夜間)					
	138	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式		1,079,160	
上層路盤 (車道・路肩部) (夜間)					
	138	m 2			
基層 (車道・路肩部) (夜間)					
	138	m 2			
表層 (車道・路肩部) (夜間)					
	138	m 2			
構造物撤去工					
		1 式		224,752	
構造物取壊し工					
		1 式		139,380	
舗装版破碎 (夜間)					
	138	m 2			

本工事費内訳書

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬処理工 As殻					
		1 式		85,372	
殻運搬 As塊 現場～仮置き場 (夜間)					
	28	m 3			
仮設工					
		1 式		155,700	
交通管理工					
		1 式		155,700	
交通誘導警備員 (夜間)					
	1	式			
直接工事費					
				1,522,402	
共通仮設費 (率分)					
		1 式		271,270	
共通仮設費計					
				271,270	
純工事費					
				1,793,672	
現場管理費					
		1 式		688,545	
工事原価					
				2,482,217	
一般管理費等					
		1 式		496,791	

※※本工事費内訳書※※

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
契約保証費											
				1	式				992		
※※一般管理費等計※※											
									497,783		
※※工事価格※※											
									2,980,000		
※※工事価格計※※											
									41,710,000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											
									1,614,177		