

公 表 用 設 計 書（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	路面復旧工事(R8-1)(余フ)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市大里町地内 外6箇所								
河川名、路線名等									
事 業 名	公共下水道事業・雨水渠整備事業								
設計請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
	16,060,000 円								
設計工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
	14,600,000 円								
請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
最終請負工事費 (消費税込み)					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	表層工(再生密粒度ASC 車道部 t=5cm) A=1760m2 上層路盤工(瀝青安定処理 t=10cm) A=150m2 区画線工 1式 付帯工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費(単費汚水)＊＊						
舗装						
			1 式		2,304,461	
舗装工						
			1 式		1,851,028	
舗装打換え工						
			1 式		280,308	
舗装版切断						
	1		式			
舗装版破碎						
	340		m 2			
殻等運搬						
	1		式			
殻等処分						
	1		式			
舗装準備工						
			1 式		381,260	
不陸整正						
	1		式			
アスファルト舗装工						
			1 式		1,189,460	
上層路盤（車道・路肩部）						
	150		m 2			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部）					
	190	m2			
表層（車道・路肩部）					
	150	m2			
付帯工					
		1式		228,533	
区画線工					
		1式		52,434	
溶融式区画線					
	1	式			
付帯工					
		1式		176,099	
基準点復旧					
	1	式			
ポストコーン復旧					
	1	式			
人孔鉄蓋調整工					
	1	式			
仮設工					
		1式		224,900	
交通管理工					
		1式		224,900	
交通誘導警備員					
	1	式			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
※※直接工事費※※						
					2,304,461	
共通仮設費（率分）						
			1 式		472,000	
※※共通仮設費計※※						
					472,000	
※※純工事費※※						
					2,776,461	
現場管理費						
			1 式		1,133,000	
※※工事原価※※						
					3,909,461	
一般管理費等						
			1 式		859,020	
契約保証費						
			1 式		1,519	
※※一般管理費等計※※						
					860,539	
※※工事価格※※						
					4,770,000	

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊本工事費(単費雨水)＊＊										
舗装										
				1 式				1,603,817		
舗装工										
				1 式				1,426,620		
舗装打換え工										
				1 式				256,380		
舗装版切断										
	1			式						
舗装版破碎										
	470			m 2						
殻等運搬										
	1			式						
殻等処分										
	1			式						
舗装準備工										
				1 式				205,920		
不陸整正										
	1			式						
アスファルト舗装工										
				1 式				964,320		
表層（車道・路肩部）										
	480			m 2						

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0005

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工						
			1 式		21,497	
区画線工						
			1 式		21,497	
溶融式区画線						
		1	式			
仮設工						
			1 式		155,700	
交通管理工						
			1 式		155,700	
交通誘導警備員						
		1	式			
＊＊直接工事費＊＊						
					1,603,817	
共通仮設費（率分）						
			1 式		328,000	
＊＊共通仮設費計＊＊						
					328,000	
＊＊純工事費＊＊						
					1,931,817	
現場管理費						
			1 式		788,000	
＊＊工事原価＊＊						
					2,719,817	

※※本工事費内訳書※※

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等										
			1	式				599,126		
契約保証費										
			1	式				1,057		
※※一般管理費等計※※										
								600,183		
※※工事価格※※										
								3,320,000		

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊本工事費(補助污水)＊＊						
舗装						
			1 式		3,130,601	
舗装工						
			1 式		2,611,375	
舗装打換え工						
			1 式		549,955	
舗装版切断						
	1		式			
舗装版破碎						
	940		m 2			
殻等運搬						
	1		式			
殻等処分						
	1		式			
舗装準備工						
			1 式		172,960	
不陸整正						
	1		式			
アスファルト舗装工						
			1 式		1,888,460	
表層（車道・路肩部）						
	940		m 2			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
付帯工										
				1式				242,426		
区画線工										
				1式				192,426		
溶融式区画線										
		1		式						
付帯工										
				1式				50,000		
基準点復旧										
		1		式						
仮設工										
				1式				276,800		
交通管理工										
				1式				276,800		
交通誘導警備員										
		1		式						
＊＊直接工事費＊＊										
								3,130,601		
共通仮設費（率分）										
				1式				642,000		
＊＊共通仮設費計＊＊										
								642,000		
＊＊純工事費＊＊										
								3,772,601		

※※本工事費内訳書※※

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費											
				1	式			1,540,000			
※※工事原価※※											
								5,312,601			
一般管理費等											
				1	式			1,195,335			
契約保証費											
				1	式			2,064			
※※一般管理費等計※※											
								1,197,399			
※※工事価格※※											
								6,510,000			
※※工事価格計※※											
								14,600,000			
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額											
								565,020			