

数量総括表(補助(通常))

工 事 名	甲府市下水道更生工事			事 業 区 分				工 事 区 分				摘 要	昼夜
				実数	施量	計数	上量	変数	更量	計数	上量		
工事区分(1) 工 種(2) 種 別(3) 細 別(4)	規 格 (5)	単位											
管路													
マンホール工(耐震化対策工 ③J117135001)												R6-2 車道	夜
マンホール工													夜
前処理工		式		1.0		1							夜
マンホール内洗浄工	高压洗浄工	m2		34.8		35							夜
止水工	Vカット工法	m		1.00		1.0							夜
仮排水管設置撤去工		式		1.0		1							夜
水替工	φ 1240*350	箇所		1.0		1							夜
水替工設置撤去	φ 1240*350	箇所		1.0		1						水替工準備工	夜
止水プラグ損料	更生管 φ 380用	個		1.0		1							夜
止水プラグ設置撤去	更生管 φ 380用	箇所		1.0		1							夜
バイパス管設置撤去	φ 350	箇所		1.0		1						L=3.40m	夜
バイパス管損料	塩ビ製SRA直管 φ 350	m		3.40		3.4							夜
	90° 支管 塩ビ管用 φ 200	個		1.0		1							夜
	サニーホース φ 200	m		5.00		5.0							夜
土のう工	仕拵・積立・撤去	袋		7.0		7							夜
支保	単管足場	空m3		0.57		0.6							夜
インバート取り壊し工		式		1.0		1							夜
コンクリート取壊し	無筋 人力	m3		2.1		2							夜
コンクリート殻運搬(仮置)	無筋Co殻	m3		2.1		2						L=0.5km	夜
コンクリート殻運搬・処分	無筋Co殻	m3		2.1		2							
底版補強工		式		1.0		1							夜
はつり工	人力 無筋t=27mm	m2		4.28		4.3						0.116m3	夜
コンクリート殻運搬(仮置)	無筋Co殻	m3		0.12		0.1						L=0.5km	夜
コンクリート殻運搬・処分	無筋Co殻	m3		0.12		0.1							
削孔	D13*100	箇所		16.0		16							夜
樹脂系カプセル	D13*100用	本		16.0		16							夜
鉄筋	SD345 D13	t		0.004		0.004							夜
	SD345 D16	t		0.051		0.05							夜
コンクリート増厚工	24N/mm2	m3		0.43		0.4							夜
頂版補強工		式		1.0		1							夜

数量総括表(補助(通常))

[illegible]

数量総括表(補助(通常))

工 事 名	甲府市下水道更生工事			事 業 区 分				工 事 区 分				摘 要	昼夜
				実数	施量	計数	上量	変数	更量	計数	上量		
工事区分(1) 工 種(2) 種 別(3) 細 別(4)	規 格 (5)	単位											
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1.0		1							夜
マンホール工(耐震化対策工 ④J117134002)												R6-2 車道	夜
マンホール工													夜
前処理工		式		1.0		1							夜
マンホール内洗浄工	高压洗浄工	m2		32.0		32							夜
止水工	Vカット工法	m		0.50		0.5							夜
仮排水管設置撤去工		式		1.0		1							夜
水替工	φ 1350*350	箇所		1.0		1							夜
水替工設置撤去	φ 1350*350	箇所		1.0		1						水替工準備工	夜
止水プラグ損料	HP管 φ 500用	個		1.0		1							夜
止水プラグ設置撤去	HP管 φ 500用	箇所		1.0		1							夜
バイパス管設置撤去	φ 350	箇所		1.0		1						L=3.40m	夜
バイパス管損料	塩ビ製SRA直管 φ 350	m		3.40		3.4							夜
	90° 支管 塩ビ管用 φ 250	個		1.0		1							夜
	サニーホース φ 250	m		1.20		1.2							夜
土のう工	仕拵・積立・撤去	袋		7.0		7							夜
支保	単管足場	空m3		0.57		0.6							夜
インバート取り壊し工		式		1.0		1							夜
コンクリート取壊し	無筋 人力	m3		1.0		1							夜
コンクリート殻運搬(仮置)	無筋Co殻	m3		1.0		1						L=0.5km	夜
コンクリート殻運搬・処分	無筋Co殻	m3		1.0		1							
底版補強工		式		1.0		1							夜
はつり工	人力 無筋t=27mm	m2		4.41		4.4						0.119m3	夜
コンクリート殻運搬(仮置)	無筋Co殻	m3		0.12		0.1						L=0.5km	夜
コンクリート殻運搬・処分	無筋Co殻	m3		0.12		0.1							
削孔	D13*100	箇所		16.0		16							夜
樹脂系カプセル	D13*100用	本		16.0		16							夜
鉄筋	SD345 D13	t		0.004		0.004							夜
	SD345 D16	t		0.051		0.05							夜
コンクリート増厚工	24N/mm2	m3		0.44		0.4							夜
頂版補強工		式		1.0		1							夜

数量総括表(補助(通常))

工 事 名	甲府市下水道更生工事			事業区分				工事区分				摘要	昼夜
				実数	施量	計数	上量	変数	更量	計数	上量		
工事区分(1) 工 種(2) 種 別(3) 細 別(4)	規 格 (5)	単位											
劣化部除去工	手はつり t=10mm未満	m2		3.77		3.8							夜
コンクリート殻運搬(仮置)	無筋Co殻	m3		0.040		0.04					L=0.5km		夜
コンクリート殻運搬・処分	無筋Co殻	m3		0.040		0.04							
断面修復工	ポリマーセメントモルタル 天井部t=10mm未満	m2		3.8		4					0.037m3		夜
側壁補強工		式		1.0		1							夜
内部足場工	単管足場	掛m2		10.8		10							夜
劣化部除去工	手はつり t=10mm未満	m2		18.6		19							夜
コンクリート殻運搬(仮置)	無筋Co殻	m3		0.18		0.2					L=0.5km		夜
コンクリート殻運搬・処分	無筋Co殻	m3		0.18		0.2							
削孔	D13*100	箇所		107.0		107							夜
	D16*120	箇所		22.0		22							夜
	D19*150	箇所		8.0		8							夜
樹脂系カプセル	D13*100用	本		107.0		107							夜
	D16*120用	本		22.0		22							夜
	D19*150用	本		8.0		8							夜
鉄筋	SD345 D13	t		0.105		0.11							夜
	SD345 D16	t		0.115		0.12							夜
	SD345 D19	t		0.081		0.08							夜
機械式継手工	D16用スリーブ圧着ネジ継手(B)	本		56.0		56							夜
	D19用スリーブ圧着ネジ継手(B)	本		8.0		8							夜
型枠	合板円形	m2		1.7		2							夜
モルタル増厚工(断面修復工)	ポリマーセメントモルタル 壁部t=30mm以上40mm以下	m2		88.4		88					2.923m3		夜
インバート工		式		1.0		1							夜
コンクリート	18N/mm2	m3		0.69		0.7							夜
モルタル塗り工	1:2 t=2cm	m2		3.9		4							夜
付属設備工		式		1.0		1							夜
足掛金物撤去	W-150	箇所		7.0		7							夜
足掛金物設置	W-300	箇所		8.0		8							夜
鉄筋コンクリート管切断	φ 500	箇所		1.0		1							夜
換気設備工		式		1.0		1							夜
夜間出荷基本料金		式		1.0		1							夜

数量総括表(補助(通常))

工 事 名	甲府市下水道更生工事			事業区分				工事区分				摘要	昼夜
				実数	施量	計数	上量	変数	更量	計数	上量		
工事区分(1) 工 種(2) 種 別(3) 細 別(4)	規 格 (5)	単位											
交通管理工													夜
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1.0		1							夜
マンホール工(耐震化対策工 ⑩J117135002)												R4-1 車道	夜
マンホール工													夜
前処理工		式		1.0		1							夜
マンホール内洗浄工	高圧洗浄工	m2		26.8		27							夜
止水工	Vカット工法	m		2.0		2							夜
仮排水管設置撤去工		式		1.0		1							夜
水替工	φ 1100*300	箇所		1.0		1							夜
水替工設置撤去	φ 1100*300	箇所		1.0		1						水替工準備工	夜
止水プラグ損料	φ 450用	個		1.0		1							夜
止水プラグ設置撤去	φ 450用	箇所		1.0		1							夜
バイパス管設置撤去	φ 350	箇所		1.0		1						L=2.85m	夜
バイパス管損料	VU直管 φ 350	m		2.85		2.9							夜
	90° 支管 塩ビ管用 φ 200	個		1.0		1							夜
	サニーホース φ 200	m		0.95		1.0							夜
土のう工	仕拵・積立・撤去	袋		7.0		7							夜
支保		空m3		0.45		0.5							夜
インバート取り壊し工		式		1.0		1							夜
コンクリート取壊し	無筋 人力	m3		2.2		2							夜
コンクリート殻運搬(仮置)	無筋Co殻	m3		2.2		2							夜
コンクリート殻運搬・処分	無筋Co殻	m3		2.2		2							
頂版補修工		式		1.0		1							夜
劣化部除去工	手はつり t=10mm未満	m2		3.76		3.8							夜
コンクリート殻運搬(仮置)	無筋Co殻	m3		0.037		0.04							夜
コンクリート殻運搬・処分	無筋Co殻	m3		0.037		0.04							
断面修復工	ポリマーセメントモルタル 天井部t=10mm未満	m2		3.8		4						0.037m3	夜
底版補強工		式		1.0		1							夜
はつり工	人力 無筋t=25mm	m2		4.40		4.4						0.110m3	夜
コンクリート殻運搬(仮置)	無筋Co殻	m3		0.11		0.1							夜
コンクリート殻運搬・処分	無筋Co殻	m3		0.11		0.1							

数量総括表(補助(通常))

工 事 名	甲府市下水道更生工事			事 業 区 分											
				工 事 区 分											
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格 (5)	単位	実 数	施 量	計 数	上 量	変 数	更 量	計 数	上 量	摘 要	昼 夜
			削孔	D13*100	箇所	16.0		16							夜
			樹脂系カプセル	D13*100用	本	16.0		16							夜
			鉄筋	SD345 D13	t	0.004		0.004							夜
				SD345 D16	t	0.103		0.10							夜
			コンクリート増厚工	24N/mm2	m3	0.44		0.4							夜
			側壁補強工		式	1.0		1							夜
			劣化部除去工	手はつり t=10mm未満	m2	13.2		13							夜
			コンクリート殻運搬(仮置)	無筋Co殻	m3	0.130		0.1							夜
			コンクリート殻運搬・処分	無筋Co殻	m3	0.130		0.1							
			削孔	D13*100	箇所	80.0		80							夜
				D16*120	箇所	38.0		38							夜
			樹脂系カプセル	D13*100用	本	80.0		80							夜
				D16*120用	本	38.0		38							夜
			鉄筋	SD345 D13	t	0.077		0.08							夜
				SD345 D16	t	0.159		0.16							夜
			機械式継手工	D16用スリーブ圧着ネジ継手(B)	本	53.0		53							夜
			型枠	合板円形	m2	1.4		1							夜
			モルタル増厚工(断面修復工)	ポリマーセメントモルタル 壁部t=30mm以上40mm以下	m2	46.0		46					11.49m2*4回=45.96m2 1.838m3		夜
			インバート工		式	1.0		1							夜
			コンクリート	18N/mm2	m3	0.77		0.8							夜
			モルタル塗り工	1:2 t=2cm	m2	3.5		4							夜
			付属設備工		式	1.0		1							夜
			足掛金物撤去	W-400	箇所	4.0		4							夜
			足掛金物設置	W-400	箇所	4.0		4							夜
			換気設備工		式	1.0		1							夜
			交通管理工												夜
			交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式	1.0		1							夜
			間接工事費												
			共通仮設費												
			準備費												
			既設人孔調査工		式	1.0		1							

数量総括表(補助(通常))

[illegible]

数量総括表(補助(重点))

工 事 名	甲府市下水道更生工事			事業区分				工事区分				摘要	昼夜
				実数	施量	計数	上量	変数	更量	計数	上量		
工事区分(1) 工 種(2) 種 別(3) 細 別(4)	規 格 (5)	単位											
マンホール工(耐震化対策工 ③J117135001)												R6-2 車道	夜
マンホール工													夜
耐震可撓継手工		式		1.0		1							夜
可撓継手設置工	HP管 φ 1350	箇所		1.0		1						材料費含む	夜
交通管理工													夜
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1.0		1							夜
マンホール工(耐震化対策工 ④J117134002)												R6-2 車道	夜
マンホール工													夜
耐震可撓継手工		式		1.0		1							夜
可撓継手設置工	HP管 φ 1350	箇所		2.0		2						材料費含む	夜
交通管理工													夜
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1.0		1							夜
マンホール工(浮上対策工 ④J117134002)												R6-2 車道	夜
マンホール工													夜
消散帯工		式		1.0		1							夜
舗装版切断	As t=5cm	m		23.1		23							夜
舗装版破碎	As t=5cm	m2		6.9		7							夜
殻運搬(仮置)	As殻 2tDT	m3		0.346		0.3						L=0.5km	夜
殻運搬・処分	As殻 10tDT	m3		0.346		0.3							
濁水運搬		式		1.0		1							
管路掘削	BH0.13m3	m3		8.1		8							夜
残土運搬(仮置)	土砂 2tDT	m3		8.1		8						L=0.5km	夜
残土運搬・処分	土砂 10tDT	m3		8.1		8							
埋戻し	BH0.13m3 RC-40	m3		4.6		5							夜
濁水処分	As濁水	m3		0.027		0.03						0.023*0.05m*23.1m	
アースドレーン工		式		1.0		1						見積書参照	夜
ドレーン材料費		式		1.0		1							夜
打設消耗材料費		式		1.0		1							夜
労務費	機械設置撤去工、アースドレーン工	式		1.0		1							夜
機械損料	ドレーン打設機、プラント等	式		1.0		1							夜
動力用水費		式		1.0		1							夜

数量総括表(補助(重点))

工 事 名	甲府市下水道更生工事			事業区分											
				工事区分											
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格 (5)	単位	実 数	施 量	計 数	上 量	変 数	更 量	計 数	上 量	摘 要	昼夜
			消散管設置		式	1.0		1							夜
			特許使用料		式	1.0		1							夜
			舗装工		式	1.0		1							夜
			舗装版破碎	As t=5cm	m2	6.9		7							夜
			殻運搬(仮置)	As殻 2tDT	m3	0.346		0.3						L=0.5km	夜
			殻運搬・処分	As殻 10tDT	m3	0.346		0.3							
			下層路盤	RC-40 t=35cm	m2	6.9		7							夜
			上層路盤	M-40 t=15cm	m2	6.9		7							夜
			表層(仮復旧)	再生密粒度As t=5cm	m2	6.9		7							夜
			表層(本復旧)	再生密粒度As t=5cm	m2	6.9		7							夜
			マンホール工(耐震化対策工 ⑩J117135002)											R6-2 歩道	夜
			マンホール工												夜
			耐震可撓継手工		式	1.0		1							夜
			可撓継手設置工	HP管 φ 1100用	箇所	2.0		2						材料費含む	夜
			可撓継手設置工	HP管 φ 1200用	箇所	2.0		2						材料費含む	夜
			交通管理工												夜
			交通誘導警備員	交通誘導警備員A	式	1.0		1							夜
間接工事費															
準備費															
			既設人孔調査工		式	1.0		1							夜
			事前調査工	マグマロック φ 1350mm	箇所	1.0		1						R6-2③	夜
			事前調査工	マグマロック φ 1350mm	箇所	2.0		2						R6-2④	夜
			事前調査工	マグマロック φ 1350mm	箇所	2.0		2						R4-1⑩	夜

数量總括表(单独)

[illegible]

数量総括表(単独)

工 事 名	甲府市下水道更生工事			事業区分				工事区分				摘要	昼夜
				実数	施量	計数	上量	変数	更量	計数	上量		
工事区分(1) 工 種(2) 種 別(3) 細 別(4)	規 格 (5)	単位											
上部耐震化工		式		1.0		1							夜
ずれ防止工(プレートロック)	斜壁900*600	箇所		1.0		1							夜
	床板～直壁φ900	箇所		2.0		2							夜
付属設備工		式		1.0		1							夜
転落防止梯子		箇所		1.0		1							夜
換気設備工		式		1.0		1							夜
交通管理工													夜
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	式		1.0		1							夜
間接工事費													
準備費													夜
既設人孔調査工		式		1.0		1							夜
事前調査工	プレートロック	人孔		3.0		3						R6-2③④R4-1⑩	夜
共通仮設費													
技術管理費													
土質試験費		式		1.0		1							
コーン指数試験		検体		1.0		1						R6-2 ④	
溶出試験		検体		1.0		1						//	