

工事設計書

工事件名 総合市民会館アリーナ他排煙窓開閉装置改修工事

施工場所 甲府市青沼三丁目5番44号

本数量は参考とする

設計書作成年月	設計者	係長	課長	
令和7年7月				
教育部 教育総室 教育施設課				

工事価格	
消費税等相当額	
設計総額	

設 計 概 要

総合市民会館アリーナ他排煙窓開閉装置改修工事

アリーナ:電動駆動装置27基、集中制御盤1基

格技場:ハントルボックス8基

レストラン:ハントルボックス2基

管理事務室:ハントルボックス3基

他一式

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
総合市民会館アリーナ他排煙窓開閉装置改修工事内訳							
	直接工事費						
A	排煙窓開閉装置改修工事		1.0	式			
	合計						
	共通費						
B	共通仮設費		1.0	式			
	現場管理費		1.0	式			
	一般管理費等		1.0	式			
	合計						
	工事価格						
	消費税等相当額	10%	1.0	式			
	設計総額						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A	排煙窓開閉装置改修工事						
A-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-2	建具工事		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-1	直接仮設工事						
	ローリングタワー	H5.4m程度、運搬共	1.0	台			
	脚立足場	運搬共	1.0	式			
	発生材運搬費		1.0	式			
	発生材処分費		1.0	式			
	計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
A-2	建具工事						
	1階 管理事務室 AW-3						
	ハンドルボックス	80-3	3.0	基			
	ワイヤーロープ	18m	3.0	本			
	付属金物	滑車、ブラケット、ジョイント共	1.0	式			
	1階 レストラン AW-4						
	ハンドルボックス	80-3	2.0	基			
	ワイヤーロープ	14m	2.0	本			
	付属金物	滑車、ブラケット、ジョイント共	1.0	式			
	2階 格技場 AW10						
	ハンドルボックス	300露出	8.0	基			
	チェーンケース	外側用	32.0	個			
	メインケーブル	16m	8.0	本			
	付属金物	ジョイント共	1.0	式			
	3階アリーナ ACW-6						
	電動駆動装置		18.0	基			
	チェーンケース		108.0	個			
	メインケーブル	16m	18.0	本			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	付属金物	ジョイント共	1.0	式			
	3階アリーナ ACW-7						
	電動駆動装置		6.0	基			
	チェーンケース		54.0	個			
	メインケーブル	16m	6.0	本			
	付属金物	ジョイント共	1.0	式			
	3階アリーナ ACW-8						
	電動駆動装置		2.0	基			
	チェーンケース		8.0	個			
	メインケーブル	16m	2.0	本			
	付属金物	ジョイント共	1.0	式			
	3階アリーナ ACW-6.7.8						
	集中制御盤	組立・配線共	1.0	基			
	スイッチボックス	縦型	6.0	台			
	予備電源		1.0	台			
	4階 演台上部 AW-15						
	電動駆動装置		1.0	基			
	メインケーブル	16m	1.0	本			

[illegible]

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
B	共通仮設費						
	共通仮設費率		1.0	式			
	計						