参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事　業　名　市道舗装事業

河川路線名　市道 南西1号線　外

工事場所名　甲府市 上石田二丁目 地内　外

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

甲 府 市

見　積　参　考　資　料（当初）

課長　　係長　　審査　　設計者			
工　事　名	市道舗装工事（Ｒ７－３）（余フ） 建設リサイクル法　対象工事		
工　事　場　所	甲府市 上石田二丁目 地内　外		
河川名、路線名等	市道 南西1号線　外		
事　業　名	市道舗装事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計　算　式			

甲 府 市

工事概要	＜認可・実施＞					
	施工延長 L=415.7m 表層工（再生密粒度ASC t=50mm） A=2550m2 基層工（再生粗粒度ASC t=50mm） A=731m2 上層路盤工（粒調砕石 M-30 t=50mm） A=866m2 区画線工 N=1式					
	＜実施・変更＞					
施工理由又は変更理由						
単価地区						
適用年版						
適用工種						
施工地域区分			Co運搬＋小型車運搬加算額			
冬期係数		熱中症補正対象工期期間		真夏日日数		
工期 着手		完成				
積雪寒冷地等級		３次元出来形管理等の補正				
週休2日補正						
事務所名	(01) 甲府市					
課名	(01) まちづくり部 道路河川課					
備考						

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊本工事費＊＊（1号箇所）					
舗装		1式			
舗装工		1式			
舗装準備工		1式			
不陸整正	866	m2			第0001号工種明細書
上層路盤工		1式			
上層路盤	866	m2			第0002号工種明細書
アスファルト舗装工		1式			
表層（車道・路肩部）	866	m2			第0003号工種明細書
区画線工		1式			
区画線工		1式			
溶融式区画線（1） 実線,W=15cm,白色	240	m			第0004号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線（2） ゼブラ,W=45cm,白色	3	m			第0005号工種明細書
溶融式区画線（3） リブ式,W=20cm,黄色	120	m			第0006号工種明細書
構造物撤去工		1式			
構造物取壊し工		1式			
舗装版切断	130	m			第0007号工種明細書
舗装版破砕	870	m2			第0008号工種明細書
濁水運搬/濁水処理	1	式			第0009号工種明細書
運搬処理工		1式			
殻運搬/殻処分 As塊	1	式			第0010号工種明細書
仮設工		1式			
交通管理工		1式			
交通誘導警備員	1	式			第0011号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員	1	式			第0012号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊本工事費＊＊（2号箇所）					
舗装		1式			
舗装工		1式			
舗装準備工		1式			
不陸整正	731	m2			第0013号工種明細書
アスファルト舗装工		1式			
基層	731	m2			第0014号工種明細書
表層（車道・路肩部）	749	m2			第0015号工種明細書
区画線工		1式			
区画線工		1式			
溶融式区画線（1） 実線,W=15cm,白色	260	m			第0016号工種明細書
溶融式区画線（2） 実線,W=15cm,黄色	2	m			第0017号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
溶融式区画線（3） ｾﾞﾌﾞﾗ,W=45cm,白色	5	m			第0018号工種明細書
溶融式区画線（4） 破線,W=15cm,白色	25	m			第0019号工種明細書
溶融式区画線（5） 矢印・文字・記号,W=15cm換算,白色	23	m			第0020号工種明細書
構造物撤去工		1式			
構造物取壊し工		1式			
舗装版切断	110	m			第0021号工種明細書
舗装版破砕	750	m2			第0022号工種明細書
濁水運搬/濁水処理	1	式			第0023号工種明細書
運搬処理工		1式			
殻運搬/殻処分 As塊	1	式			第0024号工種明細書
仮設工		1式			
交通管理工		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員	1	式			第0025号工種明細書
交通誘導警備員	1	式			第0026号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊本工事費＊＊（3号箇所）					
舗装		1式			
舗装工		1式			
舗装準備工		1式			
不陸整正	935	m2			第0027号工種明細書
アスファルト舗装工		1式			
表層（車道・路肩部）	935	m2			第0028号工種明細書
区画線工		1式			
区画線工		1式			
溶融式区画線（1） 実線,W=15cm,白色	360	m			第0029号工種明細書
溶融式区画線（2） 実線,W=15cm,黄色	2	m			第0030号工種明細書
溶融式区画線（3） ｾﾞﾌﾞﾗ,W=45cm,白色	20	m			第0031号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
溶融式区画線（4） 矢印・文字・記号,W=15cm換算,白色	59	m			第0032号工種明細書
溶融式区画線（5） 矢印・文字・記号,W=15cm換算,黄色	19	m			第0033号工種明細書
構造物撤去工		1式			
構造物取壊し工		1式			
舗装版切断	210	m			第0034号工種明細書
舗装版破砕	930	m2			第0035号工種明細書
濁水運搬/濁水処理	1	式			第0036号工種明細書
運搬処理工		1式			
殻運搬/殻処分 As塊	1	式			第0037号工種明細書
仮設工		1式			
交通管理工		1式			
交通誘導警備員	1	式			第0038号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
＊＊設計請負工事費＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
不陸整正 Y0I24211437					第0001号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 29㎜以上34㎜未満	1	m2			第0 -0001号施工単価表
計	1	m2			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
上層路盤 Y0R392015I0					第0002号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0002号施工単価表
計	1	m2			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層（車道・路肩部） Y0I24212A1S					第0003号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0003号施工単価表
計	1	m2			
A=1　夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線（1） YOI3320043T					第0004号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1	m			第0 -0004号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線（2） YOI3320043T					第0005号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ	1	m			第0 -0005号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線（3） YOI3320043T					第0006号工種明細書
高視認性区画線設置 リブ式（溶融式）実線　２０ｃｍ 供用区間	1	m			第0 -0006号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版切断 YOH0921DA6E					第0007号工種明細書
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0007号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
舗装版破砕 YOH0921DA6G					第0008号工種明細書
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	m2			第0 -0008号施工単価表
計	1	m2			
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
濁水運搬/濁水処理 YOH092HOA0L					第0009号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0009号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）	0.3	m3			
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
殻運搬/殻処分 YOH092HOA0L					第0010号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	870	m²			第0 -0011号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費 As塊	87	m3			
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
交通誘導警備員 Y9I36221001					第0011号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0012号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
交通誘導警備員 Y9I36221001					第0012号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0013号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
不陸整正 Y0I24211437					第0013号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 29㎜以上34㎜未満	1	m2			第0 -0001号施工単価表

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	m2			
A=1　　夜間《委託労務不可》					
**					
基層 Y0R392015I2					第0014号工種明細書
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0014号施工単価表
計	1	m2			
A=1　　夜間《委託労務不可》					
**					
表層（車道・路肩部） Y0I24212A1S					第0015号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0015号施工単価表
計	1	m2			
A=1　　夜間《委託労務不可》					
**					
溶融式区画線（1） Y0I3320043T					第0016号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　１５cm	1	m			第0 -0004号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線（2） Y0I3320043T					第0017号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1	m			第0 -0016号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線（3） Y0I3320043T					第0018号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ	1	m			第0 -0005号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線（4） Y0I3320043T					第0019号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ	1	m			第0 -0017号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線（5） YOI3320043T					第0020号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５cm換算	1	m			第0 -0018号施工単価表
計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
舗装版切断 YOH0921DA6E					第0021号工種明細書
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0007号施工単価表
計	1	m			
A=1　　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
舗装版破砕 YOH0921DA6G					第0022号工種明細書
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	m2			第0 -0008号施工単価表
計	1	m2			
A=1　　夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
濁水運搬/濁水処理 Y0H092H0A0L					第0023号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0019号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）	0.3	m3			
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
殻運搬/殻処分 Y0H092H0A0L					第0024号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	74	m3			第0 -0020号施工単価表
処分費 As塊	74	m3			
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
交通誘導警備員 Y9I36221001					第0025号工種明細書
交通誘導警備員Ｂ		人・日			第0 -0012号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 Y9I36221001					第0026号工種明細書
交通誘導警備員Ｂ		人・日			第0 -0013号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
不陸整正 Y0I24211437					第0027号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 29㎜以上34㎜未満	1	m2			第0 -0021号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層（車道・路肩部） Y0I24212A1S					第0028号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0022号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線（1） Y0I3320043T					第0029号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　１５cm	1	m			第0 -0004号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線（2） Y0I3320043T					第0030号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　１５cm	1	m			第0 -0016号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線（3） Y0I3320043T					第0031号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ　４５cm	1	m			第0 -0005号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線（4） Y0I3320043T					第0032号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５cm換算	1	m			第0 -0023号施工単価表
計	1	m			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶融式区画線（5） Y0I3320043T					第0033号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５cm換算	1	m			第0 -0018号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版切断 Y0H0921DA6E					第0034号工種明細書
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0024号施工単価表
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版破砕 Y0H0921DA6G					第0035号工種明細書
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	m2			第0 -0025号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
濁水運搬/濁水処理 Y0H092H0A0L					第0036号工種明細書
トラック2t積による公園外への運搬	1	台			第0 -0026号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）	0.2	m3			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻運搬/殻処分 Y0H092H0A0L					第0037号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	47	m3			第0 -0028号施工単価表
処分費 As塊	47	m3			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
交通誘導警備員 Y9I36221001					第0038号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0012号施工単価表
計	1	式			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZD001 不陸整正 補足材料あり　29㎜以上34㎜未満 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0001号施工単価 1　m2　当り
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		MC219
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次			ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次 締固め幅2.1m		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
普通作業員			普通作業員		R9B011
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
粒調砕石（30-0） Ｍ－３０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		T9A121
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　補足材料の有無 B　補足材料平均厚さ D　補足材料 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=2 =9 =5 =1 =1	補足材料あり 29㎜以上34㎜未満 粒調砕石(30-0) 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZD009 上層路盤（車道・路肩部）単価表 全仕上り厚５０mm 機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：					第0 -0002号施工単価 1　　m2　　当り
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		MC219
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次			ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次 締固め幅2.1m		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
普通作業員			普通作業員		R9B011
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒調砕石（30-0） Ｍ－３０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０		T9A121
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 単 価 表

前ページからの続き 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 材料 D 全仕上り厚(mm) E 施工区分 H 材料(粒度調整砕石) J ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 L 豪雪割増	=2 =50 =1 =5 =1 =1	粒度調整砕石・路盤材（各種） 全仕上り厚(mm) 1層施工 粒調砕石(30-0) 小型車割増なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 費用の内訳	=1	全ての費用			
**					

SZD023 **表層（車道・路肩部）** **単価表** 第0 -0003号施工単価

3.0m超 平均仕上り厚５０mm 1 ｍ２ 当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備 考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R9B011
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
特殊作業員			特殊作業員		R9B001

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員	=4	3.0m超			
B　1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C　標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
E　材料	=13	再生密粒度(13)			
F　瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり			
I　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
J　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1,000	m			第0 -0004号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	570.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　1号	25.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1　溶融式（手動） =1　実線　１５ｃｍ =1　ビーズ含有量１５～１８％　白 =1　塗布厚　１．５mm =1　アスファルト舗装用				
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1　排水性舗装でない場合 =1　供用区間 =1　夜間作業（２０時～６時）なし =1　時間的制約なし =1　豪雪割増　工種条件と同じ				
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	=　塗料単価（円／ｋｇ） =1　全ての費用				

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ	1,000	m			第0 -0005号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR067
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	1,700.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　1号	75.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５mm アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
高視認性区画線設置 SG313 リブ式（溶融式）実線　２０ｃｍ 供用区間	1,000	m			第0 -0006号施工
高視認性区画線設置（リブ式・溶融式） 豪雪無　実線２０ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR967
塗料	873.000	ｋｇ			TF100
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　1号	100.000	ｋｇ			TF967
プライマー	33.000	ｋｇ			TF004
軽油 パトロール給油		L			TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）		L			TSX32
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（リブ式） D　塗料使用量（ｋｇ／１０００m） E　ガラスビーズ規格 F　ガラスビーズＲ３３０１使用量　ｋｇ／千m	=1 =2 =873 =1 =100	リブ式（溶融式） 実線　２０ｃｍ 塗料使用量（ｋｇ／１０００m） ＪＩＳ　Ｒ３３０１　1号のみ ガラスビーズＲ３３０１使用量　ｋｇ／千m			
H　プライマー使用量（ｋｇ／１０００m） I　軽油使用量（L／１０００m） J　ガソリン使用量（L／１０００m） K　施工区間 L　夜間作業の有無	=33 =62 =2.9 =1 =1	プライマー使用量（ｋｇ／１０００m） 軽油使用量（L／１０００m） ガソリン使用量（L／１０００m） 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし			
M　時間的制約の有無 N　豪雪割増 O　塗料単価（円／ｋｇ） Q　プライマー単価（円／ｋｇ） R　費用の内訳	=1 =1 = = =1	時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ 塗料単価（円／ｋｇ） プライマー単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZD321 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0007号施工単価 1 m 当り
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音			コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
普通作業員			普通作業員		R9B011
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）			ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		TSD05
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　舗装版種別 B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=1 =1 =1 =1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZD311 **舗装版破砕**			**単価表**		第0 -0008号施工単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし					1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料			バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		KQ049
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
普通作業員			普通作業員		R9B011
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
B　障害等の有無	=1	障害等なし			
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要			
D　舗装版厚	=1	15cm以下			
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり			
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
H　費用の内訳	=1	全ての費用			

施工単価表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0009号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0010号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=4.4 運搬距離（km） =1 豪雪割増 工種条件と同じ				
**					
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0010号施工
トラック［普通型］		時間			MA422
運転手（一般）		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 普通型 =0 供用日当運転時間（標準＝省略） =1 豪雪割増 工種条件と同じ =0 一般運転手（人／h）標準＝省略 =0 軽油（L／h）標準＝省略				

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZA961 殻運搬			単価表		第0 -0011号施工単価
舗装版破砕　　機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)					1　㎡　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		R9B141
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　殻発生作業 B　積込工法区分 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=3 =3 =1 =1	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0012号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			
**********	**********	**********	**********	**********	**********
交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0013号施工
交通誘導警備員B		人			R9B442
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　　考
SZD021 基層（車道・路肩部）			単価表		第0 -0014号施工単価
3.0m超　　平均仕上り厚５０mm					1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R9B011
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（２０）			再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）		TG142
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備　考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員 B　1層当り平均仕上り厚(mm) C　標準締固め後密度 D　瀝青材料種類 E　材料 F　瀝青材料種類	=4 =50 =1 =2 =12 =2	3.0m超 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生粗粒度(20) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I　豪雪割増 J　費用の内訳	=1 =2 =1 =1	小型車割増なし 夜間割増あり 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

****

SZD023

表層（車道・路肩部）　　単価表

第0 -0015号施工単価

3.0m超　　平均仕上り厚５０mm　　1　m２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R9B011
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－４　タックコート用		TG404
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員 B　1層当り平均仕上り厚(mm) C　標準締固め後密度 D　瀝青材料種類 E　材料 F　瀝青材料種類	=4 =50 =1 =1 =13 =1	3.0m超 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I　豪雪割増 J　費用の内訳	=1 =2 =1 =1	小型車割増なし 夜間割増あり 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1,000	m			第0 -0016号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） ３種1号　１５～１８％　黄　鉛・フリー	570.000	ｋｇ			TF951
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　1号	25.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =1 =2 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ ビーズ含有量１５～１８％　黄　鉛・フリー 塗布厚　１．５mm アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 破線　１５ｃｍ	1,000	m			第0 -0017号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　破線１５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR025
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	570.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　1号	25.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1　溶融式（手動） =5　破線　１５ｃｍ =1　ビーズ含有量１５～１８％　白 =1　塗布厚　１．５mm =1　アスファルト舗装用				
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1　排水性舗装でない場合 =1　供用区間 =1　夜間作業（２０時～６時）なし =1　時間的制約なし =1　豪雪割増　工種条件と同じ				
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	=　塗料単価（円／ｋｇ） =1　全ての費用				

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５cm換算	1,000	m			第0 -0018号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　矢印等１５cm換算　制約無　昼間 手間のみ	1,200.000	m			RR073
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	684.000	kg			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =13 =1 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５cm換算 ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５mm アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0019号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0010号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=6.6 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA961 **殻運搬** 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	**単価表** 標準単価：	第0 -0020号施工単価 1 m3 当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		R9B141
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=3 =3 =1 =1	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
**					
SZD001 **不陸整正** 補足材料あり 29mm以上34mm未満 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	**単価表** 標準単価：	第0 -0021号施工単価 1 m2 当り
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２次		MC219
ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次			ロードローラ［マカダム］ 排ガス２次 締固め幅2.1m		MC230
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
粒調砕石 (30-0) Ｍ－３０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		T9A121
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　補足材料の有無 B　補足材料平均厚さ D　補足材料 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=2 =9 =5 =1 =1	補足材料あり 29㎜以上34㎜未満 粒調砕石(30-0) 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

＊＊

SZD023

表層（車道・路肩部）　単価表

第0 -0022号施工単価

3.0m超　平均仕上り厚５０mm　　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備　考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ615
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員 B　1層当り平均仕上り厚(mm) C　標準締固め後密度 D　瀝青材料種類 E　材料 F　瀝青材料種類	=4 =50 =1 =2 =13 =2	3.0m超 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I　豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
J　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５cm換算	1,000	m			第0 -0023号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　矢印等１５cm換算　制約無　昼間 手間のみ	1,200.000	m			RR073
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	684.000	kg			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =13 =1 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５cm換算 ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５mm アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZD321 舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　15cm以下 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0024号施工単価 1 m 当り
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音			コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ 超低騒音		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）			ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		TSD05
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　舗装版種別 B　ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=1 =1 =1 =1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZD311 **舗装版破砕**			**単価表**		第0 -0025号施工単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　　障害等なし					1　　m2　　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料			バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		KQ049
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
B　障害等の有無	=1	障害等なし			
C　騒音振動対策	=1	騒音振動対策不要			
D　舗装版厚	=1	15cm以下			
F　積込作業の有無	=1	積込作業あり			
G　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
H　費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック2t積による公園外への運搬 SF070	1	台			第0 -0026号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0027号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=5.7 =1	運搬距離（km） 豪雪割増　工種条件と同じ			
**					
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0027号施工
トラック［普通型］		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
SZA961 殻運搬			単価表		第0 -0028号施工単価
舗装版破砕　　機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)					1　　m３　　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　殻発生作業 B　積込工法区分 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=3 =3 =1 =1	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下) 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			