数 量 総 括 表(R7-路3-01)

No.	施工区分	舗装構成				掘削	上層路盤（車道・路肩）						基層（車道・路肩）	表層（車道・路肩）		舗装版破砕	舗装版切断	既存舗装厚	As殻処分	溶融式区画線						路面標示	グリーン塗装
																				再生密粒度舗装				排水性舗装		
						機械施工（小規模土工）	（不陸整正）機械施工 粒調砕石（M30-0）補足材(t=3cm)	機械施工 粒調砕石（M40-0）(t=25cm)	機械施工 粒調砕石（M40-0）(t=35cm)	(PK-3使用) 機械施工 再生遷青安定処理 (t=10cm)	(PK-3使用) 機械施工 再生遷青安定処理 (t=8cm)		(PK-4使用) 機械施工 再生粗粒度アスコン (t=5cm)	(PK-4使用) 機械施工 密粒度改質Ⅱ型 (t=5cm)	(PKR使用) 機械施工 ポーラスアスコン (t=5cm)					白線	黄線	白線（ゼブラ）	黄色（リブ式）	白線	黄線		
																	(15＜t≦30cm)		15cm＜t	(W=15cm)	(W=15cm)	(W=45cm)	(W=20cm)	(W=15cm)	(W=15cm)	矢羽根	
1	夜間	国道	車道	密粒度(改)	N6 (20)	4.9 ㎥	5.9 ㎥		14.0 ㎥	19.9 ㎥		19.9 ㎥	19.9 ㎥		19.9 ㎥	25.8 m	0.2 m	3.9 ㎡	5.5 m						1 箇所	0.77 ㎡
2	夜間	国道	車道	排水性	N6 (20)	3.1 ㎥	4.4 ㎥		9.1 ㎥	13.5 ㎥		13.5 ㎥	20.8 m	0.2 m	2.7 ㎡								5.0 m	5.0 m	1 箇所	
3	夜間	国道	車道	排水性	N6 (20)	5.3 ㎥	7.5 ㎥		15.2 ㎥	22.7 ㎥		22.7 ㎥	33.6 m	0.2 m	4.5 ㎡								5.5 m		1 箇所	
4	夜間	国道	車道	排水性	N6 (20)	7.9 ㎥	0.5 ㎥		22.6 ㎥	23.1 ㎥		23.1 ㎥	33.6 m	0.2 m	4.6 ㎡								5.0 m		3 箇所	
5	夜間	主要地方道	車道	密粒度(改)	N6 (18)	4.8 ㎥	7.3 ㎥	19.2 ㎥			26.5 ㎥	26.5 ㎥	35.7 m	0.13 m	3.4 ㎡		8.7 m								
6	夜間	主要地方道	車道	密粒度(改)	N6 (18)	2.3 ㎥	6.7 ㎥	9.4 ㎥			16.1 ㎥	16.1 ㎥	24.5 m	0.2 m	3.2 ㎡		5.0 m								
7	夜間	主要地方道	車道	密粒度(改)	N6 (18)	1.9 ㎥	8.4 ㎥	7.7 ㎥			16.1 ㎥	16.1 ㎥	22.8 m	0.17 m	2.7 ㎡	6.0 m	6.0 m	9.25 m							
8	夜間	主要地方道	車道	密粒度(改)	N6 (18)	2.3 ㎥	10.0 ㎥	9.2 ㎥			19.2 ㎥	19.2 ㎥	28.0 m	0.13 m	2.4 ㎡	6.0 m						6.0 m			
夜間施工 合計						**32.5 ㎥**	**50.7 ㎥**	**45.5 ㎥**	**60.9 ㎥**	**79.2 ㎥**	**77.9 ㎥**	**157.1 ㎥**	**97.8 ㎥**	**59.3 ㎥**	**157.1 ㎥**	**224.8 m**	**m**	**27.4 ㎡**	**17.5 m**	**19.7 m**	**9.25 m**	**6.0 m**	**15.5 m**	**5.0 m**	**6.0** 箇所	**0.77 ㎡**
改め						**33 ㎥**	**51 ㎥**	**46 ㎥**	**61 ㎥**	**79 ㎥**	**78 ㎥**	**157 ㎥**	**98 ㎥**	**59 ㎥**	**157 ㎥**	**225 m**	**m**	**27 ㎡**	**18 m**	**20 m**	**9 m**	**6 m**	**16 m**	**5 m**	**6** 箇所	**0.77 ㎡**

※残土処理(㎥)： 33

※収集濁水量(㎥)： 0.9

※As殻処分(㎥)： 27

V=0.023×t×L

濁水

① 0.023 × 0.20 × 25.80 = 0.12 ④ 0.023 × 0.20 × 33.60 = 0.15 ⑦ 0.023 × 0.17 × 22.80 = 0.09

② 0.023 × 0.20 × 20.80 = 0.10 ⑤ 0.023 × 0.13 × 35.70 = 0.11 ⑧ 0.023 × 0.13 × 28.00 = 0.08

③ 0.023 × 0.20 × 33.60 = 0.15 ⑥ 0.023 × 0.20 × 24.50 = 0.11

合計 0.92