

工事数量総括表

工 事 名		雨水渠改良工事(R7-7)				事 業 区 分		雨水渠整備事業		
						工 事 区 分		道路改良工事		
工事区分(1)	工 種(2)	種 別(3)	細 別(4)	規 格(5)	単位	実施数量	計上数量	変更数量	計上数量	摘 要
道路改良					式	1.0				
排水構造物工					式	1.0				
作業土工					式	1.0	1			
床掘り				土砂 小型バックホウ	m3	114.9	115			
埋戻し				小規模 発生土	m3	23.6	24			
				現場制約あり 発生土	m3	22.9	23			
人力運搬				掘削・埋戻し	m3	162.0	162			
土砂等運搬				現場～仮置場	m3	114.9	115			
				積込み（ルーズ）	m3	114.9	115			
				仮置場～現場	m3	51.7	52			
				現場～処分先	m3	63.2	63			
現場打水路					式	1.0	1			
現場打水路				コンクリート 無筋	m3	46.9	46.9			
				型枠 無筋構造物	m2	322.5	322.5			
				目地板 瀝青質目地板	m2	6.3	6.3			
				鉄筋工 SD345 D13	t	0.04	0.04			
				鋼製グレーチング設置	組	1.0	1			
				鋼製グレーチング設置	組	2.0	2			
現場打基礎				コンクリート 無筋	m3	0.2	0.2			
				基礎碎石	m3	18.7	18.7			
構造物撤去工										
排水構造物撤去工										
側溝撤去				構造物取壊し	m3	32.1	32			
				殻運搬	m3	32.1	32			
付帯工										
付帯工										
土留め					m	82.0	82			
土間コンクリート					m	4.8	4.8			
転落防止柵					m	1.0	1.0			

数量計算書

工 事 名			雨水渠改良工事(R7-7)																		事 業 区 分		雨水渠整備事業			
																					工 事 区 分		道路改良工事			
測 点	距 離	床掘り		残土処分		無筋C0取壊し		コンクリート		型枠		土間コンクリート		均しコンクリート		鉄筋		基礎碎石 (RC-40)		埋戻 (発生土・機械)		埋戻 (発生土・人力)		目地板 10m毎		備考
		面積	立積	面積	立積	面積	立積	面積	立積	延長	面積	面積	立積	面積	立積	面積	立積	面積	立積	幅員	面積	幅員	面積		面積	
B. P. - 0.3		0.82		0.82		0.44		0.59		3.03		0.07						0.19				0.51				現場打ち側溝工
B. P.	0.30	0.82	0.2	0.82	0.2	0.44	0.1	0.59	0.2	3.03	0.9	0.07	0.1					0.19	0.1			0.51	0.2		0.42	600型
B. P.		0.82		0.82		0.44		0.42		3.03		0.07						0.19				0.51			0.42	現場打ち側溝工
No. 1	20.00	1.16	19.8	1.16	19.8	0.41	8.5	0.49	9.1	3.43	64.6	0.06	1.3					0.19	3.8			0.54	10.5		0.49	600型
No. 1		1.16		1.16		0.41		0.49		3.43		0.06						0.19				0.54			0.49	現場打ち側溝工
No. 2	20.00	1.24	24.0	1.24	24.0	0.34	7.5	0.49	9.8	3.43	68.6	0.06	1.2					0.19	3.8			0.54	10.8		0.49	600型
No. 2		1.24		1.24		0.34		0.49		3.43		0.06						0.19		0.54					0.49	現場打ち側溝工
No. 3	20.00	1.77	30.1	1.77	30.1	0.38	7.2	0.70	11.9	4.66	80.9	0.05	1.1					0.28	4.7	0.61	11.5				0.70	600型
No. 3		1.77		1.77		0.38		0.70		4.66		0.05						0.28		0.61					0.70	現場打ち側溝工
No. 4	20.00	1.91	36.8	1.91	36.8	0.36	7.4	0.77	14.7	5.05	97.1	0.05	1.0					0.29	5.7	0.60	12.1				0.77	600型
No. 4		1.91		1.91		0.36		0.77		5.05		0.05						0.29				0.60				現場打ち側溝工
No. 4 + 0.7	0.70	1.91	1.3	1.91	1.3	0.36	0.3	0.77	0.5	5.05	3.5	0.05	0.1					0.29	0.2			0.60	0.4		0.77	600型
No. 4 + 0.7		2.08		2.08		0.32		0.53		5.30				0.14				0.28				0.75				現場打集水桝工
E. P	1.30	2.08	2.7	2.08	2.7	0.32	0.4	0.53	0.7	5.30	6.9			0.14	0.2		0.04	0.28	0.4			0.75	1.0		0.53	1000×1000
B. P.																										
B. P. + 2.0							0.1																			
No. 2 + 9.0																										
No. 3 + 9.0							0.6																			
発生土控除																										
埋戻/0.9					-51.7																					
計	82.3		114.9		63.2		32.1		46.9		322.5		4.8		0.2		0.04		18.7		23.6		22.9		6.3	