

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 公共下水道事業

河川路線名 低地域第一処理分区ほか

工事場所名 甲府市城東三丁目地内ほか

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課 長				係 長		審 査		設 計	
工 事 名	下水道改良工事（スR7-19）（余フ）								
								建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市城東三丁目地内ほか								
河川名、路線名等	低地域第一処理分区ほか								
事 業 名	公共下水道事業								
設計請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
設計工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
請負工事費 （消費税込み）				変更による増減額					
工事価格 （消費税抜き）				変更による増減額					
最終請負工事費 （消費税込み）				単品スライド適用 による増減額					
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	ます取付管取替工 N=21箇所 取付管取替工 N=3箇所 ます取付管撤去工 N=8箇所 管きょ部分取替工 N=9箇所 取付管部分取替工 N=12箇所				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊補助事費＊＊（昼間）										
管路										
				1	式					
桝取付管取替工										
				1	式					
桝取付管取替工										
				1	式					
桝取替工										
	1			式						第0001号工種明細書
取付管取替工										
	1			式						第0002号工種明細書
土工										
				1	式					
管路掘削										
	1			式						第0003号工種明細書
管路埋戻										
	1			式						第0004号工種明細書
発生土処理										
	1			式						第0005号工種明細書
付帯工										
				1	式					
舗装版撤去工										
	1			式						第0006号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工					
	1	式			第0007号工種明細書
交通管理工					
	1	式			第0008号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊単独事費＊＊（昼間）										
管路										
柵取付管取替工										
柵取付管取替工										
管きょ部分取替工										
柵取替工										
取付管取替工										
本管防護工										
土工										
管路掘削										
管路埋戻										
発生土処理										

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
付帯工					
		1式			
舗装版撤去工					
	1	式			第0016号工種明細書
舗装復旧工					
	1	式			第0017号工種明細書
区画線工					
	1	式			第0018号工種明細書
軽量鋼矢板土留					
	1	式			第0019号工種明細書
交通管理工					
	1	式			第0020号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）					
		1式			
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)					
		1式			
技術管理費					
		1式			
コーン指数試験					
	1	検体			
溶出試験					
	1	検体			

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※共通仮設費計※※										
※※純工事費※※										
現場管理費										
				1式						
※※工事原価※※										
一般管理費等										
				1式						
契約保証費										
				1式						
※※一般管理費等計※※										
※※工事価格※※										

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊補助事業＊＊（夜間）										
管路										
				1	式					
桧取付管取替工										
				1	式					
桧取付管取替工										
				1	式					
桧取替工										
	1			式						第0021号工種明細書
取付管取替工										
	1			式						第0022号工種明細書
土工										
				1	式					
管路掘削										
	1			式						第0023号工種明細書
管路埋戻										
	1			式						第0024号工種明細書
発生土処理										
	1			式						第0025号工種明細書
付帯工										
				1	式					
舗装版撤去工										
	1			式						第0026号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装復旧工					
	1	式			第0027号工種明細書
交通管理工					
	1	式			第0028号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					

＊ ＊ 附 帯 工 事 費 内 訳 書 ＊ ＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 単独事業 ＊ ＊ （夜間）					
管路		1 式			
柵取付管取替工		1 式			
柵取付管取替工		1 式			
柵取替工	1	式			第0029号工種明細書
取付管取替工	1	式			第0030号工種明細書
本管防護工	1	式			第0031号工種明細書
土工		1 式			
管路掘削	1	式			第0032号工種明細書
管路埋戻	1	式			第0033号工種明細書
発生土処理	1	式			第0034号工種明細書
付帯工		1 式			

＊＊附帯工事費内訳書＊＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版撤去工					
	1	式			第0035号工種明細書
舗装復旧工					
	1	式			第0036号工種明細書
交通管理工					
	1	式			第0037号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					

** 附帯工事費内訳書 **

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事価格					
工事価格計					
消費税・地方消費税額					
		1式			
設計請負工事費					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

頁0-0011

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柵取替工 Y4900					第0001号工種明細書
ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製） φ500	7	箇所			第0 -0001号施工単価表
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 150mm	9	箇所			第0 -0002号施工単価表
鋳鉄製防護蓋 T-25 φ150 市章入り	9	個			
防護蓋用内ふた φ150 ITOR	9	個			
塩化ビニル製蓋控除	9	箇所			
宅内取合せ工	10	箇所			
ます接続工	1	箇所			第0 -0003号施工単価表
ます内補修工	1	箇所			第0 -0004号施工単価表
計	1	式			

取付管取替工 Y4901					第0002号工種明細書
陶管撤去工 φ150	22.4	m			第0 -0005号施工単価表
陶管撤去工 φ200	3.4	m			第0 -0007号施工単価表
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 150mm	11	箇所			第0 -0008号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 200mm	1	箇所			第0 -0009号施工単価表
下水道用標識シート	26.3	m			
計	1	式			

管路掘削 Y4902					第0003号工種明細書
機械掘削工（小型バックホウ）	14	m3			第0 -0010号施工単価表
床掘り 土砂 現場制約あり	14	m3			第0 -0012号施工単価表
計	1	式			

管路埋戻 Y4903					第0004号工種明細書
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 埋め戻し用砂 砂	10	m3			第0 -0013号施工単価表
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ	14	m3			第0 -0015号施工単価表
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 購入土 レキ	3.5	m3			第0 -0016号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 Y4904					第0005号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離0.5km DID地区あり	28	m ³			第0-0018号施工単価表
発生土運搬工[下水道] 運搬距離8.3km DID地区あり	28	m ³			第0-0020号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	28	m ³			第0-0022号施工単価表
発生土処分費	28	m ³			
計	1	式			

舗装版撤去工 Y4905					第0006号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	78	m			第0-0023号施工単価表
舗装版破碎積込（小規模土工）	30	m ²			第0-0024号施工単価表
濁水運搬 トラック2tによる公園外への運搬	1	台			第0-0025号施工単価表
As殻運搬 舗装版破碎 機械積込（小規模土工）	1.5	m ³			第0-0027号施工単価表
Co殻運搬 現場制約あり 人力	0.8	m ³			第0-0028号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	0.8	t			第0-0029号施工単価表
処分費 As塊	1.5	m ³			

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設汚泥処分費					
舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.1	m 3			
処分費 無筋Co塊	0.8	m 3			
撤去陶管処分	0.7	m 3			
計	1	式			

舗装復旧工 Y4906					第0007号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	33	m 2			第0 -0030号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	33	m 2			第0 -0031号施工単価表
舗装版破碎積込（小規模土工）	33	m 2			第0 -0024号施工単価表
床掘り 土砂 現場制約あり	0.6	m 3			第0 -0012号施工単価表
発生土運搬工 運搬距離0.5km DID地区あり	0.6	m 3			第0 -0032号施工単価表
発生土運搬工[下水道] 運搬距離9.5km DID地区あり	0.6	m 3			第0 -0034号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	0.6	m 3			第0 -0036号施工単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m 3			第0 -0037号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処分費					
	0.6	m ³			
計	1	式			

交通管理工 Y4900					第0008号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 - 0038号施工単価表
計	1	式			

管きょ部分取替工 Y4900					第0009号工種明細書
ヒューム管用補修継手 φ250 HP側差し口用	18	個			
ブレンエンド直管 φ250 VU	3	本			
硬質塩化ビニル管布設工 φ250	11.9	m			第0 - 0039号施工単価表
陶管撤去工 φ250	11.9	m			第0 - 0040号施工単価表
下水道用標識シート	11.9	m			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
柵取替工 Y4900					第0010号工種明細書
ます撤去工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500	7	箇所			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			

取付管取替工 Y4900					第0011号工種明細書
陶管撤去工 φ150	15	m			第0 -0005号施工単価表
陶管撤去工 φ200	1	m			第0 -0007号施工単価表
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 1 5 0 mm	7	箇所			第0 -0041号施工単価表
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 2 0 0 mm	5	箇所			第0 -0042号施工単価表
防臭リング 角柵/丸柵用 φ200	2	個			
ステンレススクリーン φ200	2	個			
計	1	式			

本管防護工 Y4904					第0012号工種明細書
本管防護工 (支管部処理) HP管φ200～φ500 手間、防C0含む	7	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

管路掘削 Y4901						第0013号工種明細書
機械掘削工（小型バックホウ）						
		27	m 3			第0 -0010号施工単価表
床掘り 土砂 現場制約あり						
		9.6	m 3			第0 -0012号施工単価表
計						
		1	式			

管路埋戻 Y4900						第0014号工種明細書
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 埋め戻し用砂 砂						
		7	m 3			第0 -0013号施工単価表
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ						
		24	m 3			第0 -0015号施工単価表
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 購入土 レキ						
		3	m 3			第0 -0016号施工単価表
砂基礎工（機械施工）[市場単価]						
		1.3	m 3			第0 -0043号施工単価表
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理 Y4900					第0015号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離0.5km DID地区あり	36	m ³			第0-0018号施工単価表
発生土運搬工[下水道] 運搬距離8.3km DID地区あり	36	m ³			第0-0020号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 小規模（標準）	36	m ³			第0-0022号施工単価表
発生土処分費	36	m ³			
計	1	式			

舗装版撤去工 Y4902					第0016号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	82	m			第0-0023号施工単価表
舗装版破碎積込（小規模土工）	28	m ²			第0-0024号施工単価表
As殻運搬 舗装版破碎 機械積込（小規模土工）	1.4	m ³			第0-0027号施工単価表
Co殻運搬 現場制約あり 人力	0.7	m ³			第0-0028号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	0.8	t			第0-0029号施工単価表
処分費 As塊	1.4	m ³			
処分費 鉄筋Co塊	0.7	m ³			

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設汚泥処分費					
舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.09	m 3			
撤去陶管処分費	0.8	m 3			
計	1	式			

舗装復旧工 Y4906					第0017号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	28	m 2			第0 -0030号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	28	m 2			第0 -0031号施工単価表
舗装版破碎積込（小規模土工）	28	m 2			第0 -0024号施工単価表
床掘り 土砂 現場制約あり	0.5	m 3			第0 -0012号施工単価表
発生土運搬工 運搬距離0.5km DID地区あり	0.5	m 3			第0 -0032号施工単価表
発生土運搬工[下水道] 運搬距離9.5km DID地区あり	0.5	m 3			第0 -0034号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	0.5	m 3			第0 -0036号施工単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.8	m 3			第0 -0037号施工単価表
処分費 As塊	0.8	m 3			
発生土処分費	0.5	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

区画線工 Y4900						第0018号工種明細書
区画線設置 白 溶融式（手動） 実線 15 cm						
		19	m			第0 -0044号施工単価表
区画線設置 矢印・記号・文字15 cm換算白 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15 cm換算						
		13	m			第0 -0045号施工単価表
グリーン塗装工 50m2未満 材工とも						
		1	式			
計						
		1	式			

軽量鋼矢板土留 Y103W2E052E						第0019号工種明細書
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] 掘削深 2.0m以下						
		16.6	m			第0 -0046号施工単価表
軽量鋼矢板引抜工（両側分）[下水道] 掘削深 2.0m以下						
		16.6	m			第0 -0047号施工単価表
軽量金属支保材設置工 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート						
		16.6	m			第0 -0048号施工単価表
軽量金属支保材撤去工 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート						
		16.6	m			第0 -0049号施工単価表
軽量鋼矢板賃料						
		1	式			
軽量金属支保材賃料						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

交通管理工 Y90004PY001						第0020号工種明細書
交通誘導警備員B						
			人・日			第0 - 0038号施工単価表
計						
		1	式			

柵取替工 Y4900						第0021号工種明細書
ます撤去工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500						
		11	箇所			第0 - 0050号施工単価表
ます上部撤去工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500 H=0.55						
		1	箇所			第0 - 0051号施工単価表
ます設置工 (塩化ビニル製) 市場単価 ます径 150mm						
		11	箇所			第0 - 0052号施工単価表
ます上部設置工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500 H=0.55						
		1	箇所			第0 - 0053号施工単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ製蓋 φ500市章入り						
		1	個			
ｺﾝｸﾘｰﾄ製縁塊 φ500						
		1	個			
ｺﾝｸﾘｰﾄ製異形乙 φ500						
		1	個			
ｺﾝｸﾘｰﾄ製調整側塊 φ500 H=200						
		1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール鉄蓋用 無収縮モルタル 25kg入	2	袋			
鋳鉄製防護蓋 T-25 φ150 市章入り	11	個			
防護蓋用内ふた φ150 ITOR	11	個			
塩化ビニール製蓋控除	11	箇所			
宅内取合せ工	11	箇所			
ます接続工	1	箇所			第0 -0054号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

取付管取替工 Y4901					第0022号工種明細書
陶管撤去工 φ150	26.5	m			第0 -0055号施工単価表
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 150mm	12	箇所			第0 -0057号施工単価表
下水道用標識シート	26.5	m			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y4902					第0023号工種明細書
機械掘削工（小型バックホウ）	12	m 3			第0 -0058号施工単価表
床掘り 土砂 現場制約あり	12	m 3			第0 -0060号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
管路埋戻 Y4903					第0024号工種明細書
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 埋め戻し用砂 砂	9	m 3			第0 -0061号施工単価表
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ	14	m 3			第0 -0063号施工単価表
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 購入土 レキ	2	m 3			第0 -0064号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土処理 Y4904					第0025号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離0. 5 km D I D地区あり	25	m 3			第0 -0066号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工[下水道] 運搬距離9.5km DID地区あり	25	m 3			第0 -0068号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	25	m 3			第0 -0070号施工単価表
発生土処分費	25	m 3			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

舗装版撤去工 Y4905					第0026号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	72	m			第0 -0071号施工単価表
舗装版破碎積込（小規模土工）	25	m 2			第0 -0072号施工単価表
濁水運搬 トラック2tによる公園外への運搬	1	台			第0 -0073号施工単価表
As殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	1	m 3			第0 -0075号施工単価表
Co殻運搬 現場制約あり 人力	1	m 3			第0 -0076号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり	0.8	t			第0 -0077号施工単価表
処分費 As塊	1	m 3			
処分費 鉄筋Co塊	1	m 3			

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設汚泥処分費					
舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.1	m 3			
撤去陶管処分	0.8	m 3			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

舗装復旧工 Y4906					第0027号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	29	m 2			第0 -0078号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	29	m 2			第0 -0079号施工単価表
夜間合材割増料金		日			
舗装版破碎積込（小規模土工）	29	m 2			第0 -0072号施工単価表
床掘り 土砂 現場制約あり	0.6	m 3			第0 -0060号施工単価表
発生土運搬工 運搬距離0.5km DID地区あり	0.6	m 3			第0 -0080号施工単価表
発生土運搬工[下水道] 運搬距離9.5km DID地区あり	0.6	m 3			第0 -0082号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	0.6	m 3			第0 -0084号施工単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.8	m 3			第0 -0085号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 As塊					
	0.8	m3			
発生土処分費					
	0.6	m3			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

交通管理工 Y4900					第0028号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0086号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

柵取替工 Y4900					第0029号工種明細書
ます撤去工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製) φ500	1	箇所			第0 -0087号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管取替工 Y4900					第0030号工種明細書
陶管撤去工 φ150	2.5	m			第0 - 0088号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

本管防護工 Y4904					第0031号工種明細書
本管防護工（支管部処理） HP管φ600～φ1500 手間、防C0含む	1	箇所			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

管路掘削 Y4901					第0032号工種明細書
機械掘削工（小型バックホウ）	1	m ³			第0 - 0058号施工単価表
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m ³			第0 - 0060号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路埋戻 Y4900					第0033号工種明細書
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン レキ	2	m 3			第0 -0063号施工単価表
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] 購入土 レキ	0.2	m 3			第0 -0064号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土処理 Y4900					第0034号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離0. 5 km D I D地区あり	2	m 3			第0 -0066号施工単価表
発生土運搬工[下水道] 運搬距離9. 5 km D I D地区あり	2	m 3			第0 -0068号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	2	m 3			第0 -0070号施工単価表
発生土処分費	2	m 3			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版撤去工 Y4902						第0035号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下						
		6	m			第0 -0071号施工単価表
舗装版破碎積込（小規模土工）						
		2	m 2			第0 -0072号施工単価表
As殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)						
		0.1	m 3			第0 -0075号施工単価表
Co殻運搬 現場制約あり 人力						
		0.1	m 3			第0 -0076号施工単価表
現場発生品及び支給品運搬 DID区間あり						
		0.1	t			第0 -0077号施工単価表
処分費 As塊						
		0.1	m 3			
処分費 鉄筋Co塊						
		0.1	m 3			
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）						
		0.01	m 3			
撤去陶管処分費						
		0.1	m 3			
計						
		1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》						

舗装復旧工 Y4906						第0036号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm						
		2	m 2			第0 -0078号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	2	m ²			第0 -0079号施工単価表
舗装版破碎積込（小規模土工）	2	m ²			第0 -0072号施工単価表
床掘り 土砂 現場制約あり	0.1	m ³			第0 -0060号施工単価表
発生土運搬工 運搬距離0.5km DID地区あり	0.1	m ³			第0 -0066号施工単価表
発生土運搬工[下水道] 運搬距離9.5km DID地区あり	0.1	m ³			第0 -0068号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 小規模(標準)	0.1	m ³			第0 -0070号施工単価表
搬運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.1	m ³			第0 -0085号施工単価表
処分費 As塊	0.1	m ³			
発生土処分費	0.1	m ³			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

交通管理工 Y90004PY001					第0037号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0086号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					

施 工 単 価 表

頁0-0032

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製） V0049 φ500	1	箇所			第0 -0001号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
小計	1	箇所			

ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 SK990 ます径 150mm	1	箇所			第0 -0002号施工
ます設置工（塩化ビニル製） ます径150mm	1.000	箇所			RN002
ます設置工 加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN022
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無 E 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=1 =1 =1 =1 =2	ます径 150mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）あり			

施 工 単 価 表

頁0-0033

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます接続工 V1001	1	箇所			第0 -0003号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
小計	1	箇所			

ます内補修工 V1008		箇所			第0 -0004号施工
左官		人			RA175
止水材	36.8	k g			F1011
計	11.5	箇所			
小計	1	箇所			

陶管撤去工 φ150 V1002	10	m			第0 -0005号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0034

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0006号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0006号施工
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日			MA125
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F 小型バックホウ（供用日／日） G 特殊運転手（人／日） H 軽油（L／日）	=1.78 =1 =25	小型バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
陶管撤去工 φ200 V1003	10	m			第0 -0007号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0006号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 1 5 0 mm	1	箇所			第0 -0008号施工
取付管布設および支管取付工 管径1 5 0 mm	1.000	箇所			RN036
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無 E 取付管長	=3 =1 =1 =1 =2	管径 150mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 取付管長 3m未満			
F 本管材質 G 可とう性支管設置の有無	=1 =1	本管材質 コンクリート製 可とう性支管設置なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取付管布設および支管取付工[市場単価]					第0 -0009号施工
SK992 管径 200mm	1	箇所			
取付管布設および支管取付工 管径200mm	1.000	箇所			RN038
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 D 夜間作業の有無 E 取付管長 F 本管材質	=4 =2 =1 =2 =1	管径 200mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし 取付管長 3m未満 本管材質 コンクリート製			
G 可とう性支管設置の有無	=1	可とう性支管設置なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械掘削工（小型バックホウ）					第0 -0010号施工
SK003	100	m3			
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0037

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0011号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 小型バックホウ規格 B 豪雪割増	=2 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0011号施工
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日			MA125
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

当り

甲府市上下水道局

比： 市場単価構成比：

機械構成比： 勞務構成比： 材料構成比： 市場單價構成比： 標準單價：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 埋め戻し用砂 砂	100	m3			第0 -0013号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
埋め戻し用砂	126.000	m3			T9A141
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0011号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0014号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=2 =3 =3 =1	砂 埋め戻し用砂 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZAI85		タンパ締固め		単価表		第0 -0014号施工単価		1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料				KQ632	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 再生クラッシャーラン レキ	100	m3			第0 -0015号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン（40-0） RC-40	126.000	m3			TCF04
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0011号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0014号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=2 =1 =5 =1	レキ 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			

機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 購入土 レキ	100	m3			第0 -0016号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0043

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
購入土	120.000	m 3			TLA60
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0017号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0014号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増 E 購入土単価（円／ほぐしm3）C＝6時入力＝	＝2 ＝1 ＝6 ＝2 ＝	レキ 購入土 豪雪割増なし 購入土単価（円／ほぐしm3）C＝6時入力			
F 土量(m3/100m3)	＝120	土量(m3/100m3)			

小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0017号施工
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日			MA125
運転手（特殊）		人			RA070

施 工 単 価 表

頁0-0044

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =2	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準＝省略） 豪雪割増なし			
F 小型バックホウ（供用日／日） G 特殊運転手（人／日） H 軽油（L／日）	=1.78 =1 =23	小型バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 SK035 運搬距離0.5 km DID地区あり	10	m3			第0-0018号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0019号施工単価表
計	10	m3			
小計	1	m3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離（km） E タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1 =2 =2 =0.5 =1	DID地区あり 運搬距離（km） 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=2	豪雪割増なし			

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0019号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA401
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP105
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) C 岩石割増 D 供用日当運転時間 (標準=省略) E 豪雪割増	=1 =1 =1 =0 =2	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間 (標準=省略) 豪雪割増なし			
F ダンプトラック (供用日/日) G 一般運転手 (人/日) H 軽油 (L/日) I タイヤ損耗費 (供用日/日)	=1.29 =1 =21 =1.29	ダンプトラック (供用日/日) 一般運転手 (人/日) 軽油 (L/日) タイヤ損耗費 (供用日/日)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工[下水道] SK030 運搬距離 8. 3 km D I D地区あり	100	m 3			第0 -0020号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0021号施工単価表
計	100	m 3			

施 工 単 価 表

頁0-0046

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m3			
A 積込機種 B 運搬状況による区分 C 運搬距離 (km) D タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) E 豪雪割増	=1 =2 =8.3 =1 =2	D I D地区あり 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好 豪雪割増なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0021号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA405
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP115
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) C 岩石割増 D 供用日当運転時間 (標準=省略) E 豪雪割増	=3 =1 =1 =0 =2	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間 (標準=省略) 豪雪割増なし			
F ダンプトラック (供用日/日) G 一般運転手 (人/日) H 軽油 (L/日) I タイヤ損耗費 (供用日/日)	=1.29 =1 =58 =1.29	ダンプトラック (供用日/日) 一般運転手 (人/日) 軽油 (L/日) タイヤ損耗費 (供用日/日)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 器 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 器 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZAI25		構成比		単 価		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		標準単価	
土砂		小規模(標準)		材料構成比：		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		標準単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		標準単価	
排ガス2次						排ガス2次		MA181	
運転手（特殊）						運転手（特殊）		RA070	
軽油						軽油		TSX24	
バトロール給油						バトロール給油			
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 土質		=1		土砂					
B 作業内容		=4		小規模(標準)					
C 豪雪割増		=2		豪雪割増なし					
*****		*****		*****		*****		*****	
SZD321		構成比		単 価		コンクリートカッター〔バキューム式・湿式〕		標準単価	
アスファルト舗装版		15cm以下		材料構成比：		コンクリートカッター〔バキューム式・湿式〕		標準単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		コンクリートカッター〔バキューム式・湿式〕		標準単価	
超低騒音						超低騒音		MC448	
その他(機械)						その他(機械)		EK009	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
普通作業員				普通作業員				RA010	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				TSD05	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****		*****		*****	
SZA173		舗装版破碎積込 (小規模土工)				単価表		第0 -0024号施工単価 1 m2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ (クローラ型) 〔標準型〕 排ガス2次				小型バックホウ (クローラ型) 〔標準型〕 排ガス2次				MA125	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				RA070	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

当り

代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
積算単価				積算単価			EP001
小 計							
A 豪雪割増 B 費用の内訳		=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 SF070 トラック2tによる公園外への運搬	1	台			第0 -0025号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0026号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=7.1 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0026号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
As殻運搬							第0 -0027号施工単価		
舗装版破碎		機械積込(小規模土工)					1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 殻発生作業		=3	舗装版破碎						
B 積込工法区分		=4	機械積込(小規模土工)						
E 豪雪割増		=2	豪雪割増なし						
F 費用の内訳		=1	全ての費用						

Co殻運搬							第0 -0028号施工単価		
現場制約あり		人力					1 m 3 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンブトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401		
運転手 (一般)				運転手 (一般)			RA075		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考	
小計						
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=3 =7 =1 =2 =18 =2	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 8.0km以下 豪雪割増なし				

現場発生品及び支給品運搬 単価表						第0 -0029号施工単価 1 t 当り
機械構成比：	労務構成比：	DID区間あり	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
トラック [クレーン装置付]			トラック [クレーン装置付]			MA444
運転手 (特殊)			運転手 (特殊)			RA070
特殊作業員			特殊作業員			RA005
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価			積算単価			EP001
小計						
A トラック機種 B DID区間の有無 C 片道運搬距離(km) D 豪雪割増	=1 =2 =7 =2	DID区間あり 7.0km以下 豪雪割増なし				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD023		表層（車道・路肩部）		単価表		第0 -0030号施工単価		備考	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚50mm		市場単価構成比：		標準単価：		1 m 2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				MC246	
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（20）				TG146	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TG402	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	グライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	グライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD023 表層（車道・路肩部）				単価表			第0 -0031号施工単価		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm							1 m 2 当り		
機械構成比：			材料構成比：	市場単価構成比：			標準単価：		
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			MC246		
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕			MC274		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
アスファルト混合物				アスファルト混合物 密粒度 (20)			TG001		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=30	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=16	アスファルト混合物各種						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0056

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 SK035 運搬距離 0.5 km D I D地区あり	10	m3			第0 -0032号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0033号施工単価表
計	10	m3			
小計	1	m3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (km) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=1 =2 =2 =0.5 =1		D I D地区あり 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好		
F 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0033号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA401
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP105
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0057

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =1 =1 =0 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日） G 一般運転手（人／日） H 軽油（L／日） I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.29 =1 =21 =1.29	ダンプトラック（供用日／日） 一般運転手（人／日） 軽油（L／日） タイヤ損耗費（供用日／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工[下水道] SK030 運搬距離 9.5 km DID地区あり	100	m3			第0 -0034号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0035号施工単価表
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 積込機種 B 運搬状況による区分 C 運搬距離（km） D タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） E 豪雪割増	=1 =2 =9.5 =1 =1	DID地区あり 運搬距離（km） 運搬路面状況 良好 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0035号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA405
運転手（一般）		人			RA075

施 工 単 価 表

頁0-0058

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP115
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=3 =1 =1 =0 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日） G 一般運転手（人／日） H 軽油（L／日） I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.29 =1 =58 =1.29	ダンプトラック（供用日／日） 一般運転手（人／日） 軽油（L／日） タイヤ損耗費（供用日／日）			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZA125		土砂		土砂		土砂		土砂	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
積込（ルーズ）		小規模（標準）		豪雪割増		工種条件と同じ		第0 -0036号施工単価	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排ガス2次		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕		排ガス2次		MA181	
運転手（特殊）				運転手（特殊）				RA070	
軽油		パトロール給油		軽油		パトロール給油		TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 土質	=1	B 作業内容	=4	C 豪雪割増	=1				

SZA961		舗装版破碎		舗装版破碎		舗装版破碎		舗装版破碎	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕				ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕				MA401	
運転手（一般）				運転手（一般）				RA075	
軽油		パトロール給油		軽油		パトロール給油		TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	

当り

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0061

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0038号施工
交通誘導警備員B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
硬質塩化ビニル管布設工 φ250 V1080	10	m			第0 -0039号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
陶管撤去工 φ250 V1090	10	m			第0 -0040号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0011号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 150mm	1	箇所			第0 -0041号施工
取付管布設および支管取付工 管径150mm	1.000	箇所			RN036
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無 E 取付管長	=3 =1 =1 =1 =2	管径 150mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 取付管長 3m未満			

施 工 単 価 表

頁0-0063

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
F 本管材質 G 可とう性支管設置の有無	=3 =1	本管材質 コンクリート・陶製以外 可とう性支管設置なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 200mm	1	箇所			第0 -0042号施工
取付管布設および支管取付工 管径200mm	1.000	箇所			RN038
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無 E 取付管長	=4 =1 =1 =1 =2	管径 200mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 取付管長 3m未満			
F 本管材質 G 可とう性支管設置の有無	=3 =1	本管材質 コンクリート・陶製以外 可とう性支管設置なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
砂基礎工（機械施工）[市場単価] SK985	1	m3			第0 -0043号施工
砂	1.263	m3			TCE32
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m3			RN504
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0064

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m ³			
A 施工規模 B 時間的制約の有無（A＝1時選択） C 夜間作業の有無 D 砂計上の有無 E 砂の種類（D＝1時選択）	=1 =1 =1 =1 =1	施工規模 10m ³ 以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 砂計上あり 砂			
G 砂単価（円／m ³ ）E＝1時	=	砂単価（円／m ³ ）E＝1時			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
区画線設置 白 SG301 溶融式（手動） 実線 15cm	1,000	m			第0 -0044号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0065

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線 15 c m ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1. 5 m m アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／k g） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円／k g） 全ての費用			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
区画線設置 矢印・記号・文字15 c m換算白 SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15 c m換算	1,000	m			第0 -0045号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 矢印等15 c m換算 制約無 昼間 手間のみ	1,200.000	m			RR073
トラフィックペイント（溶融型） 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	684.000	k g			TF949
ガラスビーズ J I S R 3301 1号	30.000	k g			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	k g			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0066

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 施工区分 B 規格・仕様（溶融式） D 塗料規格（溶融式） F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =13 =1 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字 15cm換算 ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =2	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし 豪雪割増なし			
M 塗料単価（円／kg） O 費用の内訳	= =1	塗料単価（円／kg） 全ての費用			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量鋼矢板建込工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 2.0m以下	100	m			第0 -0046号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0011号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 E 豪雪割増	=1 =2 =2 =1	建込み 掘削深 2.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0067

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板引抜き工（両側分）[下水道] SK080 掘削深 2. 0m以下	100	m			第0 -0047号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレーン[ラジヅグ型・油圧伸縮ヅグ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C 使用機械 D TC賃料補正係数（標準＝省略）C＝6時 E 豪雪割増	≒2 ≒2 ≒6 ≒0 ≒1	引抜き 掘削深 2. 0m以下 TC賃料補正係数（標準＝省略）C＝6時 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量金属支保材設置工 SK110 1段（2. 0m以下） 水圧式パイプサポート	100	m			第0 -0048号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005

施 工 単 価 表

頁0-0068

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 設置段数 C 切梁材種別 D 支保材賃料計上の有無（A＝1時選択） E 水圧ポンプ賃料計上の有無	=1 =1 =1 =2 =2	設置 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート 支保材賃料計上なし 水圧ポンプ賃料計上なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
軽量金属支保材撤去工 SK110 1段（2.0m以下） 水圧式パイプサポート	100	m			第0 -0049号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0069

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 作業区分 B 設置段数 C 切梁材種別 E 水圧ポンプ賃料計上の有無	=2 撤去 =1 1段 (2.0m以下) =1 水圧式パイプサポート =2 水圧ポンプ賃料計上なし				
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ます撤去工 (ｺﾝｸﾘｰﾄ製) V1000 ϕ500	1	箇所			第0 -0050号施工
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ます上部撤去工(ｺﾝｸﾘｰﾄ製) V1040 ϕ500 H=0.55	1	箇所			第0 -0051号施工
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0070

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 SK990 ます径 150mm	1	箇所			第0 -0052号施工
ます設置工（塩化ビニル製） ます径150mm	1.000	箇所			RN002
ます設置工 加算額【手間のみ】 铸铁製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN022
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無 E 铸铁製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=1 =1 =1 =2 =2	ます径 150mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）あり 铸铁製防護蓋設置（手間のみ）あり			

ます上部設置工(コンクリート製) V1050 φ500 H=0.55	1	箇所			第0 -0053号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0071

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ます接続工 V1060	1	箇所			第0 -0054号施工
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
小計	1	箇所			

陶管撤去工 φ150 V1070	10	m			第0 -0055号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0056号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			

施 工 単 価 表

頁0-0072

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0056号施工
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日			MA125
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 小型バックホウ（供用日／日） G 特殊運転手（人／日） H 軽油（L／日）	=1.78 =1 =25	小型バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 150mm	1	箇所			第0 -0057号施工
取付管布設および支管取付工 管径150mm	1.000	箇所			RN036
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0073

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無 E 取付管長	=3 =1 =1 =2 =2	管径 150mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）あり 取付管長 3m未満			
F 本管材質 G 可とう性支管設置の有無	=1 =1	本管材質 コンクリート製 可とう性支管設置なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械掘削工（小型バックホウ） SK003	100	m3			第0 -0058号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0059号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 小型バックホウ規格 B 豪雪割増	=2 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0074

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0059号施工
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日			MA125
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 小型バックホウ（供用日／日） G 特殊運転手（人／日） H 軽油（L／日）	=1.78 =1 =23	小型バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			

甲府市上下水道局

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0076

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 埋め戻し用砂 砂	100	m3			第0 -0061号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
埋め戻し用砂	126.000	m3			T9A141
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0059号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0062号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=2 =3 =3 =1	砂 埋め戻し用砂 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZA185		タンパ		タンパ		タンパ		タンパ	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料					
特殊作業員				特殊作業員					
普通作業員				普通作業員					
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド					
積算単価				積算単価					
小計									
A 費用の内訳	=1			全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0078

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 再生クラッシャーラン レキ	100	m3			第0 -0063号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
再生クラッシャーラン（40-0） RC-40	126.000	m3			TCF04
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0059号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0062号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=2 =1 =5 =1	レキ 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			

機械投入埋戻工（小型バックホウ）[下水道] SK023 購入土 レキ	100	m3			第0 -0064号施工
土木一般世話役		人			R9B241

施 工 単 価 表

頁0-0079

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R9B011
購入土	120.000	m ³			TLA60
小型バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		日			SX030 第0-0065号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m ³			SZA185 第0-0062号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m ³			
小計	1	m ³			
A 小型バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増 E 購入土単価（円／ほぐしm ³ ）C＝6時入力＝	＝2 ＝1 ＝6 ＝2 ＝	レキ 購入土 豪雪割増なし 購入土単価（円／ほぐしm ³ ）C＝6時入力			
F 土量(m ³ /100m ³)	＝120	土量(m ³ /100m ³)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型バックホウ運転 SX030 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	日			第0 -0065号施工
小型バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		供用日			MA125
運転手（特殊）		人			R9B131

施 工 単 価 表

頁0-0080

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転日数（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =2	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転日数（標準＝省略） 豪雪割増なし			
F 小型バックホウ（供用日／日） G 特殊運転手（人／日） H 軽油（L／日）	=1.78 =1 =23	小型バックホウ（供用日／日） 特殊運転手（人／日） 軽油（L／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 SK035 運搬距離0.5 km DID地区あり	10	m3			第0-0066号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0067号施工単価表
計	10	m3			
小計	1	m3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離（km） E タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=1 =2 =2 =0.5 =1	DID地区あり 運搬距離（km） 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=2	豪雪割増なし			

施 工 単 価 表

頁0-0081

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0067号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA401
運転手 (一般)		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP105
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) C 岩石割増 D 供用日当運転時間 (標準=省略) E 豪雪割増	=1 =1 =1 =0 =2	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間 (標準=省略) 豪雪割増なし			
F ダンプトラック (供用日/日) G 一般運転手 (人/日) H 軽油 (L/日) I タイヤ損耗費 (供用日/日)	=1.29 =1 =21 =1.29	ダンプトラック (供用日/日) 一般運転手 (人/日) 軽油 (L/日) タイヤ損耗費 (供用日/日)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工[下水道] SK030 運搬距離 9.5 km DID地区あり	100	m3			第0 -0068号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0069号施工単価表
計	100	m3			

施 工 単 価 表

頁0-0082

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m3			
A 積込機種 B 運搬状況による区分 C 運搬距離 (km) D タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) E 豪雪割増	=1 =2 =9.5 =1 =2	D I D地区あり 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好 豪雪割増なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0069号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA405
運転手 (一般)		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP115
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) C 岩石割増 D 供用日当運転時間 (標準=省略) E 豪雪割増	=3 =1 =1 =0 =2	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間 (標準=省略) 豪雪割増なし			
F ダンプトラック (供用日/日) G 一般運転手 (人/日) H 軽油 (L/日) I タイヤ損耗費 (供用日/日)	=1.29 =1 =58 =1.29	ダンプトラック (供用日/日) 一般運転手 (人/日) 軽油 (L/日) タイヤ損耗費 (供用日/日)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZAI25		積込 (ルーズ)		単価表		第0 -0070号施工単価		1 m 3 当り	
土砂		小規模(標準)		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ (クローラ型) [標準型]						バックホウ (クローラ型) [標準型]		MA181	
排ガス 2 次						排ガス 2 次			
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		R9B131	
軽油						軽油		TSX24	
バトロール給油						バトロール給油			
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 土質		=1		土砂					
B 作業内容		=4		小規模(標準)					
C 豪雪割増		=2		豪雪割増なし					
*****		*****		*****		*****		*****	
SZD321		舗装版切断		単価表		第0 -0071号施工単価		1 m 当り	
アスファルト舗装版		15cm以下		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
コンクリートカッター [バキューム式・湿式]						コンクリートカッター [バキューム式・湿式]		MC448	
超低騒音						超低騒音			
その他(機械)						その他(機械)		EK009	
特殊作業員						特殊作業員		R9B001	
土木一般世話役						土木一般世話役		R9B241	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)			TSD05		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B アスファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用						
*****				*****			*****		
SZA173		舗装版破碎積込 (小規模土工)				単価表		第0 -0072号施工単価 1 m2 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
小型バックホウ (クローラ型) 〔標準型〕 排ガス2次				小型バックホウ (クローラ型) 〔標準型〕 排ガス2次			MA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			R9B131		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		

施 工 単 価 表

当り

前ページからの続き		機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		当り
代 表 機 労 材 規 格				構成比	単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)			単価(東京地区)	備 考	
積算単価							積算単価				EP001	
小計												
A 豪雪割増 B 費用の内訳				=1 =1	豪雪割増 全ての費用		工種条件と同じ					
							</					

施 工 単 価 表

頁0-0086

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 SF070 トラック2tによる公園外への運搬	1	台			第0 -0073号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0074号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=6.6 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0074号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
As殻運搬				単価表			第0 -0075号施工単価 1 m 3 当り
舗装版破碎 機械構成比： 労務構成比：		機械積込(小規模土工)	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401
運転手 (一般)				運転手 (一般)			R9B141
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =4 =2 =1	舗装版破碎 機械積込(小規模土工) 豪雪割増なし 全ての費用				

Co殻運搬				単価表			第0 -0076号施工単価 1 m 3 当り
現場制約あり 機械構成比： 労務構成比：		人力	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]			MA401
運転手 (一般)				運転手 (一般)			R9B141
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
小計									
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増		=3 =7 =1 =2 =18 =2	現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間あり 8.0km以下 豪雪割増なし						
*****				*****		*****		*****	
SZA082		現場発生品及び支給品運搬				単価表			
機械構成比：		労務構成比：	DID区間あり	材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	第0 -0077号施工単価 1 t 当り
トラック [クレーン装置付]				トラック [クレーン装置付]				MA444	
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)				R9B131	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A トラック機種 B DID区間の有無 C 片道運搬距離(km) D 豪雪割増		=1 =2 =5 =2	DID区間あり 5.0km以下 豪雪割増なし						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD023		表層（車道・路肩部）		単価表		第0 -0078号施工単価		1 m 2 当り	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚50mm		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				MC246	
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				R9B001	
普通作業員				普通作業員				R9B011	
土木一般世話役				土木一般世話役				R9B241	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（20）				TG146	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TG402	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	グライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	グライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						
*****				*****			*****		
SZD023		表層（車道・路肩部）		単価表		第0 -0079号施工単価			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚	30mm	市場単価構成比：		標準単価：	1 m2 当り		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：						
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕			MC246		
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕			MC274		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			R9B001		
普通作業員				普通作業員			R9B011		
土木一般世話役				土木一般世話役			R9B241		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
アスファルト混合物				アスファルト混合物 密粒度 (20)			TG001		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=30	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=16	アスファルト混合物各種						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=2	夜間割増あり						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0092

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 SK035 運搬距離 0.5 km D I D地区あり	10	m3			第0 -0080号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0081号施工単価表
計	10	m3			
小計	1	m3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (km) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=1 =2 =2 =0.5 =1		D I D地区あり 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好		
F 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0081号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA401
運転手 (一般)		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP105
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0093

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =1 =1 =0 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日） G 一般運転手（人／日） H 軽油（L／日） I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.29 =1 =21 =1.29	ダンプトラック（供用日／日） 一般運転手（人／日） 軽油（L／日） タイヤ損耗費（供用日／日）			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工[下水道] SK030 運搬距離 9.5 km DID地区あり	100	m3			第0 -0082号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0083号施工単価表
計	100	m3			
小計	1	m3			
A 積込機種 B 運搬状況による区分 C 運搬距離（km） D タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） E 豪雪割増	=1 =2 =9.5 =1 =1	DID地区あり 運搬距離（km） 運搬路面状況 良好 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0083号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA405
運転手（一般）		人			R9B141

施 工 単 価 表

頁0-0094

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP115
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=3 =1 =1 =0 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック（供用日／日） G 一般運転手（人／日） H 軽油（L／日） I タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.29 =1 =58 =1.29	ダンプトラック（供用日／日） 一般運転手（人／日） 軽油（L／日） タイヤ損耗費（供用日／日）			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZAI25		積込 (ルーズ)		単価表				第0 -0084号施工単価	
土砂		小規模(標準)						1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
バックホウ (クローラ型) [標準型]						バックホウ (クローラ型) [標準型]		MA181	
排ガス 2 次						排ガス 2 次			
運転手 (特殊)						運転手 (特殊)		R9B131	
軽油						軽油		TSX24	
パトロール給油						パトロール給油			
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 土質		=1		土砂					
B 作業内容		=4		小規模(標準)					
C 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			
*****		*****		*****		*****		*****	
SZA961		搬運		単価表				第0 -0085号施工単価	
舗装版破砕		機械積込(小規模土工)						1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]						ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		MA401	
運転手 (一般)						運転手 (一般)		R9B141	
軽油						軽油		TSX24	
パトロール給油						パトロール給油			
積算単価						積算単価		EP001	

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0097

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員B SA063	1	人・日			第0 -0086号施工
交通誘導警備員B		人			R9B442
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ます撤去工（ｺﾝｸﾘｰﾄ製） V1140 φ500	1	箇所			第0 -0087号施工
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
小計	1	箇所			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
陶管撤去工 φ150 V1120	10	m			第0 -0088号施工
土木一般世話役		人			R9B241

施 工 单 价 表

頁0-0098

当り

[illegible]