

参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事業名 特定環境保全公共下水道事業

河川路線名 山城1処理分区

工事場所名 甲府市 小瀬町 地内 ほか

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

見 積 参 考 資 料（当初）

課長				係長		審査		設計	
工 事 名	山城一処理分区下水道管布設工事(R7-2)								
	建設リサイクル法						対象工事		
工 事 場 所	甲府市 小瀬町 地内 ほか								
河川名、路線名等	山城1処理分区								
事 業 名	特定環境保全公共下水道事業								
設計請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
設計工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
請負工事費 (消費税込み)					変更による増減額				
工事価格 (消費税抜き)					変更による増減額				
最終請負工事費 (消費税込み)					単品スライド適用 による増減額				
最終請負工事費 計 算 式									

工 事 概 要	<認可・実施>				
	77`付硬質塩化ビニル管布設工(φ200) L=553.6m 人孔設置工(1号) 10箇所 人孔設置工(0号) 4箇所 人孔設置工(特1号) 1箇所 人孔設置工(小型) 3箇所 公設樹設置工 19箇所 付帯工 1式				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬+小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(02) 甲府市上下水道局				
課 名	(02) 下水道課				
備 考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊補助工事費＊＊										
管路										
				1式						
管きょ工（開削）										
				1式						
管路土工										
				1式						
管路掘削										
	1			式						第0001号工種明細書
管路埋戻										
	1			式						第0002号工種明細書
発生土処理										
	1			式						第0003号工種明細書
管布設工										
				1式						
リブ付硬質塩化ビニル管										
	1			式						第0004号工種明細書
伸縮可とう継手（管）										
	1			式						第0005号工種明細書
マンホール削孔接続										
	1			式						第0006号工種明細書
埋設標識テープ										
	1			式						第0007号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管基礎工					
		1式			
碎石基礎					
	1	式			第0008号工種明細書
管路土留工					
		1式			
たて込み簡易土留					
	1	式			第0009号工種明細書
開削水替工					
		1式			
開削水替					
	1	式			第0010号工種明細書
マンホール工					
		1式			
組立マンホール工					
		1式			
組立1号マンホール					
	1	式			第0011号工種明細書
組立特1号マンホール					
	1	式			第0012号工種明細書
組立0号マンホール					
	1	式			第0013号工種明細書
小型マンホール工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール					
	1	式			第0014号工種明細書
取付管およびます工					
		1式			
管路土工					
		1式			
管路掘削					
	8	箇所			第0015号工種明細書
管路埋戻					
	8	箇所			第0016号工種明細書
発生土処理					
	8	箇所			第0017号工種明細書
ます設置工					
		1式			
ます					
	8	箇所			第0018号工種明細書
取付管布設工					
		1式			
取付管					
	8	箇所			第0019号工種明細書
付帯工					
		1式			
舗装撤去工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断					
	1	式			第0020号工種明細書
建設汚泥運搬処理					
	1	式			第0021号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0022号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費					
		1式			
運搬費					
		1式			
運搬費					
		1式			
仮設材運搬費					
	1	式			第0023号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					

※※本工事費内訳書※※

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※純工事費※※										
現場管理費										
				1式						
※※工事原価※※										
一般管理費等										
				1式						
契約保証費										
				1式						
※※一般管理費等計※※										
※※工事価格※※										

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊単独工事費＊＊						
管路			1 式			
管きょ工（開削）			1 式			
管路土工			1 式			
管路掘削	1		式			第0024号工種明細書
管路埋戻	1		式			第0025号工種明細書
発生土処理	1		式			第0026号工種明細書
管布設工			1 式			
リップ付硬質塩化ビニル管	1		式			第0027号工種明細書
伸縮可とう継手（管）	1		式			第0028号工種明細書
マンホール削孔接続	1		式			第0029号工種明細書
埋設標識テープ	1		式			第0030号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管基礎工					
		1式			
碎石基礎					
	1	式			第0031号工種明細書
たて込み簡易土留					
	1	式			第0032号工種明細書
開削水替工					
		1式			
開削水替					
	1	式			第0033号工種明細書
マンホール工					
		1式			
組立マンホール工					
		1式			
組立1号マンホール					
	1	式			第0034号工種明細書
既設1号マンホール(補助分)					
	1	式			第0035号工種明細書
小型マンホール工					
		1式			
小型マンホール					
	1	式			第0036号工種明細書
取付管およびます工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路土工					
		1式			
管路掘削					
	11	箇所			第0037号工種明細書
管路埋戻					
	11	箇所			第0038号工種明細書
発生土処理					
	11	箇所			第0039号工種明細書
ます設置工					
		1式			
ます					
	11	箇所			第0040号工種明細書
取付管布設工					
		1式			
取付管					
	11	箇所			第0041号工種明細書
付帯工					
		1式			
舗装撤去工					
		1式			
舗装版切断					
	1	式			第0042号工種明細書
建設汚泥運搬処理					
	1	式			第0043号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎					
	1	式			第0044号工種明細書
殻運搬処理					
	1	式			第0045号工種明細書
舗装復旧工（種類毎）					
		1式			
表層					
	1	式			第0046号工種明細書
区画線工					
		1式			
熔融式区画線					
	1	式			第0047号工種明細書
既設構造物撤去工					
		1式			
既設路床改良部撤去					
	1	式			第0048号工種明細書
試掘工					
		1式			
試掘工					
	1	式			第0049号工種明細書
雑工					
		1式			
雑工					
	1	式			第0050号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0010

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
			1 式			
交通管理工						
			1 式			
交通誘導警備員						
		1	式			第0051号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊						
役務費						
			1 式			
役務費						
			1 式			
役務費						
			1 式			
借地料						
		1	式			第0052号工種明細書
技術管理費						
			1 式			
技術管理費						
			1 式			
技術管理費						
			1 式			
施工調査費						
		1	式			第0053号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費（率分）										
			1	式						
共通仮設費計積上(現場,一般管理費対象外)										
			1	式						
事業損失防止施設費										
			1	式						
事業損失防止施設費										
			1	式						
家屋調査費										
	1			式						第0054号工種明細書
＊＊共通仮設費計＊＊										
＊＊純工事費＊＊										
現場管理費										
			1	式						
＊＊工事原価＊＊										
一般管理費等										
			1	式						
契約保証費										
			1	式						
＊＊一般管理費等計＊＊										

※※本工事費内訳書※※

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
※※工事価格※※										
※※工事価格計※※										
消費税・地方消費税額										
				1式						
※※設計請負工事費※※										
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										

工 種 明 細 書

頁0-0013

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y103W2DV51I					第0001号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	820	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			

管路埋戻 Y103W2DV51J					第0002号工種明細書
機械投入埋戻工[粒調碎石M30-0] 購入土 レキ					
	20	m 3			第0 -0003号施工単価表
機械投入埋戻工[粒調碎石M40-0] 購入土 レキ					
	60	m 3			第0 -0005号施工単価表
機械投入埋戻工[再生碎石RC40-0] 再生クラッシャーラン レキ					
	310	m 3			第0 -0006号施工単価表
機械投入埋戻工[現場発生土] 現場発生土 砂質土（普通土）					
	380	m 3			第0 -0007号施工単価表
計	1	式			

発生土処理 Y103W2DV51K					第0003号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離0. 5 km D I D地区なし					
	390	m 3			第0 -0008号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満					
	390	m 3			第0 -0010号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホウ					
	390	m 3			第0 -0011号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛匂	390	m ³			
計	1	式			

リブ付硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN					第0004号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径200mm	387.3	m			第0 -0012号施工単価表
計	1	式			

伸縮可とう継手（管） Y103W2DW5IS					第0005号工種明細書
可とう継手(拡張バンド型) φ200PRP用	22	個			
計	1	式			

マンホール削孔接続 Y103W2DW5IT					第0006号工種明細書
0号、1号用（I種） 200mm用 φ304	11	箇所			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋設標識テープ Y103W2DW5CI					第0007号工種明細書
下水道用標識シート 2倍	387.3	m			
計	1	式			

碎石基礎 Y103W2DX52S					第0008号工種明細書
碎石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	40	m ³			第0 -0013号施工単価表
計	1	式			

たて込み簡易土留 Y103W2E052D					第0009号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 2. 0m以下	203.1	m			第0 -0014号施工単価表
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 2. 5m以下	148.7	m			第0 -0016号施工単価表
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 3. 0m以下	44.8	m			第0 -0017号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2. 0m以下	203.1	m			第0 -0018号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2. 5m以下	148.7	m			第0 -0019号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 3. 0m以下	44.8	m			第0 -0020号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留賃料(補助分)					
	1	式			
計	1	式			

開削水替 Y103W2E452M					第0010号工種明細書
ポンプ運転工[下水道] 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台		日			第0 -0021号施工単価表
計	1	式			

組立1号マンホール Y10402FX5AF					第0011号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	4	組			
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-14 転落防止梯子含まず	2	組			
調整器具 コマ型調整器具	6	組			
無収縮モルタル打設	6	箇所			
調整リング I 種 600*100	2	個			
調整リング I 種 600*150	1	個			
調整リング I 種 600*200	3	個			

工 種 明 細 書

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号マンホール 斜壁 I種 600*900*450	4	個			
1号マンホール 斜壁 I種 600*900*600	2	個			
1号マンホール 管取付け壁 I種 900*900	1	個			
1号マンホール 管取付け壁 I種 900*1200	4	個			
1号マンホール 管取付け壁 I種 900*1500	1	個			
1号マンホール 底版 I種 有効高 130～150	6	個			
底部工(組立式)[下水道]	6	箇所			第0 -0022号施工単価表
組立マンホール設置工[市場単価] 1号 マンホール深さ3m以下	6	箇所			第0 -0025号施工単価表
計	1	式			

組立特1号マンホール Y10402FX5AE					第0012号工種明細書
マンホール鉄蓋(受粹付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-14 転落防止梯子含まず	1	組			
調整器具 コマ型調整器具	1	組			
無収縮モルタル打設	1	箇所			
調整リング I種 600*200	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特1号マンホール斜壁 I 種 H=450	1	個			
特1号マンホール直壁 I 種 H=600	1	個			
特1号マンホール管取付壁 I 種 H=1200	1	個			
特1号マンホール 底版 I 種 有効高 130～150	1	個			
底部工(組立式)[下水道]	1	箇所			第0 -0026号施工単価表
組立マンホール設置工[市場単価] 楕円(600×900) 深さ2m超3m以下	1	箇所			第0 -0027号施工単価表
計	1	式			

組立0号マンホール Y10402FX5AE					第0013号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	4	組			
調整器具 コマ型調整器具	4	組			
無収縮モルタル打設	4	箇所			
調整リング I 種 600*100	1	個			
調整リング I 種 600*150	2	個			
調整リング I 種 600*200	1	個			

工 種 明 細 書

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
0号マンホール 斜壁 I種 750*450	3	個			
0号マンホール 斜壁 I種 750*600	1	個			
0号マンホール 管取付け壁 I種 750*900	1	個			
0号マンホール 管取付け壁 I種 750*1200	1	個			
0号マンホール 管取付け壁 I種 750*1500	2	個			
0号マンホール 底版 I種 有効高 130～150	4	個			
底部工(組立式)[下水道]	4	箇所			第0 - 0026号施工単価表
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m以下	2	箇所			第0 - 0028号施工単価表
組立マンホール設置工[市場単価] 0号 マンホール深さ2m超～3m以下	2	箇所			第0 - 0029号施工単価表
計	1	式			

小型マンホール Y10402FY546					第0014号工種明細書
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道] 径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径200mm	2	箇所			第0 - 0030号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管路掘削 Y9042001001					第0015号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	1.3	m 3			第0 -0001号施工単価表
人力掘削 土砂 現場制約あり					
	1.3	m 3			第0 -0031号施工単価表
計					
	1	箇所			

管路埋戻 Y9042001002					第0016号工種明細書
機械投入埋戻工[粒調碎石M30-0] 購入土 レキ					
	0.1	m 3			第0 -0003号施工単価表
機械投入埋戻工[粒調碎石M40-0] 購入土 レキ					
	0.5	m 3			第0 -0005号施工単価表
機械投入埋戻工[再生砕石RC40-0] 再生クラッシャーラン レキ					
	0.5	m 3			第0 -0006号施工単価表
機械投入埋戻工[現場発生土] 現場発生土 砂質土（普通土）					
	0.7	m 3			第0 -0007号施工単価表
機械投入埋戻工[山砂] 埋め戻し用砂 砂					
	0.9	m 3			第0 -0032号施工単価表
計					
	1	箇所			

発生土処理 Y9042001003					第0017号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離0.5 km DID地区なし					
	1.8	m 3			第0 -0008号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	1.8	m 3			第0 -0010号施工単価表
土砂等運搬 標準 ハック材	1.8	m 3			第0 -0011号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛勾	1.8	m 3			
計	1	箇所			

ます Y10422EW54H					第0018号工種明細書
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 1 5 0 mm	1	箇所			第0 -0033号施工単価表
公設ます用密閉蓋 差額 鉄蓋 - 塩ビ蓋（φ150）	1	個			
計	1	箇所			

取付管 Y10422EX54I					第0019号工種明細書
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 1 5 0 mm	1	箇所			第0 -0034号施工単価表
下水道用標識シート 2倍	3.0	m			
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0022

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断 Y10432EY485					第0020号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	840	m			第0 - 0035号施工単価表
計	1	式			

建設汚泥運搬処理 Y4900					第0021号工種明細書
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	2.07	m ³			
計	1	式			

交通誘導警備員 Y90004PY001					第0022号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 - 0036号施工単価表
計	1	式			

仮設材運搬費 YZ112001004					第0023号工種明細書
仮設材運搬(土留材) 往路 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	5.6	t			第0 - 0037号施工単価表
仮設材運搬(土留材) 復路 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	5.6	t			第0 - 0038号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0023

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材等の積込み、取卸し費 積込み、取卸し（往復分）					
	5.6	t			第0 -0039号施工単価表
計	1	式			

管路掘削 Y103W2DV51I					第0024号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]					
	240	m 3			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			

管路埋戻 Y103W2DV51J					第0025号工種明細書
機械投入埋戻工[粒調碎石M30-0] 購入土 レキ					
	10	m 3			第0 -0003号施工単価表
機械投入埋戻工[粒調碎石M40-0] 購入土 レキ					
	6	m 3			第0 -0005号施工単価表
機械投入埋戻工[再生砕石RC40-0] 再生クラッシャーラン レキ					
	220	m 3			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			

発生土処理 Y103W2DV51K					第0026号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離0. 5 km D I D地区なし					
	240	m 3			第0 -0008号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0024

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工 運搬距離0.5km DID地区なし	380	m ³			第0-0040号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	620	m ³			第0-0010号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	620	m ³			第0-0011号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛勾	620	m ³			
計	1	式			
*****					*****
リブ付硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN					第0027号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径200mm	153.5	m			第0-0012号施工単価表
計	1	式			
*****					*****
伸縮可とう継手（管） Y103W2DW51S					第0028号工種明細書
可とう継手(拡張バンド型) φ150VU用	6	個			
可とう継手(拡張バンド型) φ200PRP用	7	個			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0025

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール削孔接続 Y103W2DW51T					第0029号工種明細書
0号、1号用（I種） 塩ビ管 150mm φ252	6	箇所			
0号、1号用（I種） 200mm用 φ304	3	箇所			
計	1	式			

埋設標識テープ Y103W2DW5CI					第0030号工種明細書
下水道用標識シート 2倍	153.5	m			
計	1	式			

碎石基礎 Y103W2DX52S					第0031号工種明細書
碎石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	16	m ³			第0 -0013号施工単価表
計	1	式			

たて込み簡易土留 Y103W2E052D					第0032号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 2.0m以下	157	m			第0 -0014号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0026

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2.0m以下	157	m			第0 -0018号施工単価表
たて込み簡易土留賃料(単独分)	1	式			
計	1	式			

開削水替 Y103W2E452M					第0033号工種明細書
ポンプ運転工[下水道] 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台		日			第0 -0021号施工単価表
ポンプ据付・撤去工	1	現場			第0 -0041号施工単価表
計	1	式			

組立1号マンホール Y10402FX5AF					第0034号工種明細書
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-25 転落防止梯子含まず	1	組			
マンホール鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-14 転落防止梯子含まず	3	組			
調整器具 コマ型調整器具	4	組			
無収縮モルタル打設	4	箇所			
調整リング I 種 600*100	2	個			

工 種 明 細 書

頁0-0027

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調整リング I種 600*150	1	個			
調整リング I種 600*200	1	個			
1号マンホール 斜壁 I種 600*900*450	3	個			
1号マンホール 斜壁 I種 600*900*600	1	個			
1号マンホール 管取付け壁 I種 900*900	4	個			
1号マンホール 底版 I種 有効高 130～150	4	個			
底部工(組立式)[下水道]	4	箇所			第0 -0022号施工単価表
組立マンホール設置工[市場単価] 1号 マンホール深さ3m以下	4	箇所			第0 -0025号施工単価表
計	1	式			

既設 1号マンホール(補助分) Y10402FX5AF					第0035号工種明細書
底部工(組立式)[下水道](既設)	1	箇所			第0 -0042号施工単価表
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 人力施工 夜間作業(20時～6時)なし	0.1	m3			第0 -0043号施工単価表
搬運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.10	m3			第0 -0044号施工単価表
処分費 無筋Co塊	0.1	m3			

工 種 明 細 書

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

小型マンホール Y10402FY546						第0036号工種明細書
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道] 径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径200mm		1	箇所			第0 -0030号施工単価表
小型マンホール用受口プラグ φ200		1	個			
計						
		1	式			

管路掘削 Y9042001001						第0037号工種明細書
機械掘削工(バックホウ)[下水道]		1.2	m3			第0 -0001号施工単価表
人力掘削 土砂 現場制約あり		1.2	m3			第0 -0031号施工単価表
計						
		1	箇所			

管路埋戻 Y9042001002						第0038号工種明細書
機械投入埋戻工[粒調砕石M30-0] 購入土 レキ		0.2	m3			第0 -0003号施工単価表
機械投入埋戻工[粒調砕石M40-0] 購入土 レキ		0.1	m3			第0 -0005号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工[再生砕石RC40-0] 再生クラッシャーラン レキ	1.1	m 3			第0 -0006号施工単価表
機械投入埋戻工[クッション用砂] クッション用砂 砂	0.9	m 3			第0 -0045号施工単価表
計	1	箇所			

発生土処理 Y9042001003					第0039号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離0. 5 km D I D地区なし	2.4	m 3			第0 -0008号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	2.4	m 3			第0 -0010号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	2.4	m 3			第0 -0011号施工単価表
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛匂	2.4	m 3			
計	1	箇所			

ます Y10422EW54H					第0040号工種明細書
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 ます径 1 5 0 mm	1	箇所			第0 -0033号施工単価表
公設ます用密閉蓋 差額 鉄蓋 - 塩ビ蓋（φ150）	1	個			
計	1	箇所			

工 種 明 細 書

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管 Y10422EX54I					第0041号工種明細書
取付管布設および支管取付工[市場単価] 管径 1 5 0 mm	1	箇所			第0 - 0034号施工単価表
下水道用標識シート 2倍	3.1	m			
計	1	箇所			

舗装版切断 Y10432EY485					第0042号工種明細書
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	380	m			第0 - 0035号施工単価表
計	1	式			

建設汚泥運搬処理 Y4900					第0043号工種明細書
トラック2t積による運搬	2	台			第0 - 0046号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（アスファルト舗装切断）	0.74	m 3			
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 Y10432EY486					第0044号工種明細書
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	376	m 2			第0 - 0048号施工単価表
舗装版破碎(補助分) アスファルト舗装版 障害等なし	866	m 2			第0 - 0049号施工単価表
計	1	式			

殻運搬処理 Y10432EY448					第0045号工種明細書
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	76.7	m 3			第0 - 0050号施工単価表
処分費 As塊	76.7	m 3			
計	1	式			

表層 Y10432F243B					第0046号工種明細書
表層(仮々復旧) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	187	m 2			第0 - 0051号施工単価表
表層(仮復旧) 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	187	m 2			第0 - 0052号施工単価表
表層(仮々復旧) 補助分 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	433	m 2			第0 - 0053号施工単価表
表層(仮復旧) 補助分 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚50mm	433	m 2			第0 - 0054号施工単価表

工 種 明 細 書

頁0-0032

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						
		1	式			

溶融式区画線 Y10432F443T						第0047号工種明細書
区画線設置 実線(白色)W150 溶融式 (手動) 実線 15 cm						
		10.1	m			第0 -0055号施工単価表
区画線設置 実線(黄色)W150 溶融式 (手動) 実線 15 cm						
		4.9	m			第0 -0056号施工単価表
区画線設置 実線(白色)W450 溶融式 (手動) 実線 45 cm						
		6.6	m			第0 -0057号施工単価表
区画線設置 文字記号(黄色) 溶融式 (手動) 矢印・記号・文字 15 cm換算						
		23.7	m			第0 -0058号施工単価表
グリーン塗装 材工共						
		1	式			
計						
		1	式			

既設路床改良部撤去 Y4900						第0048号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要						
		14	m 3			第0 -0059号施工単価表
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込						
		14	m 3			第0 -0044号施工単価表
処分費 無筋Co塊						
		14	m 3			
計						
		1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0033

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
試掘工 Y4900					第0049号工種明細書
試掘工 ①～⑧	1	式			第0 - 0060号施工単価表
処分費 As塊	0.8	m 3			
建設残土受入単価（民間受入地） 甲斐市牛匂	29.3	m 3			
計	1	式			

雑工 Y4900					第0050号工種明細書
砂差額 クッション用砂 - 山砂（施工：クッション用砂）	7.2	m 3			
埋戻材差額 RC40-0 - 発生土（施工：RC40-0）	387.9	m 3			
計	1	式			

交通誘導警備員 Y90004PY001					第0051号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 - 0036号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

頁0-0034

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
借地料 YZ111001001					第0052号工種明細書
借地料 市街化調整区域		月			
計	1	式			

施工調査費 YZ114001005					第0053号工種明細書
土質試験費	1	式			
計	1	式			

家屋調査費 YZ117001001					第0054号工種明細書
家屋調査業務費	1	式			
計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0035

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005	100	m3			第0 -0001号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A バックホウ規格 B 豪雪割増	=1 =1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0002号施工
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24

施 工 単 価 表

頁0-0036

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0.17 =5.9	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工[粒調砕石M30-0] SK025 購入土 レキ	100	m 3			第0 -0003号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
購入土 M30-0	126.000	m 3			TLA60
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			

施 工 单 价 表

頁0-0037

当り

[illegible]

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZAI85		タンパ締固め		単価表		第0 -0004号施工単価		1 m 3 当り	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
タンパ（ランマ）賃料				タンパ（ランマ）賃料				KQ632	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
積算単価				積算単価				EP001	
小計									
A 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0039

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工[粒調砕石M40-0] SK025 購入土 レキ	100	m 3			第0 -0005号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
購入土 M40-0	126.000	m 3			TLA60
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増 E 土量(m3/100m3)	=1 =1 =6 =1 =126	レキ 購入土 豪雪割増 工種条件と同じ 土量(m3/100m3)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工[再生砕石RC40-0] SK025 再生クラッシャーラン レキ	100	m 3			第0 -0006号施工
土木一般世話役		人			RA125

施 工 単 価 表

頁0-0040

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	126.000	m3			TCF04
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =1 =5 =1	レキ 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
機械投入埋戻工[現場発生土] SK025 現場発生土 砂質土 (普通土)	100	m3			第0 -0007号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0041

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =4 =7 =1	砂質土（普通土） 現場発生土 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 SK035 運搬距離 0.5 km DID地区なし	10	m 3			第0 -0008号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0009号施工単価表
計	10	m 3			
小計	1	m 3			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離（km） E タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=2 =3 =1 =0.5 =1	DID地区なし 運搬距離（km） 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0042

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0009号施工
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		供用日			MA402
運転手 (一般)		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 B タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況) C 岩石割増 D 供用日当運転時間 (標準=省略) E 豪雪割増	=2 =1 =1 =0 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況 良好 岩石割増なし 供用日当運転時間 (標準=省略) 豪雪割増 工種条件と同じ			
F ダンプトラック (供用日/日) G 一般運転手 (人/日) H 軽油 (L/日) I タイヤ損耗費 (供用日/日)	=1.29 =1 =32 =1.29	ダンプトラック (供用日/日) 一般運転手 (人/日) 軽油 (L/日) タイヤ損耗費 (供用日/日)			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	
SZAI25		平均施工幅1m以上2m未満		土砂		バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次		MA192	
土砂		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0010号施工単価 1 m 3 当り	
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス1次									
運転手（特殊）						運転手（特殊）		RA070	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増		=1 =3 =1		土砂 平均施工幅1m以上2m未満 豪雪割増 工種条件と同じ					
*****		*****		*****		*****		*****	
SZAI05		バックホウ		土砂等運搬		バックホウ		土砂等運搬	
標準		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：		第0 -0011号施工単価 1 m 3 当り	
ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕						ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕		MA405	
運転手（一般）						運転手（一般）		RA075	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油		TSX24	
積算単価						積算単価		EP001	

当り

標準単価：

甲府市上下水道局

施 工 単 価 表

頁0-0045

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK982 呼び径200mm	1	m			第0 -0012号施工
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 管径200mm	1.000	m			RN404
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無	=2 =1 =1 =1	呼び径200mm 施工規模 20m以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道] SK988	1	m ³			第0 -0013号施工
再生クラッシャーラン（40-0） RC-40	1.200	m ³			TCF04
砕石基礎設置【手間のみ】 機械施工 手間のみ	1.000	m ³			RN554
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ³			
A 施工規模 B 時間的制約の有無（A＝1時選択） C 夜間作業の有無 D 砕石計上の有無 E 砕石規格（D＝1時選択）	=1 =1 =1 =1 =4	施工規模 10m ³ 以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 砕石計上あり 再生クラッシャーラン(40-0)			

施 工 単 価 表

頁0-0046

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 2.0m以下	10	m			第0 -0014号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0015号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =2 =1	建込み 掘削深 2.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準	1	時間			第0 -0015号施工
バックホウ（クローラ型）〔標準型〕 排ガス2次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070

施 工 単 価 表

頁0-0047

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 機種 C 岩石割増 D 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
F 特殊運転手（人／h）標準＝省略 G 軽油（L／h）標準＝省略	=0 =0	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 2.5m以下	10	m			第0 -0016号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0015号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			

施 工 単 価 表

頁0-0048

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =3 =1	建込み 掘削深 2.5m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深 3.0m以下	10	m			第0 -0017号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0015号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 D 豪雪割増	=1 =4 =1	建込み 掘削深 3.0m以下 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0049

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留材引拔工（両側分） SK070 掘削深 2. 0m以下	10	m			第0 -0018号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレーン[ラジヅヅ型・油圧伸縮ヅヅ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =2 =0 =1	引抜き 掘削深 2. 0m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材引拔工（両側分） SK070 掘削深 2. 5m以下	10	m			第0 -0019号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005

施 工 単 価 表

頁0-0050

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			RA010
トラックレーン[ラジヅグ型・油圧伸縮ヅグ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =3 =0 =1	引抜き 掘削深 2.5m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
たて込み簡易土留材引抜き工（両側分） SK070 掘削深 3.0m以下	10	m			第0 -0020号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
トラックレーン[ラジヅグ型・油圧伸縮ヅグ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0051

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =4 =0 =1	引抜き 掘削深 3.0m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ポンプ運転工[下水道] SK130 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台	1	日			第0 -0021号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
工事用水中モータポンプ [普通型] 作業時排水		日			MC805
発動発電機 [ガソリンエンジン駆動]		日			MC903
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	日			
A 排水方法 B 使用電源 C 工事用水中ポンプ台数 D 豪雪割増	=1 =2 =1 =1	作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

頁0-0052

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0 -0022号施工
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.228	m3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.180	m3			SZB401 第0-0023号施工単価表
モルタル上塗工 混合比 1:2	0.840	m2			SK141 第0-0024号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 碎石基礎の数量 (m2/箇所) B 碎石種類 C 碎石の厚さ (cm) D インポートコンクリートの数量 (m3) E 生コンクリートの規格	=0.95 =3 =20 =0.18 =5	碎石基礎の数量 (m2/箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 碎石の厚さ (cm) インポートコンクリートの数量 (m3) 18-8-40BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量 (m2)	=1 =1 =1 =1 =0.84	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量 (m2)			
M セメントの種類	=2	高炉B			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格		構成比		単 価		代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	
SZB401									
コンクリート								単価表	
小型構造物		人力打設						第0 -0023号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
普通作業員						普通作業員		RA010	
土木一般世話役						土木一般世話役		RA125	
特殊作業員						特殊作業員		RA005	
その他(労務)						その他(労務)		ER009	
生コンクリート 18-8-40BB 18-8-40BB						生コンクリート 2 4 - 1 2 - 2 5 (2 0) 高炉W / C 5 5 %		TC534	
積算単価						積算単価		EP001	
小計									
A 構造物種別		=2		小型構造物					
B 打設工法		=4		人力打設					
E 養生工の種類		=2		一般養生					
G 現場内小運搬の有無		=2		現場内小運搬なし					
K コンクリート種別		=2		高炉					
L コンクリート規格		=5		18-8-40BB					
O 豪雪割増		=1		豪雪割増		工種条件と同じ			
P 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

頁0-0054

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗り SK141 混合比 1 : 2	1	m ²			第0 -0024号施工
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
モルタル練（配合1 : 2）別途計上	0.000				
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ²			
A 混合比	=1	混合比 1 : 2			

組立マンホール設置工[市場単価] SK994 1号 マンホール深さ3m以下	1	箇所			第0 -0025号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 1号 深3m以下	1.000	箇所			RN112
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無	=7 =1 =1 =1	1号 マンホール深さ3m以下 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			

施 工 単 価 表

頁0-0055

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0 -0026号施工
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.168	m3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.120	m3			SZB401 第0-0023号施工単価表
モルタル上塗工 混合比 1:2	0.550	m2			SK141 第0-0024号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 碎石基礎の数量 (m2/箇所) B 碎石種類 C 碎石の厚さ (cm) D インポートコンクリートの数量 (m3) E 生コンクリートの規格	=0.7 =3 =20 =0.12 =5	碎石基礎の数量 (m2/箇所) 再生クラッシャーラン(40-0) 碎石の厚さ (cm) インポートコンクリートの数量 (m3) 18-8-40BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量 (m2)	=1 =1 =1 =1 =0.55	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量 (m2)			
M 燃灯の種類	=2	高圧B			

組立マンホール設置工[市場単価] SK994 楕円(600×900) 深さ2m超3m以下	1	箇所			第0 -0027号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 0号又は楕円 深2m超～3m以下	1.000	箇所			RN104
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99

施 工 単 価 表

頁0-0056

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無	=2 =1 =1 =1	楕円（600×900）深さ2m超3m以下 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
組立マンホール設置工[市場単価] SK994 0号 マンホール深さ2m以下	1	箇所			第0 -0028号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 0号又は楕円 深2m以下	1.000	箇所			RN102
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無	=4 =1 =1 =1	0号 マンホール深さ2m以下 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
組立マンホール設置工[市場単価] SK994 0号 マンホール深さ2m超～3m以下	1	箇所			第0 -0029号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 0号又は楕円 深2m超～3m以下	1.000	箇所			RN104
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			

施 工 単 価 表

頁0-0057

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無	=5 =1 =1 =1	0号 マンホール 施工規模 4箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし	深さ2m超～3m以下		
*****	*****	*****	*****	*****	*****
小型マンホール工(塩化ビニル製)市場単価[下水道] SK996 径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径200mm	1	箇所			第0 -0030号施工
小型マンホール工（塩化ビニル製φ300） 深2m以下 本管径150・200	1.000	箇所			RN202
小型マンホール工 加算額【手間のみ】 铸铁製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN242
蓋材料費	1.000	箇所			T90000I0010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格 B 仕様 C 施工規模 E 夜間作業の有無 F 起点落差形式設置の有無	=1 =2 =2 =1 =1	径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径200mm 施工規模 5箇所未満 夜間作業（20時～6時）なし 起点落差形式設置なし			
G 铸铁製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=2	铸铁製防護蓋設置（手間のみ）あり			

甲府市上下水道局

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0059

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工[山砂] SK025 埋め戻し用砂 砂	100	m 3			第0 -0032号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
埋め戻し用砂	126.000	m 3			T9A141
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =3 =3 =1	砂 埋め戻し用砂 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ます設置工（塩化ビニル製）市場単価 SK990 ます径 1 5 0 mm	1	箇所			第0 -0033号施工
ます設置工（塩化ビニル製） ます径1 5 0 mm	1.000	箇所			RN002

施 工 単 価 表

頁0-0060

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無 E 铸铁製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=1 =1 =1 =1 =1	ます径 150mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 铸铁製防護蓋設置（手間のみ）なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
取付管布設および支管取付工[市場単価] SK992 管径 150mm	1	箇所			第0 -0034号施工
取付管布設および支管取付工 管径150mm	1.000	箇所			RN036
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 規格・仕様 B 施工規模 C 時間的制約の有無（B＝1時選択） D 夜間作業の有無 E 取付管長	=3 =1 =1 =1 =1	管径 150mm 施工規模 5箇所以上 時間的制約なし 夜間作業（20時～6時）なし 取付管長補正なし			
F 本管材質 G 可とう性支管設置の有無	=3 =1	本管材質 コンクリート・陶製以外 可とう性支管設置なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD321 舗装版切断						単価表	第0 -0035号施工単価 1 m 当り		
7スファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比：		15cm以下	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音				コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音			MC448		
その他(機械)				その他(機械)			EK009		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
普通作業員				普通作業員			RA010		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)				ブレード (コンクリートカッタ) 径18インチ (45cm)			TSD05		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別 B 7スファルト舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=1 =1 =1 =1	7スファルト舗装版 15cm以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ					

施 工 単 価 表

頁0-0062

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B SA063	1	人・日			第0 -0036号施工
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員 B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材運搬(土留材) 往路 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0037号施工
仮設材運搬12m以内 1 0 kmまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 1 0 kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材運搬(土留材) 復路 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0038号施工
仮設材運搬12m以内 1 0 kmまで	1.000	t			T9E941

施 工 単 価 表

頁0-0063

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	t			
B 製品長 C 運搬距離 E 運賃割増の有無 I その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 10kmまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
仮設材等の積込み、取卸し費 SA009 積込み、取卸し(往復分)	1	t			第0 -0039号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A 作業区分	=7	積込み、取卸し(往復分)			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
発生土運搬工 SK035 運搬距離0.5km DID地区なし	10	m ³			第0 -0040号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0009号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0064

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	10	m ³			
小計	1	m ³			
A ダンプトラック規格 B 積込機種 C 運搬状況による区分 D 運搬距離 (km) E タイヤ損耗費区分 (運搬路面状況)	=2 =3 =1 =0.5 =1	D I D地区なし 運搬距離 (km) 運搬路面状況 良好			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
ポンプ据付・撤去工 SK135	1	現場			第0 -0041号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
小計	1	現場			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
底部工(組立式)[下水道](既設) S1652	1	箇所			第0 -0042号施工
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	0.000	m ³			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.180	m ³			SZB401 第0-0023号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0065

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル上塗工 混合比 1:2	0.840	m ²			SK141 第0-0024号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A 碎石基礎の数量（m ² /箇所） B 碎石種類 C 碎石の厚さ（cm） D インポートコンクリートの数量（m ³ ） E 生コンクリートの規格	=0 =3 =0 =0.18 =5	碎石基礎の数量（m ² /箇所） 再生クラッシャーラン(40-0) 碎石の厚さ（cm） インポートコンクリートの数量（m ³ ） 18-8-40BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H コンクリート夜間割増の有無 J コンクリート割増率 L モルタルの数量（m ² ）	=1 =1 =1 =1 =0.84	一般養生 無 無 標準 モルタルの数量（m ² ）			
M せいの種類	=2	高炉B			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし	1	m ³			第0 -0043号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工 制約無 昼間	1.000	m ³			RRQ07
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ³			
A 構造物区分 B 施工区分 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =2 =1 =1	無筋構造物 人力施工 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			

甲府市上下水道局

[illegible]

施 工 単 価 表

頁0-0067

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工[クッション用砂] SK025 クッション用砂 砂	100	m 3			第0 -0045号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
砂 クッション用 0.075mmふるい通過百分率0～4%	126.000	m 3			TCE36
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =3 =1 =1	砂 クッション用砂 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック2t積による運搬 SF070	1	台			第0 -0046号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0047号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0068

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=7.2 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0047号施工
トラック〔普通型〕		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 =0 =1 =0 =0	普通型 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ 一般運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311 舗装版破碎							第0 -0048号施工単価		
アスファルト舗装版 障害等なし							1 m 2 当り		
機械構成比：				材料構成比：			市場単価構成比：		
労務構成比：				標準単価：					
コンクリート圧砕装置 [大割機]				コンクリート圧砕装置 [大割機]			MC345		
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1		アスファルト舗装版					
B 障害等の有無		=1		障害等なし					
C 騒音振動対策		=2		騒音振動対策必要					
D 舗装版厚		=1		15cm以下					
F 積込作業の有無		=1		積込作業あり					
G 豪雪割増		=1		豪雪割増			工種条件と同じ		
H 費用の内訳		=1		全ての費用					

施 工 単 価 表

当り

代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考
舗装版破碎(補助分)				単価表			第0 -0049号施工単価
アスファルト舗装版 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：		障害等なし		市場単価構成比：		標準単価：	1 m 2 当り
コンクリート圧砕装置 [大割機]				コンクリート圧砕装置 [大割機]			MC345
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070
普通作業員				普通作業員			RA010
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24
積算単価				積算単価			EP001
小計							
A 舗装版種別 B 障害等の有無 C 騒音振動対策 D 舗装版厚 F 積込作業の有無 G 豪雪割増 H 費用の内訳		=1 =1 =2 =1 =1 =1 =1	アスファルト舗装版 障害等なし 騒音振動対策必要 15cm以下 積込作業あり 豪雪割増 全ての費用				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
代 表 機 材 規 格		構 成 比		単 価		代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)		備 考	
SHA961 舗装版破碎 機械構成比：		機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 材料構成比：								第0 -0050号施工単価 1 m 3 当り	
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]						ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]				MA405	
運転手 (一般)						運転手 (一般)				RA075	
軽油 バトロール給油						軽油 バトロール給油				TSX24	
積算単価						積算単価				EP001	
小計											
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳		=3 =3 =1 =1		舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用							
*****		*****		*****		*****		*****		*****	
SZD023 表層 (仮々復旧)										第0 -0051号施工単価 1 m 2 当り	
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm 機械構成比：				材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：			
振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]						振動ローラ (舗装用) [ハンドガイド式]				MC246	
振動コンパクタ [前進型]						振動コンパクタ [前進型]				MC274	
その他(機械)						その他(機械)				EK009	
特殊作業員						特殊作業員				金額計上なし RA005	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (20)				TG146	
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
積算単価				積算単価				金額計上なし EP001	
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=30	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=3	瀝青材料なし						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比
SZD023									
表層（仮復旧）		単価表		第0 -0052号施工単価		1 m 2 当り			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	平均仕上り厚	5 0 mm							
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕				MC246	
振動コンパクタ〔前進型〕				振動コンパクタ〔前進型〕				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	
特殊作業員				特殊作業員				RA005	
普通作業員				普通作業員				RA010	
土木一般世話役				土木一般世話役				RA125	
その他(労務)				その他(労務)				ER009	
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度（2 0）				TG146	
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				TG402	
ガソリン レギュラー（スタンド）				ガソリン レギュラー スタンド				TSX32	
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油				TSX24	
その他(材料)				その他(材料)				EZ009	
								金額計上なし	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格	構成比	代 表 機 材 規 格 (東京地区)	構成比	単価(東京地区)	備 考
積算単価		積算単価		積算単価		積算単価		積算単価	EP001
小計		小計		小計		小計		小計	
A 平均幅員	=1	B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	C 標準締固め後密度	=1	D 瀝青材料種類	=2	E 材料	=13
F 瀝青材料種類	=2	G アスファルト混合物小型車割増	=1	H アスファルト混合物夜間割増	=1	I 豪雪割増	=1	J 費用の内訳	=1

SZD023 表層（仮々復旧）補助分					単価表				
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm					第0-0053号施工単価				
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					1 m2 当り				
振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕		振動ローラ（舗装用）〔ハンドガイド式〕	MC246
振動コンパクタ〔前進型〕		振動コンパクタ〔前進型〕		振動コンパクタ〔前進型〕		振動コンパクタ〔前進型〕		振動コンパクタ〔前進型〕	MC274
その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)		その他(機械)	EK009
特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員		特殊作業員	金額計上なし RA005
普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員		普通作業員	RA010
土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役		土木一般世話役	RA125
その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)		その他(労務)	ER009

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (20)			TG146		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=30	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=3	瀝青材料なし						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZD023		表層（仮復旧）補助分				単価表			
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)		平均仕上り厚 50 mm						第0 -0054号施工単価	
機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価： 1 m2 当り	
振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				振動ローラ（舗装用） [ハンドガイド式]				MC246	
振動コンパクタ [前進型]				振動コンパクタ [前進型]				MC274	
その他(機械)				その他(機械)				EK009	

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構 成 比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単 価 (東京地区)	備 考		
特殊作業員				特殊作業員			RA005		
普通作業員				普通作業員			RA010		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (20)			TG146		
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用				アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用			TG402		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 パトロール給油				軽油 パトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=50	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=2	プライムコート						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
F 瀝青材料種類		=2	プライムコート PK-3						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0077

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 実線(白色)W150 SG301 溶融式(手動) 実線 15cm	1,000	m			第0 -0055号施工
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	570.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様(溶融式) D 塗料規格(溶融式) F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式(手動) 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業(20時～6時)なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価(円/kg) O 費用の内訳	= =1	塗料単価(円/kg) 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0078

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 実線(黄色) SG301 溶融式(手動) 実線 15cm	1,000	m			第0 -0056号施工
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線15cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	570.000	kg			TF951
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	25.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様(溶融式) D 塗料規格(溶融式) F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =1 =2 =1 =1	溶融式(手動) 実線 15cm ビーズ含有量15～18% 黄 鉛・フリー 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業(20時～6時)なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価(円/kg) O 費用の内訳	= =1	塗料単価(円/kg) 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0079

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 実線(白色) SG301 溶融式(手動) 実線 45cm	1,000	m			第0 -0057号施工
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 実線45cm 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR019
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 ビーズ含有量15～18% 白	1,700.000	kg			TF949
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	75.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様(溶融式) D 塗料規格(溶融式) F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =4 =1 =1 =1	溶融式(手動) 実線 45cm ビーズ含有量15～18% 白 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業(20時～6時)なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価(円/kg) O 費用の内訳	= =1	塗料単価(円/kg) 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0080

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 文字記号(黄色) SG301 溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算	1,000	m			第0 -0058号施工
区画線設置(溶融式・手動) 豪雪無 矢印等15cm換算 制約無 昼間 手間のみ	1,200.000	m			RR073
トラフィックペイント(溶融型) 3種1号 15～18% 黄 鉛・フリー	684.000	kg			TF951
ガラスビーズ JIS R 3301 1号	30.000	kg			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	kg			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費(率+まるめ)		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分 B 規格・仕様(溶融式) D 塗料規格(溶融式) F 塗布厚 G プライマー規格	=1 =13 =2 =1 =1	溶融式(手動) 矢印・記号・文字 15cm換算 ビーズ含有量15～18% 黄 鉛・フリー 塗布厚 1.5mm アスファルト舗装用			
H 舗装種別 I 施工区間 J 夜間作業の有無 K 時間的制約の有無 L 豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業(20時～6時)なし 時間的制約なし 豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価(円/kg) O 費用の内訳	= =1	塗料単価(円/kg) 全ての費用			

施 工 単 価 表

頁0-0081

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要	1	m ³			第0 -0059号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物 機械施工 制約無 昼間	1.000	m ³			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m ³			
A 構造物区分 B 施工区分 C 低騒音・低振動対策の有無 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 =1 =1 =1 =1	無筋構造物 機械施工 低騒音・低振動対策 不要 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
試掘工 V1000 ①～⑱	1	式			第0 -0060号施工
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	90	m			SZD321 第0-0035号施工単価表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし	27	m ²			SZD311 第0-0061号施工単価表
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	0.8	m ³			SZA961 第0-0050号施工単価表
機械掘削 土砂 小規模(標準)	21.2	m ³			SZA101 第0-0062号施工単価表
人力掘削 土砂 現場制約あり	8.1	m ³			SZA101 第0-0031号施工単価表
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm	27	m ²			SZD023 第0-0063号施工単価表

施 工 単 価 表

頁0-0082

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工[RC40-0] 再生クラッシャーラン レキ	21.2	m ³			SK025 第0-0064号施工単価表
機械投入埋戻工[クッション用砂] クッション用砂 砂	8.1	m ³			SK025 第0-0045号施工単価表
発生土運搬工 運搬距離0. 5 km D I D地区なし	29.3	m ³			SK035 第0-0008号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	29.3	m ³			SZA125 第0-0010号施工単価表
土砂等運搬 標準 バックホ	29.3	m ³			SZA105 第0-0011号施工単価表
小計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
SZD311 舗装版破碎				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			第0 -0061号施工単価 1 m 2 当り		
アスファルト舗装版 障害等なし				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			標準単価：		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料				バックホウ [クローラ・後方超小旋回] 賃料			KQ049		
土木一般世話役				土木一般世話役			RA125		
運転手 (特殊)				運転手 (特殊)			RA070		
普通作業員				普通作業員			RA010		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
積算単価				積算単価			EP001		
小計									
A 舗装版種別		=1	アスファルト舗装版						
B 障害等の有無		=1	障害等なし						
C 騒音振動対策		=1	騒音振動対策不要						
D 舗装版厚		=1	15cm以下						
F 積込作業の有無		=1	積込作業あり						
G 豪雪割増		=1	豪雪割増	工種条件と同じ					
H 費用の内訳		=1	全ての費用						

SZAI01 機械掘削				バックホウ (クローラ型) [標準型]			第0 -0062号施工単価 1 m 3 当り		
土砂 小規模(標準)				バックホウ (クローラ型) [標準型]			MA181		
機械構成比：		労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：		標準単価：			
バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次				バックホウ (クローラ型) [標準型] 排ガス2次					

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RA070
軽油 バトロール給油			軽油 バトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土質 B 施工方法 E 施工数量 I 豪雪割増	=1 =5 =7 =1	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準) 豪雪割増 工種条件と同じ			

SZD023					
表層(車道・路肩部)			単価表		
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚30mm					第0-0063号施工単価 1 m2 当り
機械構成比：	労務構成比：	材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式]		MC246
振動コンパクタ [前進型]			振動コンパクタ [前進型]		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		金額計上なし RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比：		労務構成比：		材料構成比：		市場単価構成比：		標準単価：	
代 表 機 材 規 格		構成比	単 価	代 表 機 材 規 格 (東京地区)		単価(東京地区)	備 考		
その他(労務)				その他(労務)			ER009		
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)				アスファルト混合物 密粒度 (20)			TG146		
ガソリン レギュラー (スタンド)				ガソリン レギュラー スタンド			TSX32		
軽油 バトロール給油				軽油 バトロール給油			TSX24		
その他(材料)				その他(材料)			EZ009		
積算単価				積算単価			金額計上なし EP001		
小計									
A 平均幅員		=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)						
B 1層当り平均仕上り厚(mm)		=30	1層当り平均仕上り厚(mm)						
C 標準締固め後密度		=1	2.35t/m3						
D 瀝青材料種類		=3	瀝青材料なし						
E 材料		=13	再生密粒度(13)						
G アスファルト混合物小型車割増		=1	小型車割増なし						
H アスファルト混合物夜間割増		=1	夜間割増なし						
I 豪雪割増		=1	豪雪割増 工種条件と同じ						
J 費用の内訳		=1	全ての費用						

施 工 単 価 表

頁0-0086

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械投入埋戻工[RC40-0] SK025 再生クラッシャーラン レキ	100	m 3			第0 -0064号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン (40-0) RC-40	126.000	m 3			TCF04
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m 3			SZA185 第0-0004号施工単価表
諸雑費 (まるめ)	1	式			#99
計	100	m 3			
小計	1	m 3			
A バックホウ規格 B 土質区分 C 埋戻土種別 D 豪雪割増	=1 =1 =5 =1	レキ 再生クラッシャーラン 豪雪割増 工種条件と同じ			

＊＊用地調査業務内訳書＊＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
＊＊家屋調査業務＊＊										
家屋調査費										
				1	式					
建物等の調査										
				1	式					
建物の調査										
				1	式					
準備打合せ										
	1			式						第0001号工種明細書
事前調査										
	1			式						第0002号工種明細書
＊＊直接人件費等＊＊										
＊＊材料費等＊＊										
				1	式					
＊＊直接経費＊＊										
＊＊直接原価＊＊										
＊＊その他原価＊＊										
				1	式					
＊＊業務原価＊＊										

＊＊用地調査業務内訳書＊＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊＊一般管理費等＊＊					
		1式			
＊＊業務価格＊＊					
＊＊業務価格計＊＊					
消費税・地方消費税額					
		1式			
＊＊設計業務費・設計業務委託料＊＊					

工 種 明 細 書

頁0-0003

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備打合せ Y216020101					第0001号工種明細書
準備打合せ	1	式			第0 - 0001号施工単価表
計	1	式			

事前調査 Y216020102					第0002号工種明細書
事前調査(住宅敷地B) 敷地面積150～200m2未満	2	戸			第0 - 0002号施工単価表
事前調査(住宅敷地C) 敷地面積200～600m2未満	10	戸			第0 - 0003号施工単価表
事前調査(農地敷地A) 敷地面積600～1000m2未満	1	戸			第0 - 0004号施工単価表
事前調査(生産設備C) 敷地面積300m2未満	5	設備			第0 - 0005号施工単価表
計	1	式			

施 工 単 価 表

頁0-0004

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備打合せ V1000	1	式			第0 -0001号施工
技師（A）		人			R9A403
技師（B）		人			R9A404
技師（C）		人			R9A405
小計	1	式			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
事前調査(住宅敷地B) V1010 敷地面積150～200m2未満	1	戸			第0 -0002号施工
技師（A）		人			R9A403
技師（B）		人			R9A404
技師（C）		人			R9A405
小計	1	戸			

施 工 単 価 表

頁0-0005

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
事前調査(住宅敷地C) V1020 敷地面積200～600m2未満	1	戸			第0 -0003号施工
技師 (A)		人			R9A403
技師 (B)		人			R9A404
技師 (C)		人			R9A405
小計	1	戸			
*****	*****	*****	*****	*****	*****
事前調査(農地敷地A) V1030 敷地面積600～1000m2未満	1	戸			第0 -0004号施工
技師 (A)		人			R9A403
技師 (B)		人			R9A404
技師 (C)		人			R9A405
小計	1	戸			

施 工 单 价 表

頁0-0006

当り

[illegible]