参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事　業　名　特定環境公共下水道事業

河川路線名　濁川東1処理分区

工事場所名　甲府市和戸町地内

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

甲府市上下水道局

見　積　参　考　資　料（当初）

課長	係長	審査	設計

工　事　名	下水道管布設工事(特環・R8C-1)	建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市和戸町地内		
河川名、路線名等	濁川東1処理分区		
事　業　名	特定環境公共下水道事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計　算　式			

甲府市上下水道局

工事概要	＜認可・実施＞				
	鋼製さや管推進工（φ400㎜）	L=7.4m			
	硬質塩化ビニル管布設工（φ200㎜）	L=11.0m			
	リブ付硬質塩化ビニル管布設工（φ200㎜）	L=54.7m			
	人孔設置工（１号）	1箇所			
	人孔設置工（小型）	1箇所			
	付帯工	1式			
	＜実施・変更＞				
施工理由又は変更理由					
単価地区					
適用年版					
適用工種					
施工地域区分			Co運搬＋小型車運搬加算額		
冬期係数		熱中症補正対象工期期間		真夏日日数	
工期着手		完成			
積雪寒冷地等級		３次元出来形管理等の補正			
週休2日補正					
事務所名	(02)　甲府市上下水道局				
課名	(02)　下水道課				
備考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
管路					
		1式			
管きょ工					
		1式			
管路土工					
		1式			
管路埋戻					
	1	式			第0001号工種明細書
発生土処理					
	1	式			第0002号工種明細書
発生土処理(昼間)					
	1	式			第0003号工種明細書
埋戻土運搬					
	1	式			第0004号工種明細書
管布設工					
		1式			
硬質塩化ビニル管					
	1	式			第0005号工種明細書
伸縮可とう継手（管）					
	1	式			第0006号工種明細書
マンホール削孔接続					
	1	式			第0007号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
埋設標識テープ					
	1	式			第0008号工種明細書
マンホール工					
		1式			
組立マンホール工					
		1式			
既設１号マンホール					
	1	式			第0009号工種明細書
内副管					
	1	式			第0010号工種明細書
付帯工					
		1式			
舗装撤去工					
		1式			
舗装版切断					
	1	式			第0011号工種明細書
濁水運搬処理					
	1	式			第0012号工種明細書
舗装版破砕					
	1	式			第0013号工種明細書
殻運搬処理					
	1	式			第0014号工種明細書
作業土工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
掘削					
	1	式			第0015号工種明細書
発生土処理					
	1	式			第0016号工種明細書
発生土処理(昼間)					
	1	式			第0017号工種明細書
舗装復旧工（種類毎）					
		1式			
表層					
	1	式			第0018号工種明細書
基層					
	1	式			第0019号工種明細書
上層路盤					
	1	式			第0020号工種明細書
区画線工					
	1	式			第0021号工種明細書
管きょ工（小口径推進）					
		1式			
鋼製さや管ボーリング（二重）推進工					
		1式			
推進用鋼管					
	7.03	m			第0022号工種明細書
偏芯先導体					
	1	個			第0023号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
発生土処理					
	1.07	m3			第0024号工種明細書
挿入用本管					
	7.4	m			第0025号工種明細書
中込め					
	0.62	m3			第0026号工種明細書
既設マンホール等到達					
	1	箇所			第0027号工種明細書
仮設備工（小口径）					
		1式			
坑口（小口径）					
	1	箇所			第0028号工種明細書
鏡切り					
	2	箇所			第0029号工種明細書
推進設備等設置撤去					
	1	箇所			第0030号工種明細書
中込め注入設備工					
	1	箇所			第0031号工種明細書
立坑工					
		1式			
鋼製ケーシング式土留工及び土工					
		1式			
鋼製ケーシング圧入掘削					
	1	式			第0032号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
底盤コンクリート					
	1	式			第0033号工種明細書
圧入掘削設備					
	1	式			第0034号工種明細書
鋼製ケーシング存置					
	1	式			第0035号工種明細書
仮設ケーシング損料等					
	1	式			第0036号工種明細書
立坑排水					
	1	式			第0037号工種明細書
排水運搬処理					
	1	式			第0038号工種明細書
円形覆工板					
	1	式			第0039号工種明細書
補助地盤改良工					
		1式			
薬液注入					
	1	式			第0040号工種明細書
観測井戸(昼間)					
	1	式			第0041号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員	1	式			第0042号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
運搬費	1式				
運搬費	1式				
運搬費	1式				
仮設材運搬費	1	式			第0043号工種明細書
重建設機械分解組立輸送費	1	式			第0044号工種明細書
共通仮設費（率分）	1式				
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費	1式				
＊＊工事原価＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
管路					
		1式			
管きょ工（開削）					
		1式			
管路土工					
		1式			
管路掘削					
	1	式			第0045号工種明細書
管路埋戻					
	1	式			第0046号工種明細書
発生土処理					
	1	式			第0047号工種明細書
管布設工					
		1式			
リブ付硬質塩化ビニル管					
	1	式			第0048号工種明細書
伸縮可とう継手（管）					
	1	式			第0049号工種明細書
マンホール削孔接続					
	1	式			第0050号工種明細書
埋設標識テープ					
	1	式			第0051号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
管基礎工					
		1式			
砕石基礎					
	1	式			第0052号工種明細書
管路土留工					
		1式			
たて込み簡易土留					
	1	式			第0053号工種明細書
開削水替工					
		1式			
開削水替					
	1	式			第0054号工種明細書
マンホール工					
		1式			
組立マンホール工					
		1式			
組立１号マンホール					
	1	式			第0055号工種明細書
既設１号マンホール					
	1	式			第0056号工種明細書
小型マンホール工					
		1式			
小型マンホール					
	1	式			第0057号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
付帯工					
		1式			
舗装撤去工					
		1式			
舗装版切断					
	1	式			第0058号工種明細書
濁水運搬処理					
	1	式			第0059号工種明細書
舗装版破砕					
	1	式			第0060号工種明細書
殻運搬処理					
	1	式			第0061号工種明細書
舗装復旧工					
		1式			
表層					
	1	式			第0062号工種明細書
付帯工					
		1式			
付帯工					
	1	式			第0063号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
交通誘導警備員	1	式			第0064号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
役務費		1式			
借地料		月			
運搬費		1式			
仮設材運搬(土留材) 往路 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	4.9	t			第0 -0114号施工単価表
仮設材運搬(土留材) 復路 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	4.9	t			第0 -0115号施工単価表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）	4.9	t			第0 -0079号施工単価表
共通仮設費（率分）		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単 位	単　価	金　額	備　考
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等		1式			
契約保証費		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊設計請負工事費＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
管路埋戻 Y103W2DV51J					第0001号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン　レキ	9.5	m3			第0 -0001号施工単価表
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] ｸｯｼｮﾝ用砂　砂	3.1	m3			第0 -0004号施工単価表
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 現場発生土　砂質土（普通土）	6.9	m3			第0 -0005号施工単価表
計	1	式			
A=1　　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
発生土処理 Y103W2DV51K					第0002号工種明細書
発生土運搬工[下水道] 運搬距離０．５ｋｍ　ＤＩＤ地区なし	21.2	m3			第0 -0006号施工単価表
計	1	式			
A=1　　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
発生土処理(昼間) Y103W2DV51K					第0003号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	21.2	m3			第0 -0008号施工単価表
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ	21.2	m3			第0 -0009号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生土受入単価	33.9	t			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
埋戻土運搬 Y103W2DV6VU					第0004号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	6.9	m3			第0 -0010号施工単価表
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ	6.9	m3			第0 -0011号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
硬質塩化ビニル管 Y103W2DW4T8					第0005号工種明細書
硬質塩化ビニル管布設工 φ200	2.7	m			第0 -0012号施工単価表
材料費	1	式			
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
伸縮可とう継手（管） Y103W2DW51S					第0006号工種明細書
可とう継手（拡張バンド型） φ200（VU用）	1	個			
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
マンホール削孔接続 Y103W2DW51T					第0007号工種明細書
0号、1号用（Ⅰ種） 塩ビ管・ﾘﾌﾞ管 200㎜ φ304	1	箇所			
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
埋設標識テープ Y103W2DW5CI					第0008号工種明細書
下水道用埋設標識シート(2倍)	2.7	m			
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設1号マンホール Y10402FX5AF					第0009号工種明細書
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠無し) 蓋のみT-25,φ600 雨水侵入防止 甲府市型	1	枚			
底部工(組立式)[下水道]	1	箇所			第0 -0013号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
内副管 Y10402FX4TD					第0010号工種明細書
内副管取付工[下水道] 硬質塩化ビニル管 段差　2．5m以上～3．0m未満	1	箇所			第0 -0016号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版切断 Y10432EY485					第0011号工種明細書
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	22.2	m			第0 -0017号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬処理 Y4900					第0012号工種明細書
濁水運搬	1	台			第0 -0018号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）	0.04	m3			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版破砕 Y10432EY486					第0013号工種明細書
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	49.8	m2			第0 -0020号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻運搬処理 Y10432EY448					第0014号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	4.2	m3			第0 -0021号施工単価表
処分費 As塊	4.2	m3			
計	1	式			

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A=1 夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
掘削 YOH25200B08					第0015号工種明細書
掘削 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	7	m3			第0 -0022号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
発生土処理 YOH25200A01					第0016号工種明細書
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ	7	m3			第0 -0011号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
発生土処理(昼間) YOH25200A01					第0017号工種明細書
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	7	m3			第0 -0008号施工単価表
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ	7	m3			第0 -0009号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
建設発生土受入単価	11.2	t			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層 Y10432F343B					第0018号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	39.1	m２			第0 -0023号施工単価表
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚４０mm	10.7	m２			第0 -0024号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
基層 Y0008212A1N					第0019号工種明細書
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	39.1	m２			第0 -0025号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤 Y10432F3439					第0020号工種明細書
上層路盤（車道・路肩部） 全仕上り厚２５０mm	23.1	m2			第0 -0026号施工単価表
上層路盤（歩道部） 全仕上り厚１５０mm 1層施工	5.1	m2			第0 -0027号施工単価表
フィルター層 100㎜以上120㎜未満	5.1	m2			第0 -0028号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
区画線工 Y000821A43T					第0021号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	7.6	m			第0 -0029号施工単価表
区画線設置 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算	31.2	m			第0 -0030号施工単価表
ナビライン 材工共	3	箇所			
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
推進用鋼管 Y103X2E46XD					第0022号工種明細書
鋼管 STK400 φ400 t7.9 1000㎜	1	m			
推進工（定置プラント） 鋼管φ400 (取込抑制方式)	1	m			第0 -0031号施工単価表
内管引抜工	1	m			第0 -0034号施工単価表
計	1	m			
A=1 夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
偏芯先導体 Y4900					第0023号工種明細書
偏芯先導体 φ400	1	個			
計	1	個			
A=1 夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
発生土処理 Y103X2E46XE					第0024号工種明細書
泥水運搬費 10ｔバキューム車 高速料金含む	1	m3			
処分費 泥水	1	m3			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	m3			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
挿入用本管 Y103X2E46XF					第0025号工種明細書
挿入用硬質塩化ビニル管 φ216　t6.5　1330	0.752	本			
スペーサー　φ400×φ200	0.752	個			
本管挿入工	1	m			第0 -0035号施工単価表
計	1	m			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
中込め Y103X2E46XG					第0026号工種明細書
中込注入工 CB	1	m3			第0 -0037号施工単価表
計	1	m3			
A=1　夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
既設マンホール等到達 Y4900					第0027号工種明細書
切削推進工 鉄筋コンクリート	0.37	m			第0 -0038号施工単価表
単管足場設置撤去 人孔内	1	箇所			第0 -0039号施工単価表
計	1	箇所			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
坑口（小口径） Y103X2EC52T					第0028号工種明細書
普通作業員		人			
止水器 φ400用	1	組			
鋼材溶接工[下水道] 軟鋼用　径5．0　E4319	2.6	m			第0 -0040号施工単価表
鋼材切断工[下水道]	5.3	m			第0 -0041号施工単価表
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費		日			第0 -0032号施工単価表
計	1	箇所			
A=1　夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鏡切り Y103X2EC52V					第0029号工種明細書
鏡切り工[下水道]					
	2.8	m			第0 -0042号施工単価表
計					
	1	箇所			
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
推進設備等設置撤去 Y103X2EC52W					第0030号工種明細書
推進設備工					
	1	箇所			第0 -0043号施工単価表
計					
	1	箇所			
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
中込め注入設備工 Y103X2EC52Z					第0031号工種明細書
中込注入設備工					
	1	箇所			第0 -0044号施工単価表
計					
	1	箇所			
A=1　夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼製ケーシング圧入掘削 Y10444PY69X					第0032号工種明細書
圧入掘削積込み工 砂質土N≦30,粘性土N≦5	4.200	m			第0 -0045号施工単価表
圧入掘削積込み工 礫質土N≦30	1.125	m			第0 -0046号施工単価表
ケーシング溶接工[下水道]	1	箇所			第0 -0047号施工単価表
ケーシング引上げ工 φ2500	1.2	m			第0 -0049号施工単価表
ケーシング撤去工[下水道]	1	箇所			第0 -0050号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
底盤コンクリート Y10444PY69Y					第0033号工種明細書
底盤コンクリート打設工[下水道]	7.4	m3			第0 -0053号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
圧入掘削設備 Y10444PY69Z					第0034号工種明細書
機械設置撤去工	1	回			第0 -0054号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
鋼製ケーシング存置 Y10444PY700					第0035号工種明細書
刃先製作取付費 呼び径2500用	1	個			
鋼製ケーシング 呼び径2500　t＝19㎜	4.30	m			
現場発生品及び支給品運搬 DID区間なし	3.025	t			第0 -0055号施工単価表
鉄スクラップ	3.025	t			
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
仮設ケーシング損料等 Y10444PY701					第0036号工種明細書
仮設ケーシング損料 呼び径2500	1	式			
計	1	式			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
立坑排水 Y10444PY54U					第0037号工種明細書
うわ水排水工	1	箇所			第0 -0056号施工単価表
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
排水運搬処理 Y10444PY531					第0038号工種明細書
スライム処理工	1	箇所			第0 -0057号施工単価表
泥水運搬費 10ｔバキューム車 高速料金含む	1.9	m3			
処分費　泥水	1.9	m3			
計	1	式			
A=1　夜間《委託労務不可》					
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
円形覆工板 Y4900					第0039号工種明細書
円形覆工板設置工 呼び径　φ２５００mm	1	箇所			第0 -0058号施工単価表
円形覆工板開閉工 呼び径　φ２５００mm	12	回			第0 -0060号施工単価表

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
円形覆工板撤去工 呼び径 φ２５００mm	1	箇所			第0 -0061号施工単価表
円形覆工板賃料 呼び径2500 受桁等含む	1	式			
円形覆工板整備費 呼び径2500	1	式			
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
薬液注入 Y10442E36X8					第0040号工種明細書
二重管ストレーナ工法 ２セット １本当り注入量５５８．１８Ｌ	2	本			第0 -0062号施工単価表
二重管ストレーナ工法 ２セット １本当り注入量９０５．７６Ｌ	5	本			第0 -0066号施工単価表
二重管ストレーナ工法 ２セット １本当り注入量５５４．２３Ｌ	3	本			第0 -0067号施工単価表
注入設備据付・解体 二重管ストレーナ工法 ２セット	1	現場			第0 -0068号施工単価表
注入設備移設 二重管ストレーナ工法 ２セット	1	回			第0 -0070号施工単価表
排水汚泥土処理（薬液注入工）		日			第0 -0071号施工単価表
計	1	式			
A=1 夜間《委託労務不可》					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
観測井戸(昼間) Y4900					第0041号工種明細書
機械ボーリング（土質ボーリング）	2.5	m			第0 -0072号施工単価表
機械ボーリング（土質ボーリング）	1.78	m			第0 -0073号施工単価表
観測井戸設置工	4.28	m			第0 -0074号施工単価表
水質分析	29	回			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
交通誘導警備員 Y90004PY001					第0042号工種明細書
交通誘導警備員A		人			第0 -0075号施工単価表
交通誘導警備員B		人			第0 -0076号施工単価表
計	1	式			
A=1　　夜間《委託労務不可》					
**********	**********	**********	**********	**********	******
仮設材運搬費 YZ112001004					第0043号工種明細書
仮設材運搬　往路 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	5.47	t			第0 -0077号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬　復路 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	5.47	t			第0 -0078号施工単価表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し（往復分）	5.47	t			第0 -0079号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
重建設機械分解組立輸送費 YZ112001003					第0044号工種明細書
重建設機械分解組立輸送費（往復） クローラクレーン系	1	回			第0 -0080号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
管路掘削 Y103W2DV51I					第0045号工種明細書
機械掘削工（バックホウ）[下水道]	87	m3			第0 -0081号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
管路埋戻 Y103W2DV51J					第0046号工種明細書
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 購入土　レキ	5	m3			第0 -0083号施工単価表
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] 再生クラッシャーラン　レキ	72	m3			第0 -0085号施工単価表

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
発生土処理 Y103W2DV51K					第0047号工種明細書
発生土運搬工 運搬距離０．５ｋｍ　ＤＩＤ地区なし	87	ｍ3			第0 -0086号施工単価表
積込（ルーズ） 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	87	ｍ3			第0 -0008号施工単価表
土砂等運搬 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ	87	ｍ3			第0 -0009号施工単価表
建設発生土受入単価	139.2	t			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
リブ付硬質塩化ビニル管 Y103W2DW6VN					第0048号工種明細書
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] 呼び径２００mm	52.6	m			第0 -0088号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
伸縮可とう継手（管） Y103W2DW51S					第0049号工種明細書
可とう継手（拡張バンド型） φ200（PRP用）	4	個			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
マンホール削孔接続 Y103W2DW51T					第0050号工種明細書
0号、1号用（Ｉ種） 塩ビ管・ﾘﾌﾞ管 200㎜ φ304	2	箇所			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
埋設標識テープ Y103W2DW5CI					第0051号工種明細書
下水道用埋設標識シート(2倍)	52.6	m			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
砕石基礎 Y103W2DX52S					第0052号工種明細書
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道]	5.5	m3			第0 -0089号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
たて込み簡易土留 Y103W2E052D					第0053号工種明細書
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 1．5m以下	24.5	m			第0 -0090号施工単価表
たて込み簡易土留材建込工（両側分） 掘削深 2．0m以下	30.2	m			第0 -0092号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 1．5m以下	24.5	m			第0 -0093号施工単価表
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） 掘削深 2．0m以下	30.2	m			第0 -0094号施工単価表
たて込み簡易土留賃料	1	式			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
開削水替 Y103W2E452M					第0054号工種明細書
ポンプ運転工[下水道] 作業時排水 発動発電機 工事用水中ポンプ 1台		日			第0 -0095号施工単価表
ポンプ据付・撤去工	1	現場			第0 -0096号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
組立1号マンホール Y10402FX5AE					第0055号工種明細書
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-14 転落防止梯子含まず	1	組			

工　種　明　細　書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
調整器具 コマ型調整器具	1	組			
無収縮モルタル打設	1	箇所			
調整リング Ｉ種 600*200	1	個			
１号ﾏﾝﾎｰﾙ 斜壁 Ｉ種 600*900*450	1	個			
１号ﾏﾝﾎｰﾙ 管取付け壁 Ｉ種 900*900	1	個			
１号ﾏﾝﾎｰﾙ 底版 Ｉ種 有効高 130～150	1	個			
組立マンホール設置工[市場単価] １号　マンホール深さ３m以下	1	箇所			第0 -0097号施工単価表
底部工(組立式)[下水道]	1	箇所			第0 -0098号施工単価表
計	1	式			
***					
既設１号マンホール Y10402FX5AE					第0056号工種明細書
底部工(組立式)[下水道]	1	箇所			第0 -0098号施工単価表
底部工(組立式)[下水道]	1	箇所			第0 -0101号施工単価表
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物　人力施工 夜間作業（２０時～６時）なし	0.10	m３			第0 -0102号施工単価表
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.10	m３			第0 -0103号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費 無筋Co塊	0.1	m3			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
小型マンホール Y10402FY546					第0057号工種明細書
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)市場単価[下水道] 径３００mm　起点および中間形式 深さ２m以下　本管径２００mm	1	箇所			第0 -0104号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版切断 Y10432EY485					第0058号工種明細書
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	109	m			第0 -0105号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
濁水運搬処理 Y4900					第0059号工種明細書
濁水運搬	1	台			第0 -0106号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）	0.13	m3			
計	1	式			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破砕 Y10432EY486					第0060号工種明細書
舗装版破砕（既設分）	57	m2			第0 -0108号施工単価表
舗装版破砕（仮々復旧分）	57	m2			第0 -0109号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻運搬処理 Y10432EY448					第0061号工種明細書
As殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	4.6	m3			第0 -0110号施工単価表
処分費 As塊	4.6	m3			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層 Y10432F243B					第0062号工種明細書
表層（仮々復旧分） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０mm	57	m2			第0 -0111号施工単価表
表層（仮復旧分） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０mm	57	m2			第0 -0112号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
付帯工 Y4900					第0063号工種明細書
境界点復元	6	点			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
交通誘導警備員 Y90004PY001					第0064号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0113号施工単価表
計	1	式			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 再生クラッシャーラン　レキ	100	m3			第0 -0001号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	126.000	m3			TCF04
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型２次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0003号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A　バックホウ規格 B　土質区分 C　埋戻土種別 D　豪雪割増	=2 =1　　レキ =5　　再生クラッシャーラン =1　　豪雪割増　工種条件と同じ				
**					
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型２次基準	1	時間			第0 -0002号施工
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次		時間			MA182

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 　パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A　規格 B　機種 C　岩石割増 D　供用日当運転時間（標準＝省略） E　豪雪割増	=2 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型２次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
F　特殊運転手（人／h）標準＝省略 G　軽油（L／h）標準＝省略	=0.17 =8.6	特殊運転手（人／h）標準＝省略 軽油（L／h）標準＝省略			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA185 タンパ締固め 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0003号施工単価 1 ｍ3 当り
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
普通作業員			普通作業員		R9B011
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 ｸｯｼｮﾝ用砂　砂	100	m3			第0 -0004号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
砂　クッション用 0.075mmふるい通過百分率0～4%	126.000	m3			TCE36
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型２次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0003号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A　バックホウ規格 B　土質区分 C　埋戻土種別 D　豪雪割増	=2 =3 =1 =1	砂 ｸｯｼｮﾝ用砂 豪雪割増　工種条件と同じ			
**					
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 現場発生土　砂質土（普通土）	100	m3			第0 -0005号施工
土木一般世話役		人			R9B241

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
普通作業員		人			R9B011
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型２次基準		時間			SX040 第0-0002号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0003号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A　バックホウ規格 B　土質区分 C　埋戻土種別 D　豪雪割増	=2 =4　砂質土（普通土） =7　現場発生土 =1　豪雪割増　工種条件と同じ				
**					
発生土運搬工[下水道] SK030 運搬距離０．５ｋｍ　ＤＩＤ地区なし	100	m3			第0 -0006号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0007号施工単価表
計	100	m3			
小計	1	m3			
A　積込機種 B　運搬状況による区分 C　運搬距離（ｋｍ） D　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） E　豪雪割増	=3 =1　ＤＩＤ地区なし =0.5　運搬距離（ｋｍ） =1　運搬路面状況　良好 =1　豪雪割増　工種条件と同じ				

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0007号施工
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		供用日			MA405
運転手（一般）		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP115
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A 規格 =3 オンロード・ディーゼル B タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） =1 運搬路面状況 良好 C 岩石割増 =1 岩石割増なし D 供用日当運転時間（標準＝省略） =0 供用日当運転時間（標準＝省略） E 豪雪割増 =1 豪雪割増 工種条件と同じ					
F ダンプトラック（供用日／日） =1.36 ダンプトラック（供用日／日） G 一般運転手（人／日） =1 一般運転手（人／日） H 軽油（L／日） =57 軽油（L／日） I タイヤ損耗費（供用日／日） =1.36 タイヤ損耗費（供用日／日）					

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA125 積込（ルーズ） 単価表 土砂 平均施工幅1m以上2m未満 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0008号施工単価 1　m3　当り
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		MA21B
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　土質 B　作業内容 C　豪雪割増	=1 =3 =1	土砂 平均施工幅 豪雪割増	1m以上2m未満 工種条件と同じ		
**					
SZA105 土砂等運搬 単価表 標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0009号施工単価 1　m3　当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
小計					
A 土砂等発生現場 B 積込機種・規格 C 土質 D DID区間の有無 E 運搬距離 F 豪雪割増	=1 =3 =1 =1 =6 =1	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間なし 2.0km以下 豪雪割増　工種条件と同じ			

＊＊

SZA125

積込（ルーズ）　単価表

第0 -0010号施工単価

土砂　平均施工幅1m以上2m未満　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		MA21B
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土質 B 作業内容 C 豪雪割増	=1 =3 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 豪雪割増　工種条件と同じ			

＊＊

SZA105

土砂等運搬　単価表

第0 -0011号施工単価

標準　ﾊﾞｯｸﾎｳ　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
運転手（一般）			運転手（一般）		R9B141
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　土砂等発生現場	=1	標準			
B　積込機種･規格	=3	ﾊﾞｯｸﾎｳ			
C　土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
D　DID区間の有無	=1	DID区間なし			
E　運搬距離	=3	0.5km以下			
F　豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
硬質塩化ビニル管布設工 V1470 φ200	10	m			第0 -0012号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0 -0013号施工
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.228	m3			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.240	m3			SZB401 第0-0014号施工単価表
モルタル上塗工 混合比　１：２	0.740	m2			SK141 第0-0015号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量（m2/箇所） B 砕石種類 C 砕石の厚さ（ｃｍ） D ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄの数量（m3） E 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	=0.95 =3 =20 =0.24 =5	砕石基礎の数量（m2/箇所） 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 砕石の厚さ（ｃｍ） ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄの数量（m3） 18-8-40BB			
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無 I ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額(単価入力)（円/m3） J ｺﾝｸﾘｰﾄ割増率	=1 =1 =2 = =1	一般養生 無 有 ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増額(単価入力)（円/m3） 標準			
L モルタルの数量（m2） M ｾﾒﾝﾄの種類	=0.74 =2	モルタルの数量（m2） 高炉B			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZB401 コンクリート 単価表					第0 -0014号施工単価
小型構造物 人力打設					1 m3 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
普通作業員			普通作業員		R9B011
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 18-8-40BB			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉W／Ｃ５５％		TC534
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 構造物種別	=2	小型構造物			
B 打設工法	=4	人力打設			
E 養生工の種類	=2	一般養生			
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし			
K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	高炉			
L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=5	18-8-40BB			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
モルタル上塗工 SK141 混合比　１：２	1	ｍ２			第0 -0015号施工
左官		人			R9B341
普通作業員		人			R9B011
モルタル練（配合１：２）別途計上	0.000				
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	ｍ２			
A 混合比	=1　　混合比	１：２			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
内副管取付工[下水道] SK167 硬質塩化ビニル管 段差　２．５ｍ以上～３．０ｍ未満	1	箇所			第0 -0016号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
管類	1.000	式			T1000000170

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A　段差	=5　　段差	2．5m以上～3．0m未満			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZD321 舗装版切断			単価表		第0 -0017号施工単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下					1 m 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低			コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
普通作業員			普通作業員		R9B011
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）			ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		TSD05
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
B ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
濁水運搬 SF070	1	台			第0 -0018号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0019号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=9.8 運搬距離（km） =1 豪雪割増　工種条件と同じ				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0019号施工
トラック［普通型］		時間			MA422
運転手（一般）		人			R9B141
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 普通型 =0 供用日当運転時間（標準＝省略） =1 豪雪割増　工種条件と同じ =0 一般運転手（人／h）標準＝省略 =0 軽油（L／h）標準＝省略				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZD311 **舗装版破砕** 単価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0020号施工単価 1 ｍ2 当り
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料			バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		KQ049
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
普通作業員			普通作業員		R9B011
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 舗装版種別 B 障害等の有無 C 騒音振動対策 D 舗装版厚 F 積込作業の有無 G 豪雪割増 H 費用の内訳	=1 =1 =1 =1 =1 =1 =1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし 騒音振動対策不要 15cm以下 積込作業あり 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
**					
SZA961 **殻運搬** 単価表 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0021号施工単価 1 ｍ3 当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
運転手（一般）			運転手（一般）		R9B141
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　殻発生作業 B　積込工法区分 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=3 =3 =1 =1	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増 全ての費用	 工種条件と同じ		

****

SZA161　**掘削**　　　　　　　　　　　　　　　　**単価表**　　第0 -0022号施工単価

土砂　　　　平均施工幅1m以上2m未満　　　　　　　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料			バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		KQ049
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　土質 B　施工方法 C　土留方式の種類 D　障害の有無 E　豪雪割増	=1 =2 =1 =1 =1	土砂 平均施工幅1m以上2m未満 土留なし 障害なし 豪雪割増	 工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZD023 **表層（車道・路肩部）** **単価表**					第0 -0023号施工単価
3.0m超 平均仕上り厚５０mm					1 m2 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R9B011
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 改質Ⅱ型 密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		T9A173
アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用		TG404
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員 B　1層当り平均仕上り厚(mm) C　標準締固め後密度 D　瀝青材料種類 E　材料 F　瀝青材料種類	=4 =50 =1 =1 =7 =1	3.0m超 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ 密粒度(13)改質Ⅱ型 ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I　豪雪割増 J　費用の内訳	=1 =2 =1 =1	小型車割増なし 夜間割増あり 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

****

SZD027　**表層（歩道部）**　　　　　**単価表**　　第0 -0024号施工単価

1.4m以上　　平均仕上り厚４０mm　　1　m２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 排ガス３次			アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 排ガス３次		MC359
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料			振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R9B011
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
アスファルト混合物			再生アスファルト混合物 密粒度（１３）		TG001
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員 B　1層当り平均仕上り厚(mm) C　標準締固め後密度 D　瀝青材料種類 E　材料 G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=3 =40 =1 =3 =16 =1	1.4m以上 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.20t/m3 瀝青材料なし アスファルト混合物各種 小型車割増なし			
H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I　豪雪割増 J　費用の内訳	=2 =1 =1	夜間割増あり 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

****

SZD021　**基層（車道・路肩部）　単価表**　第0 -0025号施工単価

3.0m超　平均仕上り厚５０mm　1　m２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		R9B011
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（２０）			再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）		TG142
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
E 材料	=12	再生粗粒度(20)			
F 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=2	夜間割増あり			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			

＊＊

SZD009

上層路盤（車道・路肩部）　単価表

第0 -0026号施工単価

全仕上り厚２５０mm　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
普通作業員			普通作業員		R9B011
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　考
粒度調整砕石（40-0） Ｍ－４０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－４０		TCD20
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　材料 D　全仕上り厚(mm) E　施工区分 H　材料(粒度調整砕石) J　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 L　豪雪割増	=2 =250 =2 =6 =1 =1	粒度調整砕石・路盤材（各種） 全仕上り厚(mm) 2層施工 粒調砕石(40-0) 小型車割増なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　費用の内訳	=1	全ての費用			

＊＊

SZD010

上層路盤（歩道部）　　　　単価表

第0　-0027号施工単価
全仕上り厚１５０mm　　1層施工　　　　1　　ｍ２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　（東京地区）	単価(東京地区)	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次			小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		MA13E
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料			振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
普通作業員			普通作業員		R9B011
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０			再生粒度調整砕石 ＲＭ－３０		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　全仕上り厚(㎜) B　施工区分 D　材料 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=150 =1 =4 =1 =1	全仕上り厚(㎜) 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 豪雪割増 全ての費用	 工種条件と同じ		
***					

SZD045　**フィルター層**　**単価表**　第0 -0028号施工単価

100㎜以上120㎜未満　　　　　　　　　　　　　　　　1　ｍ2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次			小型バックホウ（クローラ型）後方超小旋回 超低騒音・排ガス３次		MA13F

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料			振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		R9B131
特殊作業員			特殊作業員		R9B001
普通作業員			普通作業員		R9B011
土木一般世話役			土木一般世話役		R9B241
その他(労務)			その他(労務)		ER009
フィルター材			再生砂		TCE60
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均厚さ B 豪雪割増	=4 =1	100㎜以上120㎜未満 豪雪割増	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ	1,000	m			第0 -0029号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　実線１５ｃｍ　制約無　夜間 手間のみ	1,000.000	m			RR079
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	570.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	25.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =1 =1 =1 =1	溶融式（手動） 実線　１５ｃｍ ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５mm アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）あり 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算	1,000	m			第0 -0030号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　矢印等１５ｃｍ換算　制約無　夜間 手間のみ	1,200.000	m			RR151
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	684.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	30.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	30.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =13 =1 =1 =1	溶融式（手動） 矢印・記号・文字　１５ｃｍ換算 ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５mm アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =2 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）あり 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
推進工（定置プラント） V1090 鋼管φ400　(取込抑制方式)		m			第0 -0031号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
溶接工		人			R9B121
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費		日			V1100 第0-0032号施工単価表
推進機械器具損料（1）		日			F1190
推進機械器具損料（2-1）		日			F1200
発動発電機運転 50/60KVA		日			V1130 第0-0033号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1.585	m			
小計	1	m			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
クレーン装置付トラック運転費 V1100	1	日			第0 -0032号施工
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 　パトロール給油		L			TSX24
トラック［クレーン装置付］賃料		日			KQK05
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
発動発電機運転 V1130 50/60KVA	1	日			第0 -0033号施工
発動発電機［ディーゼル発電機］賃料 　排ガス１次		日			KQD35
軽油 　パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
内管引抜工 V1140		m			第0 -0034号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
内管引抜工機械器具損料		日			F1220
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費		日			V1100 第0-0032号施工単価表
発動発電機運転 50/60KVA		日			V1130 第0-0033号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	18.688	m			
小計	1	m			
**********	**********	******	**********	**********	**********
本管挿入工 V1120		m			第0 -0035号施工
特殊作業員		人			R9B001

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R9B011
土木一般世話役		人			R9B241
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費		日			V1100 第0-0032号施工単価表
本管挿入工機械器具損料		日			F1210
発動発電機運転 37/45KVA		日			V1420 第0-0036号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	16.2	m			
小計	1	m			
**********	**********	******	**********	**********	**********
発動発電機運転 V1420 37/45KVA	1	日			第0 -0036号施工
発動発電機［ディーゼル発電機］賃料 排ガス１次		日			KQD30
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	日			
**********	**********	**********	**********	**********	**********
中込注入工 V1150 CB		m3			第0 -0037号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
中込注入材料	2.2	m3			F1260
グラウトポンプ損料 二筒複動ピストン式 100L/分		日			F1230
グラウトミキサ損料 並列2槽 撹拌容量200L×2		日			F1240
水槽損料 3m3		日			F1250
発動発電機運転 37/45KVA		日			V1420 第0-0036号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	2.2	m3			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m3			
**********	**********	******	**********	**********	**********
切削推進工 V1430 鉄筋コンクリート		m			第0 -0038号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
溶接工		人			R9B121
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費		日			V1100 第0-0032号施工単価表
推進機械器具損料（1）		日			F1190
推進機械器具損料（2-2）		日			F1020
発動発電機運転 50/60KVA		日			V1130 第0-0033号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	0.65	m			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
単管足場設置撤去 W1460 人孔内	1	箇所			第0 -0039号施工
単管足場賃料	1	式			F1070
単管足場基本料	1	式			F1080
組立解体	1	箇所			F1090
小計	1	箇所			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
鋼材溶接工[下水道] SK440 軟鋼用　径5．0　E4319	1	m			第0 -0040号施工
土木一般世話役		人			R9B241
溶接工		人			R9B121
普通作業員		人			R9B011
電力料金 使用料金		kWh			TT222 金額計上なし

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
電気溶接棒 軟鋼用　5mm　E４３１９	0.400	ｋｇ			TSH13
電気溶接機［交流アーク式］ 手動・電撃防止器内蔵型		日			MD183
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	m			
A　溶接棒規格 B　使用電力 C　豪雪割増	=3　軟鋼用　径５．０　Ｅ４３１９ =1　常時　低圧電力 =1　豪雪割増　工種条件と同じ				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
鋼材切断工[下水道] SK445	1	m			第0 -0041号施工
土木一般世話役		人			R9B241
溶接工		人			R9B121
普通作業員		人			R9B011
酸素ガス ボンベ	0.163	m3			TSX76
アセチレンガス ボンベ	0.028	ｋｇ			TSX74
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
鏡切り工[下水道] SK450	1	m			第0 -0042号施工
土木一般世話役		人			R9B241
溶接工		人			R9B121
普通作業員		人			R9B011
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	m			
A　土留種類	=1　　ライナープレート				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
推進設備工 V1170	1	箇所			第0 -0043号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
普通作業員		人			R9B011
溶接工		人			R9B121
電工		人			R9B081
発動発電機運転 50/60KVA		日			V1130 第0-0033号施工単価表
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ]賃料		日			KQ425
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	箇所			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
中込注入設備工 V1180	1	箇所			第0 -0044号施工
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
土木一般世話役		人			R9B241
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転費		日			V1100 第0-0032号施工単価表

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
**********	**********	******	**********	**********	**********
圧入掘削積込み工 V1350 砂質土N≦30,粘性土N≦5	1	m			第0 -0045号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
圧入機損料 HBM-2500RA		時間			F1680
クラムシェル損料 平積0.60m3		時間			F1690
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ]賃料		日			KQ420
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
圧入掘削積込み工 V1360 礫質土N≦30	1	m			第0 -0046号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
圧入機損料 HBM-2500RA		時間			F1680
クラムシェル損料 平積0.60m3		時間			F1690
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ]賃料		日			KQ420
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
**********	**********	******	**********	**********	**********
ケーシング溶接工[下水道] S6998	1	箇所			第0 -0047号施工
ケーシング溶接工[下水道]	7.900	m			S6701 第0-0048号施工単価表
小計	1	箇所			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　呼び径	=4　　φ2,500㎜				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ケーシング溶接工[下水道] S6701	10	m			第0 -0048号施工
土木一般世話役		人			R9B241
溶接工		人			R9B121
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ケーシング引上げ工 V1410 φ2500	10	m			第0 -0049号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
圧入機損料 HBM-2500RA		時間			F1680
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ]賃料		日			KQ430
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	**********
ケーシング撤去工[下水道] S6999	1	箇所			第0 -0050号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転 (4t積､2.9t吊)		時間			S8365 第0-0051号施工単価表
ケーシング切断工[下水道]	17.753	m			S9389 第0-0052号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	箇所			
A 呼び径 B ケーシング撤去長（４分割切断標準） (m)	=4 φ2,500㎜ =2.475 ケーシング撤去長（４分割切断標準） (m)				
**********	**********	**********	**********	**********	**********
ｸﾚｰﾝ装置付ﾄﾗｯｸ運転 (4t積､2.9t吊) S8365	1	時間			第0 -0051号施工
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 パトロール給油		L			TSX24
トラック［クレーン装置付］		時間			MA443
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
**********	**********	**********	**********	**********	**********
ケーシング切断工[下水道] S9389	10	m			第0 -0052号施工
土木一般世話役		人			R9B241
溶接工		人			R9B121

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R9B011
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	**********
底盤コンクリート打設工[下水道]					第0 -0053号施工
S6702	10	m3			
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
生コンクリート 各種	10.400	m3			T0200680010
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	m3			
小計	1	m3			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 B　生コンクリート各種単価(円/m3)	=34　　各種 =　　生コンクリート各種単価(円/m3)				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
機械設置撤去工 V1390	1	回			第0 -0054号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
圧入機損料 HBM-2500RA		時間			F1680
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ]賃料		日			KQ430
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	回			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備考
SZA082 現場発生品及び支給品運搬 単価表					第0 -0055号施工単価
DID区間なし					1 t 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
トラック［クレーン装置付］			トラック［クレーン装置付］		MA444
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A トラック機種 B DID区間の有無 C 片道運搬距離(km) D 豪雪割増	=1 =1 =6 =1	DID区間なし 6.0km以下 豪雪割増	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
うわ水排水工 SK970	1	箇所			第0 -0056号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[ﾎｲｰﾙｸﾚｰﾝ・油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ]賃料 排ガス２次		日			KQ492
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	箇所			
A　ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=0	ＲＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
スライム処理工 SK972	1	箇所			第0 -0057号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	箇所			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
円形覆工板設置工 SK974 呼び径　φ２５００mm	1	箇所			第0 -0058号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
トラック運転 クレーン装置付		時間			SX115 第0-0059号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A　呼び径 B　豪雪割増	=4　　呼び径　φ２５００mm =1　　豪雪割増　工種条件と同じ				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
トラック運転 SX115 クレーン装置付	1	時間			第0 -0059号施工
トラック［クレーン装置付］		時間			MA443

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 　パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A　規格 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増 D　特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略 E　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=5　クレーン装置付 =0　供用日当運転時間（標準＝省略） =1　豪雪割増　工種条件と同じ =0.19　特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略 =5　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
円形覆工板開閉工 SK976 呼び径　φ２５００mm	1	回			第0 -0060号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
トラック運転 　クレーン装置付		時間			SX115 第0-0059号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	回			
A　呼び径 B　豪雪割増	=4　呼び径　φ２５００mm =1　豪雪割増　工種条件と同じ				

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
円形覆工板撤去工 SK975 呼び径　φ２５００mm	1	箇所			第0 -0061号施工
土木一般世話役		人			R9B241
普通作業員		人			R9B011
トラック運転 　クレーン装置付		時間			SX115 第0-0059号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A　呼び径 B　豪雪割増	=4　　呼び径　φ２５００mm =1　　豪雪割増　工種条件と同じ				
**					
二重管ストレーナ工法 SA791 ２セット １本当り注入量５５８．１８L	1	本			第0 -0062号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
注入材		L			TKB08

施 工 単 価 表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ボーリングマシン［油圧式］		日			MC002
薬液注入施工機器［薬液注入ポンプ］		日			MB198
削孔消耗材料費 砂質土	1.500	m			SA792 第0-0063号施工単価表
削孔消耗材料費 粘性土	2.590	m			SA792 第0-0064号施工単価表
注入消耗材料費		kL			SA793 第0-0065号施工単価表
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	本			
A　セット数 B　レキ質土の削孔長　L０１（m） C　砂質土の削孔長　L０２（m） D　粘性土の削孔長　L０３（m） E　土被り長　L２（m）	=1　２セット =0　レキ質土の削孔長　L０１（m） =1.5　砂質土の削孔長　L０２（m） =2.59　粘性土の削孔長　L０３（m） =1.37　土被り長　L２（m）				
F　１本当り注入量　Qs（L） G　水ガラス積算流量計の有無 H　特許料金 I　豪雪割増 J　注入材料単価（円／L）	=558.18　１本当り注入量　Qs（L） =2　水ガラス積算流量計なし =2　特許料金計上なし =1　豪雪割増　工種条件と同じ =　注入材料単価（円／L）				
**					
削孔消耗材料費 SA792 砂質土	10	m			第0 -0063号施工
2重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ 3.0m/本	0.300	m			TFC02
2重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41	0.400	個			TFC04

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
2重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5 複相用	0.030	個			TFC08
その他雑品		%			#06
計	10	m			
小計	1	m			
A 土質区分	=2 砂質土				
**********	**********	**********	**********	**********	**********
削孔消耗材料費 SA792 粘性土	10	m			第0 -0064号施工
2重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法二重管ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾛｯﾄﾞ 3.0m/本	0.200	m			TFC02
2重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法ﾒﾀﾙｸﾗｳﾝ φ41	0.300	個			TFC04
2重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5 複相用	0.020	個			TFC08
その他雑品		%			#06
計	10	m			
小計	1	m			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
A　土質区分	=3　　粘性土				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
注入消耗材料費 SA793	10	ｋＬ			第0 -0065号施工
2重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法ｸﾞﾗｳﾄﾓﾆﾀ φ40.5 複相用	0.200	個			TFC08
2重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法注入用ﾎｰｽ類 φ12 複相用　4.9MPa L=50m×3	0.050	組			TFC14
2重管ｽﾄﾚｰﾅｰ工法ｻｸｼｮﾝﾎｰｽ φ38　複相用 L3m×3	0.030	組			TFC18
その他雑品		%			#06
計		ｋＬ			
小計	1	ｋＬ			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
二重管ストレーナ工法 SA791 ２セット １本当り注入量９０５．７６Ｌ	1	本			第0 -0066号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員		人			R9B011
注入材		L			TKB08
ボーリングマシン［油圧式］		日			MC002
薬液注入施工機器［薬液注入ポンプ］		日			MB198
削孔消耗材料費 砂質土	1.500	m			SA792 第0-0063号施工単価表
削孔消耗材料費 粘性土	2.680	m			SA792 第0-0064号施工単価表
注入消耗材料費		kL			SA793 第0-0065号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	本			
A セット数 B レキ質土の削孔長 Ｌ０１（m） C 砂質土の削孔長 Ｌ０２（m） D 粘性土の削孔長 Ｌ０３（m） E 土被り長 Ｌ２（m）	=1 ２セット =0 レキ質土の削孔長 Ｌ０１（m） =1.5 砂質土の削孔長 Ｌ０２（m） =2.68 粘性土の削孔長 Ｌ０３（m） =1.28 土被り長 Ｌ２（m）				
F １本当り注入量 Ｑｓ（L） G 水ガラス積算流量計の有無 H 特許料金 I 豪雪割増 J 注入材料単価（円／L）	=905.76 １本当り注入量 Ｑｓ（L） =2 水ガラス積算流量計なし =2 特許料金計上なし =1 豪雪割増 工種条件と同じ = 注入材料単価（円／L）				

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
二重管ストレーナ工法 SA791 ２セット １本当り注入量５５４．２３Ｌ	1	本			第0 -0067号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
注入材		L			TKB08
ボーリングマシン［油圧式］		日			MC002
薬液注入施工機器［薬液注入ポンプ］		日			MB198
削孔消耗材料費 砂質土	1.780	m			SA792 第0-0063号施工単価表
削孔消耗材料費 粘性土	2.500	m			SA792 第0-0064号施工単価表
注入消耗材料費		kL			SA793 第0-0065号施工単価表
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	本			
A　セット数 B　レキ質土の削孔長　Ｌ０１（m） C　砂質土の削孔長　Ｌ０２（m） D　粘性土の削孔長　Ｌ０３（m） E　土被り長　Ｌ２（m）	=1　　２セット =0　　レキ質土の削孔長　Ｌ０１（m） =1.78　　砂質土の削孔長　Ｌ０２（m） =2.5　　粘性土の削孔長　Ｌ０３（m） =1.38　　土被り長　Ｌ２（m）				

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
F　１本当り注入量　Ｑｓ（Ｌ） G　水ガラス積算流量計の有無 H　特許料金 I　豪雪割増 J　注入材料単価（円／Ｌ）	=554.23 =2 =2 =1 =	１本当り注入量　Ｑｓ（Ｌ） 水ガラス積算流量計なし 特許料金計上なし 豪雪割増　工種条件と同じ 注入材料単価（円／Ｌ）			
**					
注入設備据付・解体 SA804 二重管ストレーナ工法　２セット	1	現場			第0 -0068号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
トラック運転 　クレーン装置付		時間			SX115 第0-0069号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	現場			
A　工法及びセット数 B　豪雪割増	=1 =1	二重管ストレーナ工法　２セット 豪雪割増　工種条件と同じ			
**					
トラック運転 SX115 クレーン装置付	1	時間			第0 -0069号施工
トラック［クレーン装置付］		時間			MA443

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
運転手（特殊）		人			R9B131
軽油 　パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A　規格 B　供用日当運転時間（標準＝省略） C　豪雪割増 D　特殊運転手（人／h）標準＝省略 E　軽油（L／h）標準＝省略	=5　クレーン装置付 =0　供用日当運転時間（標準＝省略） =1　豪雪割増　工種条件と同じ =0　特殊運転手（人／h）標準＝省略 =0　軽油（L／h）標準＝省略				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
注入設備移設 SA805 二重管ストレーナ工法　2セット	1	回			第0 -0070号施工
土木一般世話役		人			R9B241
特殊作業員		人			R9B001
普通作業員		人			R9B011
トラック運転 　クレーン装置付		時間			SX115 第0-0069号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	回			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A　工法及びセット数 B　豪雪割増	=1 =1	二重管ストレーナ工法　2セット 豪雪割増　工種条件と同じ			
**					
排水汚泥土処理（薬液注入工） SA807	1	日			第0 -0071号施工
普通作業員		人			R9B011
工事用水中モータポンプ［普通型］		日			MC808
アルカリ水中和装置［炭酸ガス式］		時間			MB601
水槽（一般工事用）［鋼板製簡易水槽］		供用日			MD276
諸雑費（率+まるめ）		%			#09
小計	1	日			
A　豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
**					
機械ボーリング（土質ボーリング） S6738	1	m			第0 -0072号施工
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　粘性土・シルト (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下)　φ66mm	1.000	m			RP002

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小計	1	m			
A　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの種別区分 B　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの規格区分 C　せん孔深度 D　せん孔方向 E　コア採取	=1　φ66㎜ =1　粘性土･シルト =1　50m以下 =1　鉛直下方 =1　ノンコアボーリング				
F　安全費の有無	=1　計上しない				
**					
機械ボーリング（土質ボーリング） S6738	1	m			第0 -0073号施工
土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ(ﾉﾝｺｱ)　砂・砂質土 (ﾉﾝｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ　深度50m以下) φ66㎜	1.000	m			RP004
小計	1	m			
A　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの種別区分 B　土質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞの規格区分 C　せん孔深度 D　せん孔方向 E　コア採取	=1　φ66㎜ =2　砂・砂質土 =1　50m以下 =1　鉛直下方 =1　ノンコアボーリング				
F　安全費の有無	=1　計上しない				
**					
観測井戸設置工 V1190	10	m			第0 -0074号施工
主任地質調査員		人			RA710
地質調査員		人			RA715

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管Φ50 有孔管	8	m			FKIST1
硬質塩化ビニル管Φ50	2	m			FKIST4
硬質塩化ビニル管Φ200 VP	1	m			FKIST2
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	10	m			
小計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	**********
交通誘導警備員A SA063	1	人			第0 -0075号施工
交通誘導警備員A		人			R9B441
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人			
A 交通誘導警備員区分	=1	交通誘導警備員A			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ｂ SA063	1	人			第0 -0076号施工
交通誘導警備員Ｂ		人			R9B442
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人			
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
仮設材運搬　往路 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0077号施工
仮設材運搬12m以内 １５０ｋｍまで	1.000	t			T9E955
その他諸料金	1.000	t			T0100030010
小計	1	t			
B　製品長 C　運搬距離 E　運賃割増の有無 I　その他の諸料金(単価入力)	=1 =15 =1 =	12m以内 １５０ｋｍまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬　復路 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0078号施工
仮設材運搬12m以内 １５０kmまで	1.000	t			T9E955
その他諸料金	1.000	t			T0100030010
小計	1	t			
B　製品長 C　運搬距離 E　運賃割増の有無 I　その他の諸料金(単価入力)	=1　12m以内 =15　１５０kmまで =1　割増なし =　その他の諸料金(単価入力)				
**					
仮設材等の積込み，取卸し費 SA009 積込み，取卸し（往復分）	1	t			第0 -0079号施工
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			KAY10
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			KAY13
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			KAY11
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			KAY12
小計	1	t			
A　作業区分	=7　積込み，取卸し（往復分）				

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
重建設機械分解組立輸送費（往復） SA025 クローラクレーン系	1	回			第0 -0080号施工
特殊作業員		人			RA005
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ］賃料 排ガス２０１４		日			KQ4C5
運搬費等率		%			#06
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	回			
A　作業区分 B　機械質量区分 C　クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D　豪雪割増	=6　分解組立＋輸送（往復） =5　クローラクレーン系 =0　クレーン賃料補正係数（標準＝省略） =1　豪雪割増　工種条件と同じ				
**					
機械掘削工（バックホウ）[下水道] SK005	100	m3			第0 -0081号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型２次基準		時間			SX040 第0-0082号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
計	100	m3			
小計	1	m3			
A　バックホウ規格 B　豪雪割増	=1 =1　　豪雪割増　工種条件と同じ				
**					
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型２次基準	1	時間			第0 -0082号施工
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A　規格 B　機種 C　岩石割増 D　供用日当運転時間（標準＝省略） E　豪雪割増	=1　　クローラ型・標準 =2　　排出ガス対策型２次基準 =1　　岩石割増なし =0　　供用日当運転時間（標準＝省略） =1　　豪雪割増　工種条件と同じ				
F　特殊運転手（人／h）標準＝省略 G　軽油（L／h）標準＝省略	=0.17　　特殊運転手（人／h）標準＝省略 =5.9　　軽油（L／h）標準＝省略				

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 購入土　レキ	100	m３			第0 -0083号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
購入土	126.000	m３			TLA60
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型２次基準		時間			SX040 第0-0082号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m３			SZA185 第0-0084号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m３			
小計	1	m３			
A　バックホウ規格 B　土質区分 C　埋戻土種別 D　豪雪割増 E　土量(m3/100m3)	=1 =1　　レキ =6　　購入土 =1　　豪雪割増　工種条件と同じ =126　　土量(m3/100m3)				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA185 タンパ締固め 機械構成比： 労務構成比：		単価表 材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0084号施工単価 1 m3 当り
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
機械投入埋戻工（バックホウ）[下水道] SK025 再生クラッシャーラン　レキ	100	m3			第0 -0085号施工
土木一般世話役		人			RA125
普通作業員		人			RA010
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	126.000	m3			TCF04
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型２次基準		時間			SX040 第0-0082号施工単価表
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0084号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A　バックホウ規格 B　土質区分 C　埋戻土種別 D　豪雪割増	=1 =1　　レキ =5　　再生クラッシャーラン =1　　豪雪割増　工種条件と同じ				
**					
発生土運搬工 SK035 運搬距離０．５ｋｍ　ＤＩＤ地区なし	10	m3			第0 -0086号施工
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110 第0-0087号施工単価表

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
計	10	m3			
小計	1	m3			
A　ダンプトラック規格 B　積込機種 C　運搬状況による区分 D　運搬距離（km） E　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況）	=2 =3 =1　　ＤＩＤ地区なし =0.5　　運搬距離（km） =1　　運搬路面状況　良好				
F　豪雪割増	=1　　豪雪割増　工種条件と同じ				
**					
ダンプトラック運転 SX110 オンロード・ディーゼル	1	日			第0 -0087号施工
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		供用日			MA402
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP110
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	日			
A　規格 B　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） C　岩石割増 D　供用日当運転時間（標準＝省略） E　豪雪割増	=2　　オンロード・ディーゼル =1　　運搬路面状況　良好 =1　　岩石割増なし =0　　供用日当運転時間（標準＝省略） =1　　豪雪割増　工種条件と同じ				

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
F　ダンプトラック（供用日／日） G　一般運転手（人／日） H　軽油（L／日） I　タイヤ損耗費（供用日／日）	=1.36　ダンプトラック（供用日／日） =1　一般運転手（人／日） =31　軽油（L／日） =1.36　タイヤ損耗費（供用日／日）				
**					
リブ付硬質塩化ビニル管設置工[市場単価] SK982 呼び径２００mm	1	m			第0 -0088号施工
リブ付硬質塩化ビニル管設置工 　管径２００㎜	1.000	m			RN404
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m			
A　規格・仕様 B　施工規模 C　時間的制約の有無（B＝１時選択） D　夜間作業の有無	=2　呼び径２００mm =1　施工規模　２０m以上 =1　時間的制約なし =1　夜間作業（２０時～６時）なし				
**					
砕石基礎工（機械施工）市場単価[下水道] SK988	1	m3			第0 -0089号施工
再生クラッシャーラン（40-0) 　ＲＣ－４０	1.200	m3			TCF04
砕石基礎設置【手間のみ】 　機械施工　手間のみ	1.000	m3			RN554
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
A　施工規模 C　夜間作業の有無 D　砕石計上の有無 E　砕石規格（D＝1時選択）	=2　施工規模　10m3未満 =1　夜間作業（20時～6時）なし =1　砕石計上あり =4　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)				
**					
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深　1．5m以下	10	m			第0 -0090号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型2次基準		時間			SX040 第0-0091号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　作業区分 B　掘削深 D　豪雪割増	=1　建込み =1　掘削深　1．5m以下 =1　豪雪割増　工種条件と同じ				

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
バックホウ運転 SX040 クローラ型・標準 排出ガス対策型２次基準	1	時間			第0 -0091号施工
バックホウ（クローラ型）［標準型］ 排ガス２次		時間			MA181
運転手（特殊）		人			RA070
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A　規格 B　機種 C　岩石割増 D　供用日当運転時間（標準＝省略） E　豪雪割増	=1 =2 =1 =0 =1	クローラ型・標準 排出ガス対策型２次基準 岩石割増なし 供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ			
F　特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略 G　軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略	=0 =0	特殊運転手（人／ｈ）標準＝省略 軽油（Ｌ／ｈ）標準＝省略			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
たて込み簡易土留材建込工（両側分） SK070 掘削深　２．０ｍ以下	10	m			第0 -0092号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
バックホウ運転 クローラ型・標準 排出ガス対策型２次基準		時間			SX040 第0-0091号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　作業区分 B　掘削深 D　豪雪割増	=1　建込み =2　掘削深　２．０m以下 =1　豪雪割増　工種条件と同じ				
**					
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） SK070 掘削深　１．５m以下	10	m			第0 -0093号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =1 =0 =1	引抜き 掘削深 1．5m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			
**					
たて込み簡易土留材引抜工（両側分） SK070 掘削深 2．0m以下	10	m			第0 -0094号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A 作業区分 B 掘削深 C クレーン賃料補正係数（標準＝省略） D 豪雪割増	=2 =2 =0 =1	引抜き 掘削深 2．0m以下 クレーン賃料補正係数（標準＝省略） 豪雪割増 工種条件と同じ			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
ポンプ運転工[下水道] SK130 作業時排水　発動発電機 工事用水中ポンプ　１台	1	日			第0 -0095号施工
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
工事用水中モータポンプ［普通型］ 作業時排水		日			MC805
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］		日			MC903
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	日			
A　排水方法 B　使用電源 C　工事用水中ポンプ台数 D　豪雪割増	=1　作業時排水 =2　発動発電機 =1　工事用水中ポンプ　１台 =1　豪雪割増　工種条件と同じ				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
ポンプ据付・撤去工 SK135	1	現場			第0 -0096号施工
普通作業員		人			RA010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	現場			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
組立マンホール設置工[市場単価] SK994 １号　マンホール深さ３m以下	1	箇所			第0 -0097号施工
組立マンホール設置工【手間のみ】 　１号　深３m以下	1.000	箇所			RN112
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A　規格・仕様 B　施工規模 D　夜間作業の有無	=7　１号　マンホール深さ３m以下 =2　施工規模　４箇所未満 =1　夜間作業（２０時～６時）なし				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0 -0098号施工
再生クラッシャーラン（40-0） 　ＲＣ－４０	0.228	m3			TCF04
コンクリート 　小型構造物 　人力打設	0.180	m3			SZB401 第0-0099号施工単価表
モルタル上塗工 　混合比　１：２	0.840	m2			SK141 第0-0100号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A　砕石基礎の数量（m2/箇所） B　砕石種類 C　砕石の厚さ（ｃｍ） D　ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄの数量（m3） E　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	=0.95　砕石基礎の数量（m2/箇所） =3　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) =20　砕石の厚さ（ｃｍ） =0.18　ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄの数量（m3） =5　18-8-40BB				

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
F　養生工の種類	=1	一般養生			
G　小運搬作業の有無	=1	無			
H　ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無	=1	無			
J　ｺﾝｸﾘｰﾄ割増率	=1	標準			
L　モルタルの数量（m2）	=0.84	モルタルの数量（m2）			
M　ｾﾒﾝﾄの種類	=2	高炉B			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZB401 コンクリート単価表					第0 -0099号施工単価
小型構造物 人力打設					1 m3 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB 18-8-40BB			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉W／Ｃ５５％		TC534
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 構造物種別	=2	小型構造物			
B 打設工法	=4	人力打設			
E 養生工の種類	=2	一般養生			
G 現場内小運搬の有無	=2	現場内小運搬なし			
K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類	=2	高炉			
L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	=5	18-8-40BB			
O 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
P 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
モルタル上塗工 SK141 混合比　１：２	1	ｍ２			第0 -0100号施工
左官		人			RA175
普通作業員		人			RA010
モルタル練（配合１：２）別途計上	0.000				
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	ｍ２			
A 混合比	=1　　混合比　１：２				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
底部工(組立式)[下水道] S1652	1	箇所			第0 -0101号施工
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.000	ｍ３			TCF04
コンクリート 小型構造物 人力打設	0.180	ｍ３			SZB401 第0-0099号施工単価表
モルタル上塗工 混合比　１：２	0.840	ｍ２			SK141 第0-0100号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計	1	箇所			
A 砕石基礎の数量（m2/箇所） B 砕石種類 C 砕石の厚さ（cm） D ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄの数量（m3） E 生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格	=0.95 砕石基礎の数量（m2/箇所） =3 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) =0 砕石の厚さ（cm） =0.18 ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄの数量（m3） =5 18-8-40BB				
F 養生工の種類 G 小運搬作業の有無 H ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増の有無 J ｺﾝｸﾘｰﾄ割増率 L モルタルの数量（m2）	=1 一般養生 =1 無 =1 無 =1 標準 =0.84 モルタルの数量（m2）				
M ｾﾒﾝﾄの種類	=2 高炉B				
**					
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物　人力施工 夜間作業（２０時～６時）なし	1	m3			第0 -0102号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物　人力施工　制約無　昼間	1.000	m3			RRQ07
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A 構造物区分 B 施工区分 D 夜間作業の有無 E 時間的制約の有無	=1 無筋構造物 =2 人力施工 =1 夜間作業（２０時～６時）なし =1 時間的制約なし				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA961 殻運搬 単価表					第0 -0103号施工単価
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込					1 m3 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小型ﾏﾝﾎｰﾙ工(塩化ﾋﾞﾆﾙ製)市場単価[下水道]					第0 -0104号施工
SK996 径３００mm　起点および中間形式 深さ２m以下　本管径２００mm	1	箇所			
小型マンホール工（塩化ビニル製φ３００） 深２m以下　本管径１５０・２００	1.000	箇所			RN202
小型マンホール工　加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1.000	箇所			RN242
蓋材料費	1.000	箇所			T9000010010
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	箇所			
A　規格 B　仕様 C　施工規模 E　夜間作業の有無 F　起点落差形式設置の有無	=1 =2 =2 =1 =1	径３００mm　起点および中間形式 深さ２m以下　本管径２００mm 施工規模　５箇所未満 夜間作業（２０時～６時）なし 起点落差形式設置なし			
G　鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）の有無	=2	鋳鉄製防護蓋設置（手間のみ）あり			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZD321 **舗装版切断**			**単価表**		第0 -0105号施工単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下					1 m 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低			コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）			ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		TSD05
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
B ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15㎝以下			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
濁水運搬 SF070	1	台			第0 -0106号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0107号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=9.8 運搬距離（km） =1 豪雪割増　工種条件と同じ				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0107号施工
トラック［普通型］		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 普通型 =0 供用日当運転時間（標準＝省略） =1 豪雪割増　工種条件と同じ =0 一般運転手（人／h）標準＝省略 =0 軽油（L／h）標準＝省略				

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZD881 舗装版破砕（既設分）単価表 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0108号施工単価 1　m2　当り
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き			バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き		KQ046
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
**					
SZD881 舗装版破砕（仮々復旧分）単価表 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0109号施工単価 1　m2　当り
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き			バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料 クレーン付き		KQ046
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
**					
SZD887　As殻運搬 ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0110号施工単価 1　m3　当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA402
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　積載区分 D　豪雪割増	=2 =1	ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 豪雪割増	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
SZD023 **表層（仮々復旧分）**			**単価表**		第0 -0111号施工単価
1.4㎜未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下)　平均仕上り厚３０mm					1　　m２　　当り
機械構成比：　　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］			振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		MC246
振動コンパクタ［前進型］			振動コンパクタ［前進型］		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009 金額計上なし
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
小計					
A 平均幅員 B 1層当り平均仕上り厚(mm) C 標準締固め後密度 D 瀝青材料種類 E 材料 G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1 =30 =1 =3 =13 =1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.35t/m3 瀝青材料なし 再生密粒度(13) 小型車割増なし			
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I 豪雪割増 J 費用の内訳	=1 =1 =1	夜間割増なし 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

＊＊＊

SZD023

表層（仮復旧分）　単価表

第0 -0112号施工単価

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚５０mm　　　　1　m２　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］			振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		MC246
振動コンパクタ［前進型］			振動コンパクタ［前進型］		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　　考
アスファルト乳剤 　ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 　ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
ガソリン 　レギュラー（スタンド）			ガソリン 　レギュラー　スタンド		TSX32
軽油 　パトロール給油			軽油 　パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員 B　1層当り平均仕上り厚(㎜) C　標準締固め後密度 D　瀝青材料種類 E　材料 F　瀝青材料種類	=1 =50 =1 =2 =13 =2	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 1層当り平均仕上り厚(㎜) 2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I　豪雪割増 J　費用の内訳	=1 =1 =1 =1	小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ｂ SA063	1	人・日			第0 -0113号施工
交通誘導警備員Ｂ		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
仮設材運搬(土留材) 往路 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0114号施工
仮設材運搬12m以内 １０ｋｍまで	1.000	t			T9E941
小計	1	t			
B　製品長 C　運搬距離 E　運賃割増の有無 I　その他の諸料金(単価入力)	=1 =1 =1 =	12m以内 １０ｋｍまで 割増なし その他の諸料金(単価入力)			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
仮設材運搬(土留材) 復路 S6847 有料道路利用料は必要に応じて別途計上	1	t			第0 -0115号施工
仮設材運搬12m以内 １０ｋｍまで	1.000	t			T9E941

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	t			
B　製品長 C　運搬距離 E　運賃割増の有無 I　その他の諸料金(単価入力)	=1　12m以内 =1　１０ｋｍまで =1　割増なし =　その他の諸料金(単価入力)				