参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事　業　名　市道側溝整備事業

河川路線名　市道　池添梅ヶ坪線　外

工事場所名　甲府市　朝気一丁目　地内　外

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

甲 府 市

見　積　参　考　資　料（当初）

課長	係長	審査	設計

工　事　名	側溝改良工事（Ｒ８－３） 建設リサイクル法　対象工事		
工 事 場 所	甲府市　朝気一丁目　地内　外		
河川名、路線名等	市道　池添梅ヶ坪線　外		
事　業　名	市道側溝整備事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計　算　式			

甲 府 市

工事概要	＜認可・実施＞ 施工延長L=92.1m 自由勾配側溝工(300型縦断用)L=76m 自由勾配側溝工(300型横断用)L=15m 集水桝工　N=3基　舗装工　A=53㎡　付帯工　1式				
	＜実施・変更＞				
施工理由 又は 変更理由					
単価地区					
適用年版					
適用工種					
施工地域区分			Co運搬＋小型車 運搬加算額		
冬期係数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工期 着手		完成			
積雪寒冷地等級		３次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事務所名	(01)　甲府市				
課名	(01)　まちづくり部 道路河川課				
備考					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊(1号箇所)					
道路改良					
		1式			
排水構造物工					
		1式			
作業土工					
		1式			
床掘り					
	30	m3			第0001号工種明細書
埋戻し①					
	5	m3			第0002号工種明細書
埋戻し②					
	0.6	m3			第0003号工種明細書
埋戻し③					
	2	m3			第0004号工種明細書
埋戻し④					
	8	m3			第0005号工種明細書
土砂等運搬					
	20	m3			第0006号工種明細書
側溝工					
		1式			
自由勾配側溝(縦断用300×500)					
	11	m			第0007号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
自由勾配側溝(縦断用300×600)					
	20	m			第0008号工種明細書
自由勾配側溝(縦断用300×700)					
	16	m			第0009号工種明細書
自由勾配側溝(縦断用300×800)					
	4	m			第0010号工種明細書
側溝蓋① コンクリート蓋					
	45	枚			第0011号工種明細書
側溝蓋② グレーチング					
	4	枚			第0012号工種明細書
自由勾配側溝(横断用300×400)					
	2	m			第0013号工種明細書
自由勾配側溝(横断用300×500)					
	6	m			第0014号工種明細書
自由勾配側溝(横断用300×600)					
	4	m			第0015号工種明細書
自由勾配側溝(横断用300×800)					
	4	m			第0016号工種明細書
集水桝工					
		1式			
プレキャスト集水桝(300×300×800)					
	3	箇所			第0017号工種明細書
構造物撤去工					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造物取壊し工					
		1式			
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物					
	8	m3			第0018号工種明細書
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物					
	1	m3			第0019号工種明細書
舗装版切断					
	1	式			第0020号工種明細書
舗装版破砕					
	42	m2			第0021号工種明細書
排水構造物撤去工					
		1式			
蓋版撤去					
	1	式			第0022号工種明細書
運搬処理工					
		1式			
殻運搬処理①					
	8	m3			第0023号工種明細書
殻運搬処理②					
	4	m3			第0024号工種明細書
殻運搬処理③					
	2	m3			第0025号工種明細書
グレーチング運搬処理					
	0.05	t			第0026号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
濁水運搬処理					
	1	式			第0027号工種明細書
舗装工					
		1式			
アスファルト舗装工					
		1式			
表層					
	15	m2			第0028号工種明細書
表層					
	26	m2			第0029号工種明細書
付帯工					
		1式			
付帯工					
		1式			
付帯工					
	1	式			第0030号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0031号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
土質試験					
	1	式			第0032号工種明細書
溶出試験					
	1	式			第0033号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊(2号箇所)					
道路改良					
		1式			
排水構造物工					
		1式			
作業土工					
		1式			
床掘り					
	6	m3			第0034号工種明細書
埋戻し①					
	2	m3			第0035号工種明細書
埋戻し②					
	0.5	m3			第0036号工種明細書
埋戻し③					
	0.6	m3			第0037号工種明細書
土砂等運搬					
	6	m3			第0038号工種明細書
側溝工					
		1式			
自由勾配側溝(縦断用300×300)					
	25	m			第0039号工種明細書
側溝蓋① コンクリート蓋					
	22	枚			第0040号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
側溝蓋② グレーチング	2	枚			第0041号工種明細書
構造物撤去工	1	1式			
構造物取壊し工	1	1式			
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	2	m3			第0042号工種明細書
コンクリート構造物取壊し 鉄筋構造物	1	m3			第0043号工種明細書
舗装版切断	1	式			第0044号工種明細書
舗装版破砕	18	m2			第0045号工種明細書
排水構造物撤去工	1	1式			
蓋版撤去	37	枚			第0046号工種明細書
運搬処理工	1	1式			
殻運搬処理①	2	m3			第0047号工種明細書
殻運搬処理②	2	m3			第0048号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
殻運搬処理③					
	0.9	m3			第0049号工種明細書
濁水運搬処理					
	1	式			第0050号工種明細書
舗装工					
		1式			
アスファルト舗装工					
		1式			
表層					
	12	m2			第0051号工種明細書
付帯工					
		1式			
付帯工					
		1式			
付帯工					
	1	式			第0052号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0053号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
技術管理費					
		1式			
土質試験					
	1	式			第0054号工種明細書
溶出試験					
	1	式			第0055号工種明細書
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額		1式			
＊＊設計請負工事費＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
床掘り YOH2622A002					第0001号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	1	m3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
埋戻し① YOH2622A003					第0002号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			第0 -0002号施工単価表
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	1.33	m3			
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
埋戻し② YOH2622A003					第0003号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			第0 -0002号施工単価表
粒調砕石（30-0） Ｍ－３０	1.33	m3			
計	1	m3			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
埋戻し③ YOH2622A003					第0004号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			第0 -0002号施工単価表
埋め戻し用砂	1.33	m3			
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
埋戻し④ YOH2622A003					第0005号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			第0 -0002号施工単価表
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
土砂等運搬 YOH2622A012					第0006号工種明細書
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ	1	m3			第0 -0003号施工単価表
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
自由勾配側溝(縦断用300×500) YOH252014 3I					第0007号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*500*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0004号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート基礎版 520*2000*100	0.5	枚			
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
自由勾配側溝(縦断用300×600) YOH2520143I					第0008号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*600*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0005号施工単価表
コンクリート基礎版 520*2000*100	0.5	枚			
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
自由勾配側溝(縦断用300×700) YOH2520143I					第0009号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*700*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0006号施工単価表
コンクリート基礎版 520*2000*100	0.5	枚			
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
自由勾配側溝(縦断用300×800) YOH2520143I					第0010号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*800*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0007号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート基礎版 520*2000*100	0.5	枚			
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
側溝蓋① YOH252014T2					第0011号工種明細書
蓋版［標準単価］	1	枚			第0 -0008号施工単価表
計	1	枚			
**********	**********	**********	**********	**********	******
側溝蓋② YOH252014T2					第0012号工種明細書
蓋版［標準単価］	1	枚			第0 -0009号施工単価表
計	1	枚			
**********	**********	**********	**********	**********	******
自由勾配側溝(横断用300×400) YOH252014 3I					第0013号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*400*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0010号施工単価表
コンクリート基礎版 520*2000*100	0.5	枚			
計	1	m			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
自由勾配側溝(横断用300×500) Y0H2520143I					第0014号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*500*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0011号施工単価表
コンクリート基礎版 520*2000*100	0.5	枚			
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
自由勾配側溝(横断用300×600) Y0H2520143I					第0015号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*600*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0012号施工単価表
コンクリート基礎版 520*2000*100	0.5	枚			
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
自由勾配側溝(横断用300×800) Y0H2520143I					第0016号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*800*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0013号施工単価表
コンクリート基礎版 520*2000*100	0.5	枚			
計	1	m			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
プレキャスト集水桝(300×300×800) YOH252035NJ					第0017号工種明細書
プレキャスト集水桝 据付 200kgを超え400kg以下	1	基			第0 -0014号施工単価表
プレキャスト集水桝（材料費）	1	基			第0 -0015号施工単価表
プレキャスト集水桝用基礎版設置 据付 50kg以上80kg以下	1	基			第0 -0016号施工単価表
コンクリート基礎版 520*520*100	1	枚			
計	1	箇所			
**********	**********	**********	**********	**********	******
コンクリート構造物取壊し YOH0921D43Y					第0018号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	1	m3			第0 -0017号施工単価表
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
コンクリート構造物取壊し YOH0921D43Y					第0019号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	1	m3			第0 -0018号施工単価表
計	1	m3			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 Y0R39201485					第0020号工種明細書
As舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	160	m			第0 -0019号施工単価表
Co舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	1	m			第0 -0020号施工単価表
計	1	式			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
舗装版破砕 Y0R39201486					第0021号工種明細書
舗装版破砕積込（小規模土工）	1	m2			第0 -0021号施工単価表
計	1	m2			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊
蓋版撤去 Y0H0921D43Y					第0022号工種明細書
コンクリート蓋撤去	118	枚			第0 -0022号施工単価表
グレーチング撤去	3	枚			第0 -0023号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬処理① Y00092H0A0K					第0023号工種明細書
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			第0 -0024号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m3			
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻運搬処理② Y00092H0A0L					第0024号工種明細書
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			第0 -0025号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊	1	m3			
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻運搬処理③ Y00092H0A0L					第0025号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	1	m3			第0 -0026号施工単価表
処分費 As塊	1	m3			
計	1	m3			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
グレーチング運搬処理 Y0001207A0L					第0026号工種明細書
グレーチング運搬 DID区間あり	1	t			第0 -0027号施工単価表
グレーチング処分 鉄スクラップ	1	t			
計	1	t			
**********	**********	**********	**********	**********	******
濁水運搬処理 Y00092H0A0L					第0027号工種明細書
濁水運搬	1	台			第0 -0028号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（コンクリート舗装切断）	0.004	m3			
建設汚泥処分費 舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）	0.1	m3			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層 Y0R392015I4					第0028号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0030号施工単価表
計	1	m2			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
表層 Y0R392015I4					第0029号工種明細書
表層（歩道部） 1.4㎜未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 平均仕上り厚３０mm	1	m2			第0 -0031号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
付帯工 Y4900					第0030号工種明細書
区画線設置① 溶融式（手動） 実線　１５cm	3	m			第0 -0032号施工単価表
区画線設置② 溶融式（手動） ゼブラ　４５cm	7	m			第0 -0033号施工単価表
間詰コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設	0.6	m3			第0 -0034号施工単価表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	0.03	m2			第0 -0035号施工単価表
コンクリート構造物復旧 無筋･鉄筋構造物 人力打設	0.04	m3			第0 -0036号施工単価表
歩車道境界ブロック撤去 再利用	2	m			第0 -0037号施工単価表
歩車道境界ブロック再設置 再利用設置 各種(600㎜以下､50kg未満)	2	m			第0 -0038号施工単価表
舗装復旧工	1	式			第0 -0039号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 Y9H26222001					第0031号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0042号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
土質試験 Y4900					第0032号工種明細書
締固めた土のコーン指数試験 4供試体/試料	1	試料			
土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			
土の粒度試験 沈降分析	1	試料			
突固めによる土の締固め試験（乾燥法） モールド径10㎝　ランマ2.5kg	1	試料			
土の液性限界試験 4～6個/試料	1	試料			
土の塑性限界試験 3個/試料	1	試料			
計	1	式			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
溶出試験 Y4900					第0033号工種明細書
溶出試験 4項目	1	検体			第0 -0043号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
床掘り Y0H2622A002					第0034号工種明細書
床掘り 土砂 小規模	1	m3			第0 -0001号施工単価表
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
埋戻し① Y0H2622A003					第0035号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			第0 -0002号施工単価表
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	1.33	m3			
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
埋戻し② Y0H2622A003					第0036号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			第0 -0002号施工単価表

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
粒調砕石 (30-0) M－３０	1.33	m3			
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
埋戻し③ YOH2622A003					第0037号工種明細書
埋戻し 小規模 土砂	1	m3			第0 -0002号施工単価表
埋め戻し用砂	1.33	m3			
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
土砂等運搬 YOH2622A012					第0038号工種明細書
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ	1	m3			第0 -0044号施工単価表
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
自由勾配側溝(縦断用300×300) YOH2520143I					第0039号工種明細書
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] 300*300*2000 基礎砕石施工あり	1	m			第0 -0045号施工単価表
コンクリート基礎版 520*2000*100	0.5	枚			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	m			
**********	**********	**********	**********	**********	******
側溝蓋① YOH252014T2					第0040号工種明細書
蓋版［標準単価］	1	枚			第0 -0008号施工単価表
計	1	枚			
**********	**********	**********	**********	**********	******
側溝蓋② YOH252014T2					第0041号工種明細書
蓋版［標準単価］	1	枚			第0 -0009号施工単価表
計	1	枚			
**********	**********	**********	**********	**********	******
コンクリート構造物取壊し YOH0921D43Y					第0042号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	1	m3			第0 -0017号施工単価表
計	1	m3			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート構造物取壊し YOH0921D43Y					第0043号工種明細書
構造物とりこわし[標準単価] 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	1	m3			第0 -0018号施工単価表
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版切断 YOR39201485					第0044号工種明細書
As舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	51	m			第0 -0019号施工単価表
Co舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	3	m			第0 -0020号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版破砕 YOR39201486					第0045号工種明細書
舗装版破砕積込（小規模土工）	1	m2			第0 -0021号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
蓋版撤去 YOH0921D43Y					第0046号工種明細書
コンクリート蓋撤去	1	枚			第0 -0022号施工単価表

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	枚			
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻運搬処理① Y00092H0A0K					第0047号工種明細書
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			第0 -0024号施工単価表
処分費 無筋Co塊	1	m3			
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻運搬処理② Y00092H0A0L					第0048号工種明細書
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			第0 -0025号施工単価表
処分費 鉄筋Co塊	1	m3			
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻運搬処理③ Y00092H0A0L					第0049号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(小規模土工)	1	m3			第0 -0026号施工単価表
処分費 As塊	1	m3			

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	m3			
**********	**********	**********	**********	**********	******
濁水運搬処理 Y00092H0A0L					第0050号工種明細書
濁水運搬	1	台			第0 -0046号施工単価表
建設汚泥処分費 舗装濁水（コンクリート舗装切断）	0.007	m3			
建設汚泥処分費 舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）	0.06	m3			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層 Y0R3920151I4					第0051号工種明細書
表層（車道・路肩部） 1.4㎜未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0030号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
付帯工 Y4900					第0052号工種明細書
間詰コンクリート 無筋･鉄筋構造物 人力打設	0.4	m3			第0 -0034号施工単価表
目地板 30m2未満 瀝青質目地板	0.02	m2			第0 -0035号施工単価表

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装復旧工 1.4㎜未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 平均仕上り厚３０mm	5	m2			第0 -0047号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
交通誘導警備員 Y9H26222001					第0053号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0042号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
土質試験 Y4900					第0054号工種明細書
締固めた土のコーン指数試験 4供試体/試料	1	試料			
土粒子の密度試験 3個/試料	1	試料			
土の含水比試験 3個/試料	1	試料			
土の粒度試験 沈降分析	1	試料			
突固めによる土の締固め試験（乾燥法） モールド径10cm　ランマ2.5kg	1	試料			
土の液性限界試験 4～6個/試料	1	試料			
土の塑性限界試験 3個/試料	1	試料			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶出試験 Y4900					第0055号工種明細書
溶出試験 4項目	1	検体			第0 -0043号施工単価表
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA161 床掘り 土砂　小規模 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	単価表 標準単価：	第0 -0001号施工単価 1 m3 当り
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		MA23D
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土質 B 施工方法 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =5 =1 =1	土砂 上記以外(小規模) 豪雪割増 全ての費用	 工種条件と同じ		
**					
SZA181 埋戻し 小規模　土砂 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	単価表 標準単価：	第0 -0002号施工単価 1 m3 当り
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次			バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回］ 排ガス３次		MA23D
タンパ及びランマ［ランマ］			タンパ及びランマ［ランマ］		MC271
普通作業員			普通作業員		RA010

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備　考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　施工方法 B　土質 D　豪雪割増 E　費用の内訳	=5 =1 =1 =1	上記以外(小規模) 土砂 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

＊＊＊

SZA105

土砂等運搬　単価表

第0 -0003号施工単価

小規模　ﾊﾞｯｸﾎｳ　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備　考
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA402
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 土砂等発生現場	=2	小規模			
B 積込機種･規格	=5	ﾊﾞｯｸﾎｳ			
C 土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	=2	DID区間あり			
E 運搬距離	=20	9.0km以下			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*500*2000 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0004号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*500*2000	5.000	個			T9B183
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.000	ｍ3			TC526
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.684	ｍ3			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.329	ｍ3			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格	=3	300*500*2000			
B　自由勾配側溝質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
C　基礎コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
E　基礎コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
F　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0	基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
G　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工あり			
H　基礎砕石規格	=4	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)			
I　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.57	基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）			
J　底部コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
L　底部コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
M　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.31	底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
N　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
O　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*600*2000 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0005号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*600*2000	5.000	個			T9B184
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.000	m3			TC526
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.684	m3			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.424	m3			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格 B　自由勾配側溝質量 C　基礎コンクリート規格 E　基礎コンクリート夜間割増 F　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=4　300*600*2000 =1　１０００ｋｇ／個以下 =3　18-8-25(20)BB =1　夜間割増なし =0　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）				
G　基礎砕石施工の有無 H　基礎砕石規格 I　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ） J　底部コンクリート規格 L　底部コンクリート夜間割増	=1　基礎砕石施工あり =4　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) =0.57　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ） =3　18-8-25(20)BB =1　夜間割増なし				
M　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ） N　夜間作業の有無 O　時間的制約の有無	=0.4　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ） =1　夜間作業（２０時～６時）なし =1　時間的制約なし				

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*700*2000 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0006号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*700*2000	5.000	個			T9B185
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.000	m3			TC526
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.684	m3			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.307	m3			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格	=5	300*700*2000			
B　自由勾配側溝質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
C　基礎コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
E　基礎コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
F　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0	基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
G　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工あり			
H　基礎砕石規格	=4	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)			
I　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.57	基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）			
J　底部コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
L　底部コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
M　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.29	底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
N　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
O　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*800*2000 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0007号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*800*2000	5.000	個			T9B186
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.000	m3			TC526
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.684	m3			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.382	m3			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格	=6	300*800*2000			
B　自由勾配側溝質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
C　基礎コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
E　基礎コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
F　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0	基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
G　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工あり			
H　基礎砕石規格	=4	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)			
I　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.57	基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）			
J　底部コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
L　底部コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
M　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.36	底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
N　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
O　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版［標準単価］ S6617	100	枚			第0 -0008号施工
蓋版(据付)［設計単価］(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 =1 据付け B 蓋版の種類 =12 蓋版(各種) D 蓋版の質量 =1 40kg/枚以下 E 蓋版の単価（円/枚） = 蓋版の単価（円/枚） F 時間的制約を受ける場合の補正 =3 無し					
G 夜間作業補正 =2 無し H 蓋版標準単価（円/枚） = 蓋版標準単価（円/枚）					
**********	**********	**********	**********	**********	**********
蓋版［標準単価］ S6617	100	枚			第0 -0009号施工
蓋版(据付)［設計単価］(手間のみ)	100.000	枚			R9E042
側溝蓋 各種	100.000	枚			T0600260020
諸雑費（まるめ）	1	式			#99

施 工 単 価 表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 B 蓋版の種類 D 蓋版の質量 E 蓋版の単価（円/枚） F 時間的制約を受ける場合の補正	=1 据付け =12 蓋版(各種) =1 40kg/枚以下 = 蓋版の単価（円/枚） =3 無し				
G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価（円/枚）	=2 無し = 蓋版標準単価（円/枚）				
**					
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*400*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0010号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*400*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B222
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.000	m3			TC526
再生クラッシャーラン（40-0) ＲＣ－４０	0.744	m3			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.170	m3			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　　量	単位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格 B　自由勾配側溝質量 C　基礎コンクリート規格 E　基礎コンクリート夜間割増 F　基礎コンクリート設計量（m3／10m）	=28　300*400*2000(横断用) =1　１０００kg／個以下 =3　18-8-25(20)BB =1　夜間割増なし =0　基礎コンクリート設計量（m3／10m）				
G　基礎砕石施工の有無 H　基礎砕石規格 I　基礎砕石設計量（m3／10m） J　底部コンクリート規格 L　底部コンクリート夜間割増	=1　基礎砕石施工あり =4　再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) =0.62　基礎砕石設計量（m3／10m） =3　18-8-25(20)BB =1　夜間割増なし				
M　底部コンクリート設計量（m3／10m） N　夜間作業の有無 O　時間的制約の有無	=0.16　底部コンクリート設計量（m3／10m） =1　夜間作業（20時～6時）なし =1　時間的制約なし				
**					
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*500*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0011号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（L2000） 　1000kg以下　制約無　昼間 　手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*500*2000 　グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B223
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 　18-8-25(20)BB 　基礎コンクリート	0.000	m3			TC526
再生クラッシャーラン（40-0) 　RC－40	0.744	m3			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 　18-8-25(20)BB 　底部コンクリート	0.445	m3			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量（m３／１０m）	=29 =1 =3 =1 =0	300*500*2000(横断用) １０００kｇ／個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量（m３／１０m）			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量（m３／１０m） J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.62 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 基礎砕石設計量（m３／１０m） 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量（m３／１０m） N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.42 =1 =1	底部コンクリート設計量（m３／１０m） 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし			
**					
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*600*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0012号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００kｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*600*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B224
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.000	m３			TC526
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.744	m３			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.456	m３			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
小計	1	m			
A 自由勾配側溝規格 B 自由勾配側溝質量 C 基礎コンクリート規格 E 基礎コンクリート夜間割増 F 基礎コンクリート設計量（m3／10m）	=30 =1 =3 =1 =0	300*600*2000(横断用) １０００kg／個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量（m3／10m）			
G 基礎砕石施工の有無 H 基礎砕石規格 I 基礎砕石設計量（m3／10m） J 底部コンクリート規格 L 底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.62 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 基礎砕石設計量（m3／10m） 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M 底部コンクリート設計量（m3／10m） N 夜間作業の有無 O 時間的制約の有無	=0.43 =1 =1	底部コンクリート設計量（m3／10m） 夜間作業（20時～6時）なし 時間的制約なし			
**					
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*800*2000(横断用) 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0013号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（L2000） １０００kg以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(横断用) 300*800*2000 グレーチング付 T-25	5.000	個			T9B226
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.000	m3			TC526
再生クラッシャーラン（40-0） RC－40	0.744	m3			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.212	m3			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格 B　自由勾配側溝質量 C　基礎コンクリート規格 E　基礎コンクリート夜間割増 F　基礎コンクリート設計量（m3／10m）	=32 =1 =3 =1 =0	300*800*2000(横断用) １０００ｋｇ／個以下 18-8-25(20)BB 夜間割増なし 基礎コンクリート設計量（m3／10m）			
G　基礎砕石施工の有無 H　基礎砕石規格 I　基礎砕石設計量（m3／10m） J　底部コンクリート規格 L　底部コンクリート夜間割増	=1 =4 =0.62 =3 =1	基礎砕石施工あり 再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0) 基礎砕石設計量（m3／10m） 18-8-25(20)BB 夜間割増なし			
M　底部コンクリート設計量（m3／10m） N　夜間作業の有無 O　時間的制約の有無	=0.2 =1 =1	底部コンクリート設計量（m3／10m） 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA601 プレキャスト集水桝			単価表		第0 -0014号施工単価
据付 200kgを超え400kg以下					1 基 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 作業区分 B 製品質量(kg/基) C 基礎砕石の有無 D 費用の内訳	=1 =3 =1 =1	据付 200kgを超え400kg以下 基礎砕石あり 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA602 プレキャスト集水桝（材料費）　単価表					第0 -0015号施工単価
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					1　基　当り
集水桝			集水桝		TGN02
小計					
**					
SZA601 プレキャスト集水桝用基礎版設置　単価表					第0 -0016号施工単価
据付　50kg以上80kg以下					1　基　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					
バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料			バックホウ［クローラ型・クレーン付］賃料		KQ020
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 作業区分	=1	据付			
B 製品質量(kg/基)	=1	50kg以上80kg以下			
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり			
D 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名称・規格など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
構造物とりこわし[標準単価] SG353 無筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	1	m3			第0 -0017号施工
構造物とりこわし工 無筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	m3			RRQ01
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A　構造物区分 B　施工区分 C　低騒音・低振動対策の有無 D　夜間作業の有無 E　時間的制約の有無	=1　無筋構造物 =1　機械施工 =1　低騒音・低振動対策　不要 =1　夜間作業（２０時～６時）なし =1　時間的制約なし				
***					
構造物とりこわし[標準単価] SG353 鉄筋構造物　機械施工 低騒音・低振動対策　不要	1	m3			第0 -0018号施工
構造物とりこわし工 鉄筋構造物　機械施工　制約無　昼間	1.000	m3			RRQ13
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	m3			
A　構造物区分 B　施工区分 C　低騒音・低振動対策の有無 D　夜間作業の有無 E　時間的制約の有無	=2　鉄筋構造物 =1　機械施工 =1　低騒音・低振動対策　不要 =1　夜間作業（２０時～６時）なし =1　時間的制約なし				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZD321 **As舗装版切断**			**単価表**		第0 -0019号施工単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下					1 m 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低			コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）			ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		TSD05
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 舗装版種別 B ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15㎝以下 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZD321 Co舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15㎝以下 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	単価表 市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0020号施工単価 1 m 当り
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低			コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）			ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		TSD05
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 舗装版種別 C ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=2 =1 =1 =1	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15㎝以下 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA173 舗装版破砕積込（小規模土工） 単価表 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0021号施工単価 1 ｍ2 当り
小型バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 超低騒音・排ガス３次			小型バックホウ（クローラ型） ［標準型］ 超低騒音・排ガス３次		MA13B
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 豪雪割増 B 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート蓋撤去 S6617	100	枚			第0 -0022号施工
蓋版(再利用撤去)［設計単価］(手間のみ)	100.000	枚			R9E043
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正 G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価（円/枚）	=2 再利用撤去 =1 40kg/枚以下 =3 無し =2 無し = 蓋版標準単価（円/枚）				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
グレーチング撤去 S6617	100	枚			第0 -0023号施工
蓋版(再利用撤去)［設計単価］(手間のみ)	100.000	枚			R9E043
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	枚			
小計	1	枚			
A 作業区分 D 蓋版の質量 F 時間的制約を受ける場合の補正 G 夜間作業補正 H 蓋版標準単価（円/枚）	=2 再利用撤去 =1 40kg/枚以下 =3 無し =2 無し = 蓋版標準単価（円/枚）				

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単　価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備　考
SZA961 **殻運搬** ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	**単価表** 標準単価：	第0 -0024号施工単価 1　m3　当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　殻発生作業 B　積込工法区分 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=1 =1 =1 =1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		
**					
SZA961 **殻運搬** ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	**単価表** 標準単価：	第0 -0025号施工単価 1　m3　当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=2 =1 =1 =1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
**					
SZA961 **殻運搬** 単価表 舗装版破砕　機械積込(小規模土工) 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0026号施工単価 1 m3 当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA401
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=3 =4 =1 =1	舗装版破砕 機械積込(小規模土工) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
**					
SZA082 **グレーチング運搬** 単価表 DID区間あり 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0027号施工単価 1 t 当り
トラック［クレーン装置付］			トラック［クレーン装置付］		MA444

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A トラック機種 B DID区間の有無 C 片道運搬距離(km) D 豪雪割増	=1 =2 =3 =1	 DID区間あり 3.0km以下 豪雪割増	 工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 SF070	1	台			第0 -0028号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0029号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=6.8 運搬距離（km） =1 豪雪割増 工種条件と同じ				
**********	**********	**********	**********	**********	**********
トラック運転 SX120 普通型	1	時間			第0 -0029号施工
トラック［普通型］		時間			MA422
運転手（一般）		人			RA075
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	時間			
A 規格 B 供用日当運転時間（標準＝省略） C 豪雪割増 D 一般運転手（人／h）標準＝省略 E 軽油（L／h）標準＝省略	=2 普通型 =0 供用日当運転時間（標準＝省略） =1 豪雪割増 工種条件と同じ =0 一般運転手（人／h）標準＝省略 =0 軽油（L／h）標準＝省略				

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZD023 **表層（車道・路肩部）**			**単価表**		第0 -0030号施工単価
1.4㎜未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 平均仕上り厚５０mm					1 m2 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］			振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		MC246
振動コンパクタ［前進型］			振動コンパクタ［前進型］		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用		TG402
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員 B　1層当り平均仕上り厚(mm) C　標準締固め後密度 D　瀝青材料種類 E　材料 F　瀝青材料種類	=1 =50 =1 =2 =13 =2	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I　豪雪割増 J　費用の内訳	=1 =1 =1 =1	小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

****

SZD027　**表層（歩道部）**　　**単価表**　　第0 -0031号施工単価

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０mm　　1　m２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］			振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		MC246
振動コンパクタ［前進型］			振動コンパクタ［前進型］		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			再生アスファルト混合物 密粒度（１３）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員 B 1層当り平均仕上り厚(㎜) C 標準締固め後密度 D 瀝青材料種類 E 材料 F 瀝青材料種類	=1 =30 =1 =2 =13 =2	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 1層当り平均仕上り厚(㎜) 2.20t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I 豪雪割増 J 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置① SG301 溶融式（手動） 実線 １５ｃｍ	1,000	m			第0 -0032号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線１５ｃｍ 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） ３種1号 ビーズ含有量１５～１８％ 白	570.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ Ｒ ３３０１ 1号	25.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様（溶融式）	=1	実線 １５ｃｍ			
D 塗料規格（溶融式）	=1	ビーズ含有量１５～１８％ 白			
F 塗布厚	=1	塗布厚 １．５mm			
G プライマー規格	=1	アスファルト舗装用			
H 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
K 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／ｋｇ）	=	塗料単価（円／ｋｇ）			
O 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置② SG301 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ	1,000	m			第0 -0033号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR067
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	1,700.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	75.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５mm アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZB401 間詰コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比： 単価表	標準単価：	第0 -0034号施工単価 1 ｍ3 当り
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉W／Ｃ５５％		TC526
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K ｺﾝｸﾘｰﾄｾﾒﾝﾄ種類 L ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 O 豪雪割増 P 費用の内訳	=1 =4 =2 =2 =2 =3 =1 =1	無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 高炉 18-8-25(20)BB 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			
**					
SZA841 目地板 30m2未満 瀝青質目地板 機械構成比：　労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比： 単価表	標準単価：	第0 -0035号施工単価 1 ｍ2 当り
普通作業員			普通作業員		RA010

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備　考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
目地板（瀝青質板） 厚１０mm			瀝青繊維質目地板 厚１０mm		TG602
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　1工事当り使用量 C　目地板の種類 D　目地板の規格	=1 =1 =1	30m2未満 瀝青質目地板 t=10㎜			
**					

SZB401　**コンクリート構造物復旧　　単価表**

第0 -0036号施工単価

無筋・鉄筋構造物　人力打設　　1　m3　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単　価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備　考
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB			生コンクリート ２４－１２－２５（２０）高炉W／C５５%		TC526

施 工 単 価 表

前ページからの続き 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 構造物種別 B 打設工法 E 養生工の種類 G 現場内小運搬の有無 K コンクリートセメント種類 L コンクリート規格	=1 =4 =2 =2 =2 =3	無筋・鉄筋構造物 人力打設 一般養生 現場内小運搬なし 高炉 18-8-25(20)BB			
O 豪雪割増 P 費用の内訳	=1 =1	豪雪割増 全ての費用	工種条件と同じ		
**					

SZD231 **歩車道境界ブロック撤去 単価表** 第0 -0037号施工単価
再利用 1 m 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料			バックホウ［クローラ型・超小旋回］賃料		KQ032
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
その他(労務)			その他(労務)		ER009
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り
機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　再利用区分	=2	再利用			
**					

SZD241　**歩車道境界ブロック再設置**　　**単価表**　　第0 -0038号施工単価

再利用設置　各種(600mm以下､50kg未満)　1 m 当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代　表　機　労　材　規　格	構成比	単　　価	代　表　機　労　材　規　格　(東京地区)	単価(東京地区)	備　考
バックホウ［クローラ型］賃料			バックホウ［クローラ型］賃料		KQ012
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		TCF04
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 作業区分	=2	再利用設置			
B ﾌﾞﾛｯｸ規格	=4	各種(600㎜以下､50kg未満)			
C 基礎砕石の有無	=1	基礎砕石あり			
D 均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄの有無	=2	均し基礎ｺﾝｸﾘｰﾄなし			
F 基礎砕石規格	=4	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
舗装復旧工 V1000	1	式			第0 -0039号施工
表層（車道・路肩部） 1.4㎜未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 平均仕上り厚３０mm	6	m2			SZD023 第0-0040号施工単価表
埋戻し 小規模 土砂	0.03	m3			SZA181 第0-0002号施工単価表
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.03	m3			TCF04
表層（歩道部） 1.4㎜未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 平均仕上り厚３０mm	5	m2			SZD027 第0-0041号施工単価表
小計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZD023 **表層（車道・路肩部）**			**単価表**		第0 -0040号施工単価
1.4㎜未満(1層当り平均仕上り厚50㎜以下) 平均仕上り厚３０mm					1 ｍ2 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］			振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		MC246
振動コンパクタ［前進型］			振動コンパクタ［前進型］		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009 金額計上なし
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（２０）			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG142
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし			
E 材料	=12	再生粗粒度(20)			
G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用			

****

SZD027 **表層（歩道部）　単価表**

第0 -0041号施工単価

1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)　平均仕上り厚３０mm　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 （東京地区）	単価(東京地区)	備 考
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］			振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		MC246
振動コンパクタ［前進型］			振動コンパクタ［前進型］		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009 金額計上なし
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（２０）			再生アスファルト混合物 密粒度（１３）		TG142

施 工 単 価 表

前ページからの続き

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.20t/m3			
D 瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし			
E 材料	=12	再生粗粒度(20)			
G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
交通誘導警備員Ｂ SA063	1	人・日			第0 -0042号施工
交通誘導警備員Ｂ		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A　交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
溶出試験 V1040 4項目	1	検体			第0 -0043号施工
溶出試験① 鉛	1	検体			F1080
溶出試験② ヒ素	1	検体			F1100
溶出試験③ セレン	1	検体			F1130
溶出試験④ フッ素	1	検体			F1150
小計	1	検体			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA105 **土砂等運搬**			**単価表**		第0 -0044号施工単価
小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ					1 m3 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA402
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土砂等発生現場	=2	小規模			
B 積込機種･規格	=5	ﾊﾞｯｸﾎｳ			
C 土質	=1	土砂(岩塊･玉石混り土含む)			
D DID区間の有無	=2	DID区間あり			
E 運搬距離	=26	12.0km以下			
F 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
排水構造物工　自由勾配側溝[標準単価] SG325 300*300*2000 基礎砕石施工あり	10	m			第0 -0045号施工
排水構造物工　自由勾配側溝（Ｌ２０００） １０００ｋｇ以下　制約無　昼間 手間のみ	10.000	m			RRC91
勾配可変側溝(縦断用)(T-25)300*300*2000	5.000	個			T9B181
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 基礎コンクリート	0.000	ｍ3			TC526
再生クラッシャーラン（40-0） ＲＣ－４０	0.684	ｍ3			TCF04
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20)BB 18-8-25(20)BB 底部コンクリート	0.159	ｍ3			TC526
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	10	m			
小計	1	m			
A　自由勾配側溝規格	=1	300*300*2000			
B　自由勾配側溝質量	=1	１０００ｋｇ／個以下			
C　基礎コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
E　基礎コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
F　基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0	基礎コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
G　基礎砕石施工の有無	=1	基礎砕石施工あり			
H　基礎砕石規格	=4	再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ(40-0)			
I　基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.57	基礎砕石設計量（ｍ３／１０ｍ）			
J　底部コンクリート規格	=3	18-8-25(20)BB			
L　底部コンクリート夜間割増	=1	夜間割増なし			
M　底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）	=0.15	底部コンクリート設計量（ｍ３／１０ｍ）			
N　夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
O　時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
濁水運搬 SF070	1	台			第0 -0046号施工
トラック運転 普通型		時間			SX120 第0-0029号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	台			
C 運搬距離（km） D 豪雪割増	=4.3 =1	運搬距離（km） 豪雪割増 工種条件と同じ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZD023 **舗装復旧工**			**単価表**		第0 -0047号施工単価
1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下) 平均仕上り厚３０mm					1 ｍ２ 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］			振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］		MC246
振動コンパクタ［前進型］			振動コンパクタ［前進型］		MC274
その他(機械)			その他(機械)		EK009 金額計上なし
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（２０）			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG142
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
小計					
A 平均幅員	=1	1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし			
E 材料	=12	再生粗粒度(20)			
G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用			