参考資料

この「参考資料」は入札参加者の適正かつ迅速な見積に資するための資料であり、契約書第一条にいう設計図書ではなく、従って「参考資料」は請負契約上の拘束力を生じるものでなく、施工条件、地質条件等を充分考慮して、仮設、施工方法、安全対策等、工事目的物を完成させるための一切の手段について受注者の責任において定めるものとする。なお、この「参考資料」の有効期間は、この工事の入札日とする。

事　業　名　特定環境保全公共下水道事業

河川路線名

工事場所名　甲府市下曽根町地内ほか

入札時の見積書について

入札に際し提出する工事費内訳書は、山梨県の本工事費内訳書の様式に準じて作成し、数量、単価及び金額等を明らかにするとともに、工事名、会社（業者）名を記載すること。なお、本工事内訳書において、数量、単価の明示のない項目については明細書又は単価表を添付すること。

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等の積算について

本工事と附帯工事がある場合の間接工事費等（共通仮設費、現場管理費、一般管理費等）の率計算による積算は、本工事と附帯工事で個別に積算せず、従前どおり合算して積算し、その額を本工事と附帯工事のそれぞれの対象額で按分して計上しています。

甲 府 市 上 下 水 道 局

見　積　参　考　資　料（当初）

課長	係長	審査	設計

工　事　名	路面復旧工事(特環中道R8-1)(余フ)	建設リサイクル法	対象工事
工 事 場 所	甲府市下曽根町地内ほか		
河川名、路線名等			
事　業　名	特定環境保全公共下水道事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計　算　式			

甲 府 市 上 下 水 道 局

工　事　概　要	＜認可・実施＞ 表層工(再生密粒度ASC 車道部 t=5cm)　A=860m2 表層工(再生密粒度ASC 歩道部 t=3cm)　A=20m2 基層工(再生粗粒度ASC 車道部 t=5cm)　A=360m2 区画線工　1式 付帯工　　1式					
	＜実施・変更＞					
施　工　理　由 又　は 変　更　理　由						
単　価　地　区						
適　用　年　版						
適　用　工　種						
施工地域区分			Co運搬＋小型車 運搬加算額			
冬　期　係　数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数		
工　期 着　手		完　成				
積雪寒冷地等級		３次元出来形 管理等の補正				
週休2日補正						
事　務　所　名	(02)　甲府市上下水道局					
課　　名	(02)　下水道課					
備　　考						

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費(1号箇所)＊＊					
舗装		1式			
舗装工		1式			
舗装打換え工		1式			
舗装版切断	1	式			第0001号工種明細書
舗装版破砕	760	m2			第0002号工種明細書
殻等運搬	1	式			第0003号工種明細書
殻等処分	1	式			第0004号工種明細書
舗装準備工		1式			
不陸整正	1	式			第0005号工種明細書
アスファルト舗装工		1式			
表層（車道・路肩部）	380	m2			第0006号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
表層（車道・路肩部）					
	360	m2			第0007号工種明細書
基層（車道・路肩部）					
	360	m2			第0008号工種明細書
表層（歩道部）					
	20	m2			第0009号工種明細書
付帯工					
		1式			
区画線工					
		1式			
溶融式区画線					
	1	式			第0010号工種明細書
付帯工					
		1式			
ポストコーン復旧					
	1	式			第0011号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0012号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費(2号箇所)＊＊					
舗装		1式			
舗装工		1式			
舗装打換え工		1式			
舗装版切断	1	式			第0013号工種明細書
舗装版破砕	120	m2			第0014号工種明細書
殻等運搬	1	式			第0015号工種明細書
殻等処分	1	式			第0016号工種明細書
舗装準備工		1式			
不陸整正	1	式			第0017号工種明細書
アスファルト舗装工		1式			
表層（車道・路肩部）	120	m2			第0018号工種明細書

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
付帯工					
		1式			
付帯工					
		1式			
人孔鉄蓋調整工					
	1	式			第0019号工種明細書
仮設工					
		1式			
交通管理工					
		1式			
交通誘導警備員					
	1	式			第0020号工種明細書
＊＊直接工事費＊＊					
共通仮設費（率分）					
		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
現場管理費					
		1式			
＊＊工事原価＊＊					

＊＊本工事費内訳書＊＊

費目・工種・施工名称など	数　量	単位	単　価	金　額	備　考
一般管理費等					
		1式			
契約保証費					
		1式			
＊＊一般管理費等計＊＊					
＊＊工事価格＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
消費税・地方消費税額					
		1式			
＊＊設計請負工事費＊＊					
（参考）予定価格に占める法定福利費概算額					

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版切断 Y0R39201485					第0001号工種明細書
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	119	m			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版破砕 Y0R39201486					第0002号工種明細書
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	m2			第0 -0002号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻等運搬 Y0R39201A0K					第0003号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15cm以下)	49	m3			第0 -0003号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻等処分 Y0R39201A0L					第0004号工種明細書
処分費 As塊	49	m3			
建設汚泥処分費 舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）	0.24	m3			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
不陸整正 Y0I24211437					第0005号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 34㎜以上40㎜未満	760	m2			第0 -0004号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層（車道・路肩部） Y0I24212A1S					第0006号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0005号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層（車道・路肩部） Y0I24212A1S					第0007号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0006号施工単価表
計	1	m2			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
基層（車道・路肩部） Y0008212AIN					第0008号工種明細書
基層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0007号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層（歩道部） Y0008212AIT					第0009号工種明細書
表層（歩道部） 1.4m以上 平均仕上り厚３０mm	1	m2			第0 -0008号施工単価表
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
溶融式区画線 Y0I3320043T					第0010号工種明細書
区画線設置 溶融式（手動） 実線　１５cm	162	m			第0 -0009号施工単価表
区画線設置 溶融式（手動） 実線　４５cm	2	m			第0 -0010号施工単価表
区画線設置 溶融式（手動） 破線　１５cm	4	m			第0 -0011号施工単価表
区画線設置 溶融式（手動） ゼブラ　４５cm	5	m			第0 -0012号施工単価表
計	1	式			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
ポストコーン復旧 Y4900					第0011号工種明細書
ポストコーン設置 再利用	2	本			第0 -0013号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
交通誘導警備員 Y9I136221001					第0012号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0014号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版切断 Y0R39201485					第0013号工種明細書
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	10	m			第0 -0001号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
舗装版破砕 Y0R39201486					第0014号工種明細書
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	1	m2			第0 -0002号施工単価表
計	1	m2			

工 種 明 細 書

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
殻等運搬 Y0R39201A0K					第0015号工種明細書
殻運搬 舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下)	6	m3			第0 -0015号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
殻等処分 Y0R39201A0L					第0016号工種明細書
処分費 As塊	6	m3			
建設汚泥処分費 舗装濁水（ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装切断）	0.01	m3			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
不陸整正 Y0I242114J7					第0017号工種明細書
不陸整正 補足材料あり 34㎜以上40㎜未満	120	m2			第0 -0004号施工単価表
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
表層（車道・路肩部） Y0I24212A1S					第0018号工種明細書
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚５０mm	1	m2			第0 -0005号施工単価表

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計	1	m2			
**********	**********	**********	**********	**********	******
人孔鉄蓋調整工 Y4900					第0019号工種明細書
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋(受枠付),浮上防止機能付,かぎ付 φ600 T-14 雨水侵入防止型 転落防止梯子含まず	1	組			
蓋据付工（受枠とも） 調整コンクリートブロック使用	1	組			第0 -0016号施工単価表
蓋撤去工(受枠とも) 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり	1	組			第0 -0017号施工単価表
調整器具 コマ型調整器具	1	組			
ﾏﾝﾎｰﾙ鉄蓋用無収縮ﾓﾙﾀﾙ 25kg入り	1	袋			
コンクリート用アンカープラグ M-16	3	本			
コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 30㎜以上200㎜未満	3	孔			第0 -0018号施工単価表
人力掘削工 土砂 現場制約あり	0.1	m3			第0 -0019号施工単価表
人力投入埋戻工[下水道] 現場発生土　レキ質土	0.1	m3			第0 -0020号施工単価表
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	4.8	m			第0 -0001号施工単価表
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし	2	m2			第0 -0002号施工単価表
表層（車道・路肩部） 3.0m超 平均仕上り厚３０mm	2	m2			第0 -0022号施工単価表

工 種 明 細 書

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
CO殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.01	m3			第0 -0023号施工単価表
処分費 無筋Co塊	0.01	m3			
計	1	式			
**********	**********	**********	**********	**********	******
交通誘導警備員 Y9I36221001					第0020号工種明細書
交通誘導警備員B		人・日			第0 -0014号施工単価表
計	1	式			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZD321 **舗装版切断**			**単価表**		第0 -0001号施工単価
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下					1 m 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低			コンクリートカッタ［バキューム式・湿式］ E駆動・超低		MC448
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）			ブレード（コンクリートカッタ） 径１８インチ（４５ｃｍ）		TSD05
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 舗装版種別	=1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版			
B ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚	=1	15cm以下			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
F 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZD311 **舗装版破砕** 単価表 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版　障害等なし 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0002号施工単価 1　m2　当り
バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料			バックホウ［クローラ・後方超小旋回］賃料		KQ049
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　舗装版種別 B　障害等の有無 C　騒音振動対策 D　舗装版厚 F　積込作業の有無 G　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1 =1	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 障害等なし 騒音振動対策不要 15cm以下 積込作業あり 豪雪割増　工種条件と同じ			
H　費用の内訳	=1	全ての費用			
**					
SZA961 **殻運搬** 単価表 舗装版破砕　機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0003号施工単価 1　m3　当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　殻発生作業 B　積込工法区分 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=3 =3 =1 =1	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要、舗装版厚15cm以下) 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

****

SZD001　**不陸整正**　　　　　　**単価表**　　第0 -0004号施工単価

補足材料あり　34mm以上40mm未満　　1　m2　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４			モータグレーダ［土工用］ 排ガス２０１４		MC20P
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
粒調砕石（30-0） Ｍ－３０			再生クラッシャラン ＲＣ－４０		T9A121
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　補足材料の有無 B　補足材料平均厚さ D　補足材料 E　豪雪割増 F　費用の内訳	=2 =7 =5 =1 =1	補足材料あり 34㎜以上40㎜未満 粒調砕石(30-0) 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

＊＊＊

SZD023

表層（車道・路肩部）　単価表

第0 -0005号施工単価

3.0m超　平均仕上り厚５０mm　1　ｍ２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員 B 1層当り平均仕上り厚(㎜) C 標準締固め後密度 D 瀝青材料種類 E 材料 F 瀝青材料種類	=4 =50 =1 =2 =13 =2	3.0m超 1層当り平均仕上り厚(㎜) 2.35t/m3 ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ 再生密粒度(13) ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I 豪雪割増 J 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZD023 **表層（車道・路肩部）** 単価表					第0 -0006号施工単価
3.0m超 平均仕上り厚５０mm					1 m2 当り
機械構成比： 労務構成比： 材料構成比：			市場単価構成比：	標準単価：	
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－４ タックコート用		TG404
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24

施　工　単　価　表

前ページからの続き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　平均幅員 B　1層当り平均仕上り厚(mm) C　標準締固め後密度 D　瀝青材料種類 E　材料 F　瀝青材料種類	=4 =50 =1 =1 =13 =1	3.0m超 1層当り平均仕上り厚(mm) 2.35t/m3 ﾀｯｸｺｰﾄ 再生密粒度(13) ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4			
G　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増 H　ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増 I　豪雪割増 J　費用の内訳	=1 =1 =1 =1	小型車割増なし 夜間割増なし 豪雪割増　工種条件と同じ 全ての費用			

＊＊＊

SZD021

基層（車道・路肩部）　単価表

第0 -0007号施工単価

3.0m超　平均仕上り厚５０mm　1　m２　当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生粗粒度（２０）			再生アスファルト混合物 粗粒度（２０）		TG142
アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３　プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=50	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
E 材料	=12	再生粗粒度(20)			
F 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増　工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格 (東京地区)	単価(東京地区)	備考
SZD027 **表層（歩道部）** 単価表					第0 -0008号施工単価
1.4m以上 平均仕上り厚３０mm					1 m2 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 排ガス３次			アスファルトフィニッシャ［クローラ型］ 排ガス３次		MC359
振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料			振動ローラ［搭乗式・コンバインド型］賃料		KQ870
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
特殊作業員			特殊作業員		RA005
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			再生アスファルト混合物 密粒度（１３）		TG146
アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用			アスファルト乳剤 ＰＫ－３ プライムコート用		TG402
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員	=3	1.4m以上			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.20t/m3			
D 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ			
E 材料	=13	再生密粒度(13)			
F 瀝青材料種類	=2	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3			
G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		
J 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 １５ｃｍ	1,000	m			第0 -0009号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線１５ｃｍ 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR001
トラフィックペイント（溶融型） ３種1号 ビーズ含有量１５～１８％ 白	570.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ Ｒ ３３０１ 1号	25.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様（溶融式）	=1	実線 １５ｃｍ			
D 塗料規格（溶融式）	=1	ビーズ含有量１５～１８％ 白			
F 塗布厚	=1	塗布厚 １．５mm			
G プライマー規格	=1	アスファルト舗装用			
H 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
K 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／ｋｇ）	=	塗料単価（円／ｋｇ）			
O 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 実線 ４５ｃｍ	1,000	m			第0 -0010号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 実線４５ｃｍ 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR019
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号 ビーズ含有量１５～１８％ 白	1,700.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ Ｒ ３３０１ 1号	75.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様（溶融式）	=4	実線 ４５ｃｍ			
D 塗料規格（溶融式）	=1	ビーズ含有量１５～１８％ 白			
F 塗布厚	=1	塗布厚 １．５mm			
G プライマー規格	=1	アスファルト舗装用			
H 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
K 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／ｋｇ）	=	塗料単価（円／ｋｇ）			
O 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） 破線 １５ｃｍ	1,000	m			第0 -0011号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無 破線１５ｃｍ 制約無 昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR025
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号 ビーズ含有量１５～１８％ 白	570.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ Ｒ ３３０１ 1号	25.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	25.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A 施工区分	=1	溶融式（手動）			
B 規格・仕様（溶融式）	=5	破線 １５ｃｍ			
D 塗料規格（溶融式）	=1	ビーズ含有量１５～１８％ 白			
F 塗布厚	=1	塗布厚 １．５mm			
G プライマー規格	=1	アスファルト舗装用			
H 舗装種別	=1	排水性舗装でない場合			
I 施工区間	=1	供用区間			
J 夜間作業の有無	=1	夜間作業（２０時～６時）なし			
K 時間的制約の有無	=1	時間的制約なし			
L 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
M 塗料単価（円／ｋｇ）	=	塗料単価（円／ｋｇ）			
O 費用の内訳	=1	全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単 位	単　　価	金　　額	備　　考
区画線設置 SG301 溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ	1,000	m			第0 -0012号施工
区画線設置（溶融式・手動） 豪雪無　ゼブラ４５ｃｍ　制約無　昼間 手間のみ	1,000.000	m			RR067
トラフィックペイント（溶融型） ３種１号　ビーズ含有量１５～１８％　白	1,700.000	ｋｇ			TF949
ガラスビーズ ＪＩＳ　Ｒ　３３０１　１号	75.000	ｋｇ			TF967
接着用プライマー 区画線用	75.000	ｋｇ			TF971
軽油 パトロール給油		L			TSX24
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
計	1,000	m			
小計	1	m			
A　施工区分 B　規格・仕様（溶融式） D　塗料規格（溶融式） F　塗布厚 G　プライマー規格	=1 =12 =1 =1 =1	溶融式（手動） ゼブラ　４５ｃｍ ビーズ含有量１５～１８％　白 塗布厚　１．５mm アスファルト舗装用			
H　舗装種別 I　施工区間 J　夜間作業の有無 K　時間的制約の有無 L　豪雪割増	=1 =1 =1 =1 =1	排水性舗装でない場合 供用区間 夜間作業（２０時～６時）なし 時間的制約なし 豪雪割増　工種条件と同じ			
M　塗料単価（円／ｋｇ） O　費用の内訳	= =1	塗料単価（円／ｋｇ） 全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZD141 ポストコーン設置 単価表 再利用 機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：					第0 -0013号施工単価 1 本 当り
普通作業員			普通作業員		RA010
その他(労務)			その他(労務)		ER009
車止めポスト			車止めポスト ピラー型 取外し式 径１１４．３ 高８５０ スチール		TGE94 金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 費用の内訳	=2		機械費,労務費のみ(1日未満用)		

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員Ｂ SA063	1	人・日			第0 -0014号施工
交通誘導警備員Ｂ		人			RA227
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
小計	1	人・日			
A 交通誘導警備員区分	=2	交通誘導警備員Ｂ			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA961 殻運搬			単価表		第0 -0015号施工単価
舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15㎝以下)					1 ｍ3 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=3 =3 =1 =1	舗装版破砕 機械積込(騒音対策不要､舗装版厚15㎝以下) 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
蓋据付工（受枠とも） SK160 調整コンクリートブロック使用	1	組			第0 -0016号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料		日			KQ305
諸雑費（率＋まるめ）		%			#09
小計	1	組			
A　調整コンクリートブロック使用区分 B　ＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）	=1　調整コンクリートブロックを使用する =0　ＴＣ賃料補正係数（標準＝省略）				
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
蓋撤去工(受枠とも) V1000 調整ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ使用あり	1	組			第0 -0017号施工
土木一般世話役		人			RA125
特殊作業員		人			RA005
普通作業員		人			RA010

施 工 単 価 表

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[ﾗﾁｽｼﾞﾌﾞ型･油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]賃料		日			KQ305
小計	1	組			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA801 コンクリート削孔（電動ハンマドリル） 単価表					第0 -0018号施工単価
30㎜以上200㎜未満					1 孔 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
発動発電機［ガソリン発電機］賃料			発動発電機［ガソリンエンジン駆動］賃料		KQC05
電動ハンマドリル			電動ハンマドリル		MD333
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー スタンド		TSX32
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 削孔深さ B 豪雪割増	=1 =1	30㎜以上200㎜未満 豪雪割増	工種条件と同じ		

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA161 人力掘削工 単価表					第0 -0019号施工単価
土砂 現場制約あり					1 m3 当り
機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	
普通作業員			普通作業員		RA010
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 土質	=1	土砂			
B 施工方法	=6	現場制約あり			
E 豪雪割増	=1	豪雪割増	工種条件と同じ		

施　工　単　価　表

当り

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
人力投入埋戻工[下水道] SK020 現場発生土　レキ質土	100	m3			第0 -0020号施工
普通作業員		人			RA010
タンパ締固め	100.000	m3			SZA185 第0-0021号施工単価表
諸雑費（まるめ）	1	式			#99
計	100	m3			
小計	1	m3			
A　土質区分 B　埋戻土種別	=2　レキ質土 =7　現場発生土				

施　工　単　価　表

当り

機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：

代表機労材規格	構成比	単価	代表機労材規格（東京地区）	単価(東京地区)	備考
SZA185 タンパ締固め 単価表 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0021号施工単価 1　m3　当り
タンパ（ランマ）賃料			タンパ（ランマ）賃料		KQ632
特殊作業員			特殊作業員		RA005
普通作業員			普通作業員		RA010
ガソリン レギュラー（スタンド）			ガソリン レギュラー　スタンド		TSX32
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A　費用の内訳	=1	全ての費用			
**					
SZD023 表層（車道・路肩部） 単価表 3.0m超　平均仕上り厚３０mm 機械構成比：　労務構成比：　材料構成比：　市場単価構成比：　標準単価：					第0 -0022号施工単価 1　m2　当り
アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料			アスファルトフィニッシャ［ホイール］賃料		KQ687
タイヤローラ賃料			タイヤローラ賃料		KQ617
ロードローラ［マカダム］賃料			ロードローラ［マカダム］賃料		KQ510

施 工 単 価 表

前ページからの続き　　当り

機械構成比：　　労務構成比：　　材料構成比：　　市場単価構成比：　　標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RA010
運転手（特殊）			運転手（特殊）		RA070
特殊作業員			特殊作業員		RA005
土木一般世話役			土木一般世話役		RA125
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 再生密粒度(13)(20)			アスファルト混合物 密粒度（２０）		TG146
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
その他(材料)			その他(材料)		EZ009 金額計上なし
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 平均幅員	=4	3.0m超			
B 1層当り平均仕上り厚(mm)	=30	1層当り平均仕上り厚(mm)			
C 標準締固め後密度	=1	2.35t/m3			
D 瀝青材料種類	=3	瀝青材料なし			
E 材料	=13	再生密粒度(13)			
G ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物小型車割増	=1	小型車割増なし			
H ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物夜間割増	=1	夜間割増なし			
I 豪雪割増	=1	豪雪割増 工種条件と同じ			
J 費用の内訳	=1	全ての費用			

施 工 単 価 表

当り

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価：

代 表 機 労 材 規 格	構成比	単 価	代 表 機 労 材 規 格 (東京地区)	単価(東京地区)	備 考
SZA961 CO殻運搬 単価表 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 機械構成比： 労務構成比：		材料構成比：	市場単価構成比：	標準単価：	第0 -0023号施工単価 1 ｍ3 当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］			ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		MA405
運転手（一般）			運転手（一般）		RA075
軽油 パトロール給油			軽油 パトロール給油		TSX24
積算単価			積算単価		EP001
小計					
A 殻発生作業 B 積込工法区分 E 豪雪割増 F 費用の内訳	=1 =1 =1 =1	ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込 豪雪割増 工種条件と同じ 全ての費用			