工　事（実 施）設　計　書

設 計 書 作 成	設計者	審査	係長	課長
令和8年10月				

工事件名	甲府市浄化センター脱水ケーキホッパ増設工事		
施工箇所	甲府市大津町1645番地（甲府市浄化センター）	工事期間	着工日～令和10年2月28日
設計金額	（税込）	工　　種	機械器具設置

施工理由	本工事は、継続的な下水道処理を確保するため	工事概要	汚泥貯留ホッパ増設工事
	脱水ケーキホッパ増設工事を行うものである。		機械設備工事　一式
			電気設備工事　一式
			建築工事　　一式
			土木工事　　一式

本設計数量及び型番等は、参考とする。

甲府市上下水道局　工務部　浄化センター

本　工　事　費　内　訳　書

費　目	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費								
	機械設備工事			式	1			P2
	電気設備工事			式	1			P13
	建築工事			式	1			P22
	土木工事			式	1			P131
	工事価格			式	1			
	消費税相当額			式	1			
	本工事費計							

本　工　事　費　内　訳　書

費　目	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費								
	機械設備工事							
		機器費		式	1			
		（直接工事費）		式	1			
		（間接工事費）		式	1			
		（工事原価）						
		一般管理費等		式	1			
		スクラップ費		式	1			
	工事価格							

費　目	工　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費								
	機械設備工事							
		機器費						
			常用ホッパ	基	1			
			現場操作盤	面	1			
		計（機器費）						
		直接工事費						
			輸送費	式	1			第１号明細書
			計（輸送費）					
			直接材料費	式	1			第２号明細書
			小計					（直接材料費）
			補助材料費	式	1			
			小計					（補助材料費）
			計（材料費）					
			一般労務費	式	1			第３号明細書
			機械設備据付労務費	式	1			第４号明細書
			技術労務費	式	1			第５号明細書
			計（労務費）					
			機械経費	式	1			
			計（直接経費）					

費　目	工　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			仮設費	式	1			
			計（仮設費）					
		計 （直接工事費）						
		間接工事費						
			共通仮設費（率）	式	1			
			計（共通仮設費）					
			現場管理費	式	1			
			据付間接費	式	1			
		計 （間接工事費）						
	据付工事原価							
	計 （工事原価）							
		一般管理費等						
			一般管理費等	式	1			
		計 （一般管理費等）						
			スクラップ費					第６号明細書
	工事価格							

第　1　号 明細書

種別（　　輸送費　　）

項　　目	形　　状	単 位	数 量	単 価	金　　額	摘　　要
【常用ホッパ】						
機器輸送費		t				
【現場操作盤】						
機器輸送費		t				
計						

第　2　号 明細書

種別（　直接材料費　）

項　目	形　状	単位	数量	単価	金額	摘　要
小配管弁類		式	1			明細書第2-1号
鋼製架台類		〃	1			明細書第2-2号
計						

第　2-1　　号　明細書

種別（　　小配管弁類　　）

項　　目	形　　状	単 位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
【汚泥圧送配管】						
圧力配管用炭素鋼鋼管	300A　SYPG370　sch40	kg				
同上付属材料	1.35	式	1			
電動ボール弁	300A　JIS30K　SUS304　フルボア型	個				
可とう管	300A　JIS30K　NBR　内部	個				
手動ボール弁	50A　JIS30K　SUS304　フルボア型	個				
計						

第　2－2　　号　明細書

種別（　　鋼製架台類　　）

項　　目	形　　状	単 位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
【常用ホッパ】						
鋼製架台類	SS400 加工程度が容易なもの	kg				
計						

第　３　号　明細書

種別（　　一般労務費　　）

項　　目	形　　状	単 位	数 量	単 価	金　　額	摘　　要
【常用ホッパ】						
配管工		人				
設備機械工		〃				
普通作業員		〃				
【現場操作盤設置工】						
電工		人				
【撤去工】						
配管工		〃				
計						

第　４　号　明細書

種別（　機械設備据付労務費　）

項　　目	形　　状	単 位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
【常用ホッパ】						
機械設備据付工		人				
計						

第　５　号　明細書

種別（　　技術労務費　　）

項　　目	形　　状	単 位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
【現場操作盤設置工】						
電気通信技術者	（据付）	人				
電気通信技術者	（組合試験）	人				
計						

第　6　号 明細書

種別（　スクラップ費　）

項　　目	形　　状	単 位	数 量	単 価	金　　額	摘　　要
有価物処理	材料類 鉄スクラップ（H1）	t				
計						

本　工　事　費　内　訳　書

費　目	工　種	種　別	細　別	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
本工事費								
	電気設備工事							
		機器費		式	1			
		（直接工事費）		式	1			
		（間接工事費）		式	1			
		設計技術費		式	1			
		（工事原価）						
		一般管理費等		式	1			
	工事価格							

費　目	工　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費								
	電気設備工事							
		直接工事費						
		機器費						
			LCD監視装置 機能増設	式	1			
			データサーバ 機能増設	式	1			
			No.2焼却設備 ｺﾝﾄﾛｰﾗ盤機能増設	式	1			
			No.2焼却設備 計装変換器盤機能増設	式	1			
			No.2焼却設備 ｺﾝﾄﾛｰﾙｾﾝﾀ機能増設	式	1			
			No.2焼却設備 補助継電器盤	面	1			
		計（機器費）						
			輸送費	式	1			第１号明細書
			計（輸送費）					
			直接材料費	式	1			第２号明細書
			小計					（直接材料費）
			補助材料費	式	1			
			小計					（補助材料費）
			計（材料費）					
			一般労務費	式	1			第３号明細書

費　目	工　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
			技術労務費	式	1			第４号明細書
			計（労務費）					
			機械経費	式	1			
			試運転費	式	1			
			計（直接経費）					
			仮設費	式	1			
			仮設費（積上げ）	式	1			
			計（仮設費）					
		計 （直接工事費）						
		間接工事費						
			共通仮設費（率）	式	1			
			準備費（積上げ）	式	1			
			計（共通仮設費）					
			現場管理費	式	1			
			据付間接費	式	1			
		計 （間接工事費）						
	据付工事原価							
		設計技術費		式	1			
		計 （設計技術費）						

費　目	工　種	種　　別	細　　別	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
	計 （工事原価）							
		一般管理費等						
			一般管理費等	式	1			
		計 （一般管理費等）						
	工事価格							

第　1　号 明細書

種別（　　輸送費　　）

項　　目	形　　状	単 位	数 量	単 価	金　　額	摘　　要
機器輸送費	2tトラック車 L=150km	台				
計						

第　2　号 明細書

種別（　直接材料費　）

項　目	形　状	単位	数量	単価	金額	摘　要
ケーブル、電線管類		式	1			明細書第2-1号
計						

第　2-1　　号　明細書

種別（ ケーブル、電線管類 ）

項　　目	形　　状	単 位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
低圧ケーブル	600V EM-CE 14 sq- 3 c	m				
低圧ケーブル	600V EM-CE 3.5 sq- 2 c	〃				
低圧ケーブル	600V EM-CE 2 sq- 3 c	〃				
低圧ケーブル	600V EM-CE 2 sq- 2 c	〃				
制御ケーブル	EM-CEE 1.25 sq- 10 c	〃				
制御ケーブル	EM-CEE-S 2 sq- 2 c	〃				
その他電線	EM-IE 3.5 sq	〃				
ケーブル、電線類付属材料		式	1			
端末処理材	600V EM-CE 14 sq- 3 c	組				
電線管類	VE 22 mm (露出)	m				
電線管類	GP 54 mm (露出)	m				
電線管類	GP 36 mm (露出)	〃				
電線管類	GP 22 mm (露出)	〃				
電線管類付属材料		式	1			
ｱﾙﾐｹｰﾌﾞﾙﾀﾞｸﾄ	300*200	m				
プルボックス (SUS-WP)	300*200*200	個				
計						

第　3　号　明細書

種別（　一般労務費　）

項　目	形　状	単位	数量	単価	金額	摘　要
電工		人				
計						

第　４　号　明細書

種別（　　技術労務費　　）

項　　目	形　　状	単 位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
電気通信技術者		人				
計						

本　工　事　費　内　訳　書

費 目	工 種	種　別	細　別	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
本工事費								
	建築工事							建築電気設備工事含む
		直接工事費		式	1			
		共通費		式	1			
	工事価格							

費 目	工 種	種　　別	細　　別	単位	数 量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費								
	建築工事							
		直接工事費						
			直接仮設工事	式	1			第１号明細書
			土工事	式	1			第２号明細書
			地業工事	式	1			第３号明細書
			鉄筋工事	式	1			第４号明細書
			ｺﾝｸﾘｰﾄ工事	式	1			第５号明細書
			型枠工事	式	1			第６号明細書
			鉄骨工事	式	1			第７号明細書
			防水工事	式	1			第８号明細書
			金属工事	式	1			第９号明細書
			左官工事	式	1			第１０号明細書
			塗装工事	式	1			第１１号明細書
			内外装工事	式	1			第１２号明細書
			ﾕﾆｯﾄ及びその他	式	1			第１３号明細書

費 目	工 種	種　　別	細　　別	単位	数　量	単　　価	金　　額	摘　　要
	建築電気設備工事							
		直接工事費						建築電気設備工事内訳書
		計 （直接工事費）						
		共通費	共通仮設費	式	1			
			現場管理費	式	1			
			一般管理費	式	1			
		計 （共通費）						
	工事価格							

第　1　　号　明細書

種別（　直接仮設工事　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
遣り方		式	1.0			第1号 別紙明細
墨出し		式	1.0			第2号 別紙明細
養生		式	1.0			第3号 別紙明細
整理清掃後片付け		式	1.0			第4号 別紙明細
地足場		式	1.0			第5号 別紙明細
外部足場		式	1.0			第6号 別紙明細
内部仕上足場		式	1.0			第7号 別紙明細
災害防止		式	1.0			第8号 別紙明細
仮設材運搬		式	1.0			第9号 別紙明細
計						

第　２　号　明細書

種別（　　土工事　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
根切り	つぼ・布掘	m3	162.0			
床付け	つぼ・布掘	m2	41.1			
杭間ざらい		本	12.0			
埋戻し	発生土	m3	104.0			
埋戻し	杭施工 搬入土(山砂)	m3	144.0			代価-28
構内仮置き		m3	58.0			
土工機械運搬		式	1.0			第10号 別紙明細
計						

第　３　号　明細書

種別（　　地業工事　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
(地業)						
砂利地業	基礎下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	3.5			
砂利地業	土間下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ	m3	3.3			
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業	基礎下 Fc-18N S-15 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 材工共	m3	2.1			代価-29
捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業	土間下 Fc-18N S-15 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 材工共	m3	3.3			代価-30
(杭)						
既製杭工事	STKT490 φ267.4 L=15000×12 本 上杭,中杭:t12.7 L=6000	式	1.0			
	下杭:t8 L=3000 先端羽根:SS400 t28 φ606					
	杭頭ｷｬｯﾌﾟ:SM490A t32 φ267.4 鋼管杭回転圧入工法					
	(G-ECSﾊﾟｲﾙ工法同等品)					
杭頭補強	SD345 8-D22 L=1160 材工共	か所	12.0			代価-31
計						

第　４　号　明細書

種別（　　鉄筋工事　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
（躯体）						
異形鉄筋	SD295 D10	t	1.5			
異形鉄筋	SD295 D13	t	4.2			
異形鉄筋	SD295 D16	t	0.6			
異形鉄筋	SD345 D22	t	3.7			
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		式	1.0			第11号 別紙明細
鉄筋加工組立		t	9.5			
ｶﾞｽ圧接		式	1.0			第12号 別紙明細
鉄筋運搬	4t車	t	9.5			
溶接金網敷き	φ6 150×150 材工共	m2	8.2			代価-32
計						

第　５　号　明細書

種別（　　ｺﾝｸﾘｰﾄ工事　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
（躯体）						
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc-24N S-15	m3	58.7			
普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc-24N S-18	m3	7.0			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間		式	1.0			第13号 別紙明細
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送		式	1.0			第14号 別紙明細
構造体強度補正		式	1.0			第15号 別紙明細
計						

第　６　号　明細書

種別（　　型枠工事　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
（躯体）						
普通合板型枠	基礎部	m2	168.0			
普通合板型枠	地上軸部	m2	2.0			
打放し合板型枠	B種 基礎部	m2	4.7			
打放し合板型枠	B種 地上軸部	m2	57.6			
型枠運搬	4t車	m2	232.0			
目地棒		式	1.0			第16号 別紙明細
（外部）						
打放し面補修	B種 部分目違い払い ｺｰﾝ処理	m2	29.6			代価-33
（内部）						
打放し面補修	B種 部分目違い払い ｺｰﾝ処理	m2	32.7			代価-33
計						

第　7　号　明細書

種別（　　鉄骨工事　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
（本体鉄骨）						
鋼材）						
切板鋼板	SS400 PL-4.5	t	0.1			
切板鋼板	SS400 PL-6	t	0.4			
切板鋼板	SS400 PL-9	t	0.3			
切板鋼板	SS400 PL-12	t	0.1			
切板鋼板	SS400 PL-16	t	0.02			
切板鋼板	SN400B PL-9	t	0.4			
切板鋼板	SN400B PL-12	t	1.6			
切板鋼板	SN400B PL-16	t	0.4			
切板鋼板	SN400B PL-19	t	0.1			
切板鋼板	SN490C PL-22	t	0.2			
切板鋼板	SN490C PL-28	t	0.7			
グレーチング	DFB 3x25 亜鉛溶融メッキ	ｍ２	80.1			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	t	0.01			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	t	2.0			

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	t	0.04			
H形鋼	SS400 H-440×300×11×18	t	0.9			
H形鋼	SN400A H-300×300×10×16	t	3.8			
H形鋼	SN400A H-588×300×12×20	t	4.0			
H形鋼	SN400B H-300×300×10×16	t	2.1			
H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	t	2.2			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×4	t	0.2			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	t	1.1			
溝形鋼	SS400 C-100×50×5×7.5	t				
角形鋼管	BCR295 □-300×300×16	t				
角形鋼管	BCR295 □-300×300×19	t				
軽量型鋼	SSC400 C-100×50×20×2.3	t				
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		式				第17号 別紙明細

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
加工組立建方)						
工場加工組立	溶接共(隅肉6mm換算 1584m)	t	33.7			
溶融亜鉛めっき	HDZT77	t	33.7			
鉄骨運搬		t	33.7			
現場建方		t	33.7			
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L=40	本	96.0			
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L=45	本	611.0			
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L=50	本	9.0			
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L=55	本	34.0			
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M16 L=60	本	5.0			
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L=50	本	34.0			
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L=60	本	21.0			
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L=65	本	217.0			
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L=75	本	466.0			
溶融亜鉛ﾒｯｷ高力ﾎﾞﾙﾄ	F8T M20 L=85	本	250.0			
JIS型高力ﾎﾞﾙﾄ締付け		本	1674.0			代価-34

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L=35	本	225.0			
普通ﾎﾞﾙﾄ	M12 L=130	本	9.0			
普通ﾎﾞﾙﾄ締付け		本	224.0			代価-35
(付帯鉄骨等)						
既製柱脚	ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 30-16V	か所	4.0			
既製柱脚	ﾍﾞｰｽﾊﾟｯｸ 30-19V	か所	4.0			
鉄骨階段	ﾍﾞｰｽ:2PL-6×350×100 溶融亜鉛めっき仕上 材工共　DP	か所	1.0			
	ササラ：チャンネル250x50x4					
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12 L=360　材工共	本	4.0			代価-36
ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=480　材工共	本	4.0			代価-37
超音波探傷試験		式	1.0			第18号 別紙明細
鉄骨足場		式	1.0			第19号 別紙明細

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
仮設材運搬		式	1.0			第20号 別紙明細
計						

第　8　　号　明細書

種別（　　防水工事　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
（外部）						
各種ｼｰﾘﾝｸﾞ		式	1.0			第21号 別紙明細
計						

第　９　　号　明細書

種別（　　金属工事　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
（外部）						
鋼製手摺	H=1100　笠木：60×30×2.3 中桟：34×34×2.3	m	37.8			代価-43
	支柱：42.7×42.7×2.3　@1250 取付金物共					
計						

第　１０　号　明細書

種別（　　左官工事　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
（外部）						
ﾎﾟｰﾁ天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗床下地	m2	9.8			
腰壁天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	直均し仕上　W=170	m	32.0			
（内部）						
床 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗床下地	m2	82.6			
配電盤基礎天端 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上	塗床下地	m2	0.8			
計						

第　１１　号　明細書

種別（　　塗装工事　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
(外部)						
DP塗	亜鉛めっき鋼面 素地ごしらえ、錆止め共	m2	239.0			
計						

第　１２　号　明細書

種別（　　内外装工事　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
（外部）						
床 床用塗料	エポキシ樹脂系 耐摩耗　防滑仕様　t=1.0	m2	83.2			
ﾎﾟｰﾁ天端 床用塗料	エポキシ樹脂系 耐摩耗　防滑仕様　t=1.0	m2	9.8			
（内部）						
床 床用塗料	エポキシ樹脂系 耐摩耗　防滑仕様　t=1.0	m2	82.3			
立上り 床用塗料	エポキシ樹脂系 耐摩耗　防滑仕様　t=1.0	m2	5.9			
釜場床 床用塗料	エポキシ樹脂系 耐摩耗　防滑仕様　t=1.0	m2	0.3			
釜場立下り 床用塗料	エポキシ樹脂系 耐摩耗　防滑仕様　t=1.0	m2	1.0			
配電盤基礎立下り 床用塗料	エポキシ樹脂系 耐摩耗　防滑仕様　t=1.0	m2	0.5			
計						

第　１３　号　明細書

種別（ ユニット及びその他工事 ）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
（内部）						
消火器	ABC10型	か所	1.0			代価-48
消火器格納箱	10型用	か所	1.0			代価-49
計						

第　1　号　別紙明細書

種別（　　遣り方　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
遣り方	小規模	m2	85.7			代価-1
計						

第　２　号　別紙明細書

種別（　墨出し　）

項　目	形　状	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
墨出し	地上階 小規模	m2	85.7			代価-2
計						

第　３　号　別紙明細書

種別（　　養生　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
養生	地上階 小規模	m2	85.7			代価-3
計						

第　４　号　別紙明細書

種別（ 整理清掃後片付け ）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
整理清掃後片付け	地上階 小規模	m2	85.7			代価-4
計						

第　５　号　別紙明細書

種別（　　地足場　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
地足場		m2	85.7			代価-5
計						

第　６　号　別紙明細書

種別（　　外部足場　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
枠組本足場(手すり先行方式)	建枠900 500+240布枠 12m未満 存置日数:90日	m2	447.0			代価-8
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 存置日数:90日	m	50.8			代価-11
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0以下 存置日数:90日	m2	85.7			代価-14
計						

第　7　号　別紙明細書

種別（　内部仕上足場　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
内部枠組本足場 （手すり先行方式）	建枠900 500+240布枠 12m未満 存置日数:30日	m2	84.7			代価-17
安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 存置日数:30日	m	29.4			代価-18
計						

第　８　号　別紙明細書

種別（　　災害防止　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
養生ｼｰﾄ張り	存置日数:90日	m2	447.0			代価-19
計						

第　９　号　別紙明細書

種別（　　仮設材運搬　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
仮設材運搬	地足場	m2	85.7			代価-22
仮設材運搬(枠組本足場)	建枠900(二枚布)	m2	496.0			代価-23
仮設材運搬(安全手すり)	枠組本足場用	m	76.2			代価-24
仮設材運搬(外部仕上足場)	脚立足場	m2	85.7			代価-25
仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		m2	411.0			代価-26
計						

第　１０　号　別紙明細書

種別（　　土工機械運搬　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
土工機械運搬	ﾊﾞｯｸﾎｳ	往復	2.0			
計						

第　１１　号　別紙明細書

種別（　鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
鉄筋ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		t	0.3			
計						

第　１２　号　別紙明細書

種別（　　ｶﾞｽ圧接　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
ｶﾞｽ圧接	D22-D22	か所	92.0			
計						

第　１３　号　別紙明細書

種別（　ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	基礎 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	m3	43.0			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	1階ｽﾗﾌﾞ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	m3	16.2			
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	1階立上 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	m3	6.2			
計						

第　１４　号　別紙明細書

種別（　　ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	基礎 50m3未満/回	m3	43.0			
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	1階ｽﾗﾌﾞ 50m3未満/回	m3	15.7			
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	1階立上 50m3未満/回	m3	6.2			
ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3未満/回	回	3.0			
計						

第　１５　号　別紙明細書

種別（　構造体強度補正　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
構造体強度補正	基礎 +3N	m3	43.0			
構造体強度補正	1階ｽﾗﾌﾞ +3N	m3	16.2			
構造体強度補正	1階立上 +6N	m3	6.2			
計						

第　１６　号　別紙明細書

種別（　　目地棒　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
目地棒	打継目地 20×20	m	32.0			
目地棒	ﾀﾃ目地 15×20	m	6.0			
計						

第　１７　号　別紙明細書

種別（　鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
鉄骨ｽｸﾗｯﾌﾟ控除		t	1.1			
計						

第　１８　号　別紙明細書

種別（　超音波探傷試験　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
超音波探傷試験	工場 第三者試験	か所	60.0			
計						

第　１９　号　別紙明細書

種別（　　鉄骨足場　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
鉄骨足場		m2	85.7			代価-38
水平ﾈｯﾄ張り	存置期間:7日	m2	85.7			代価-39
計						

第　２０　号　別紙明細書

種別（　　仮設材運搬　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
仮設材運搬(鉄骨足場)		m2	85.7			代価-40
仮設材運搬(ｼｰﾄ・ﾈｯﾄ類)		m2	85.7			代価-42
計						

第　２１　号　別紙明細書

種別（　　各種ｼｰﾘﾝｸﾞ　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2　15×15	m	6.0			ﾀﾃ目地
ｼｰﾘﾝｸﾞ	PU-2　20×10	m	55.8			打継目地
計						

本　工　事　費　内　訳　書

費 目	工 種	種　別	細　別	単位	数 量	単　価	金　額	摘　要
本工事費	建築電気設備工事							
	1. 電灯設備			式	1			第１号内訳書
	2. 動力設備			式	1			第２号内訳書
	計							

費 目	工 種	種　　別	細　　別	単位	数 量	単　　価	金　　額	摘　　要
本工事費	1.電灯設備							
	1）照明器具			式	1			第１号明細書
	2）配線器具			式	1			第２号明細書
	3）電線			式	1			第３号明細書
	4）電線管			式	1			第４号明細書
	計							

費 目	工 種	種　　別	細　　別	単位	数 量	単　　価	金　　額	摘　　要
	２.動力設備							
	1) 配線器具			式	1			第５号明細書
	2) 電線			式	1			第６号明細書
	3) 電線管			式	1			第７号明細書
	4) 電灯動力盤			式	1			第８号明細書
	計							

第　1　号　明細書

種別（　　）

電灯設備　照明器具

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
照明器具	LSS1MP/RP-4-64　ガード付	個	10			第１号代価表
計						

第　２　号　明細書

種別（　　）

電灯設備　配線器具

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
埋込スイッチ	1P15A×1　WP	個	1			第3号代価表
埋込コンセント	2P15A×2E付　WP	個	2			第4号代価表
プルボックス	200角×100　WP	個	3			
露出スイッチボックス	1個用　WP	個	3			
丸型露出ボックス	WP	個	10			
計						

種別（　　）

第　3　号　明細書　　電灯設備　電線

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
電線	EM－IE電線　2.0x3　E2.0　G(22)	m	3			
〃	EM－IE電線　2.0x3　E2.0　G(16)	m	50			
〃	EM－IE電線　2.0x2　G(22)	m	4			
計						

種別（　　）

第　４　号　明細書　　電灯設備　電線管

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
電線管	G(22) 露出	m	3			
〃	G(16) 露出	m	54			
計						

第　５　号　明細書　　動力設備　配線器具

種別（　　）

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
プルボックス	200角×100　WP	個	2			
露出スイッチボックス	1個用　WP	個	1			
計						

種別（　　）

第　６　号　明細書　　動力設備　電線 ケーブル

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
電線	EMーIE電線　1.6　G(16)	m	4			
EM-CEケーブル	3.5sq-4C E(31)	m	10			
計						

種別（　　）

第　7　号　明細書　　動力設備　電線管

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
電線管	G(22) 露出	m	10			
〃	G(16) 露出	〃	4			
計						

第　8　号　明細書

種別（　　）

動力設備　電灯動力盤

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
電灯動力盤	1PL-1	面	1			第2号代価表
計						

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 1	遣り方	小規模	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-5
	切り丸太	末口t75 L=1800	0.2000	本				
	小幅板	15×90	0.0006	m3				
	くぎ		0.0020	kg				
	大工			人				
	普通作業員			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費､消耗材料費等	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 2	 墨出し	地上階 小規模	 1.0000	 m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-6
	大工			人				
	普通作業員			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 3	 養生	地上階 小規模	 1.0000	 m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-7
	普通作業員			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 4	整理清掃後片付け	地上階 小規模	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-7
	軽作業員			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価5	地足場		1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準表A1-1-8
	地足場	供用1日賃料 修理費含む	1.0000	m2				代価-6
	地足場	基本料 修理費含む	1.0000	m2				代価-7
	とび工			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費、消耗材料費等	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 6	地足場	供用1日賃料 修理費含む	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-8
	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6 賃料	1.3200	m				
	合板足場板	240×4000 賃料	0.5800	枚				
	ｼﾞｮｲﾝﾄ	賃料	0.1600	個				
	ｸﾗﾝﾌﾟ	自在直交親子 賃料	0.3300	個				
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価7	地足場	基本料 修理費含む	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-8
	丸ﾊﾟｲﾌﾟ	φ48.6 基本料	1.3200	m				
	合板足場板	240×4000 基本料	0.5800	枚				
	ｼﾞｮｲﾝﾄ	基本料	0.1600	個				
	ｸﾗﾝﾌﾟ	自在直交親子 基本料	0.3300	個				
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 8	枠組本足場(手すり先行方式)	建枠900 500+240布枠 12m未満 存置日数:90日	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-10
	枠組本足場(手すり先行方式)	900枠 足場高さ12m未満 供用1日賃料 修理費含む	1.0000	m2				代価-9
	枠組本足場(手すり先行方式)	900枠 足場高さ12m未満 基本料 修理費含む	1.0000	m2				代価-10
	とび工			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費、消耗材料費等	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 9	枠組本足場(手すり先行方式)	900枠 足場高さ12m未満 供用1日賃料 修理費含む	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-10
	建枠	900×1700 賃料	0.3800	枚				
	板付布枠	500×1800 賃料	0.3200	枚				
	板付布枠	240×1800 賃料	0.3200	枚				
	筋違	1200×1800 賃料	0.3200	本				
	合板足場板	240×4000 賃料	0.0500	枚				
	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	ｽﾄﾛｰｸ250 賃料	0.1200	本				
	壁つなぎ	L=600程度 賃料	0.0300	個				
	先行手すり枠	賃料	0.3600	枚				
	つま先板(幅木)	賃料	0.6800	枚				
	手すり	枠組本足場用 賃料	0.3600	本				
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 10	枠組本足場(手すり先行方式)	900枠 足場高さ12m未満 基本料 修理費含む	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-10
	建枠	900×1700 基本料	0.3800	枚				
	板付布枠	500×1800 基本料	0.3200	枚				
	板付布枠	240×1800 基本料	0.3200	枚				
	筋違	1200×1800 基本料	0.3200	本				
	合板足場板	240×4000 基本料	0.0500	枚				
	ｼﾞｬｯｷﾍﾞｰｽ	ｽﾄﾛｰｸ250 基本料	0.1200	本				
	壁つなぎ	L=600程度 基本料	0.0300	個				
	先行手すり枠	基本料	0.3600	枚				
	つま先板(幅木)	基本料	0.6800	枚				
	手すり	枠組本足場用 基本料	0.3600	本				
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 11	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 存置日数:90日	1.0000	m当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-15
	安全手すり	枠組本足場用(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む	1.0000	m				代価-12
	安全手すり	枠組本足場用(手すり先行方式) 基本料 修理費含む	1.0000	m				代価-13
	とび工			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費､消耗材料費等	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 12	安全手すり	枠組本足場用(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む	1.0000	m当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-15
	先行手すり枠	賃料	0.5600	枚				
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 13	安全手すり	枠組本足場用(手すり先行方式) 基本料 修理費含む	1.0000	m当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-15
	先行手すり枠	基本料	0.5600	枚				
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 14	外部仕上足場	脚立足場 階高4.0以下 存置日数:90日	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-18　準用
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 供用1日賃料 修理費含む	1.0000	m2				代価-15
	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 基本料 修理費含む	1.0000	m2				代価-16
	普通作業員			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費、消耗材料費等	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 15	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 供用1日賃料 修理費含む	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-18
	鋼製脚立	賃料	0.2000	脚				
	合板足場板	240×4000 賃料	0.2000	枚				
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 16	内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 基本料 修理費含む	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-18
	鋼製脚立	基本料	0.2000	脚				
	合板足場板	240×4000 基本料	0.2000	枚				
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 17	内部枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠900 500+240布枠 12m未満 存置日数:30日	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-10
	枠組本足場(手すり先行方式)	900枠 足場高さ12m未満 供用1日賃料 修理費含む	1.0000	m2				代価-9
	枠組本足場(手すり先行方式)	900枠 足場高さ12m未満 基本料 修理費含む	1.0000	m2				代価-10
	とび工		0.0440	人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費、消耗材料費等	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 18	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 存置日数:30日	1.0000	m当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-15
	安全手すり	枠組本足場用(手すり先行方式) 供用1日賃料 修理費含む	1.0000	m				代価-12
	安全手すり	枠組本足場用(手すり先行方式) 基本料 修理費含む	1.0000	m				代価-13
	とび工			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費､消耗材料費等	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 19	養生ｼｰﾄ張り	存置日数:90日	1.0000	ｍ2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-27
	災害防止(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)	養生ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む	1.0000	ｍ2				代価-20
	災害防止(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)	養生ｼｰﾄ張り 基本料 修理費含む	1.0000	ｍ2				代価-21
	とび工			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費､消耗材料費等	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 20	災害防止(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)	養生ｼｰﾄ張り 供用1日賃料 修理費含む	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-27
	養生ｼｰﾄ	賃料	1.1000	m2				
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 21	災害防止(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)	養生ｼｰﾄ張り 基本料 修理費含む	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-27
	養生ｼｰﾄ	基本料	1.1000	m2				
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 22	仮設材運搬	地足場	100.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 別表A1-1-31-1
	ﾄﾗｯｸ運転	4t積	0.5700	日				代価-27
	計							
	1m2当り							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 23	仮設材運搬(枠組本足場)	建枠900(二枚布)	100.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 別表A1-1-31-2
	ﾄﾗｯｸ運転	4t積	0.8100	日				代価-27
	計							
	1m2当り							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 24	仮設材運搬(安全手すり)	枠組本足場用	100.0000	m当り				公共建築工事積算基準 別表A1-1-31-2
	ﾄﾗｯｸ運転	4t積	0.1800	日				代価-27
	計							
	1m2当り							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価25	仮設材運搬(外部仕上足場)	脚立足場	100.0000	m2当り				公共建築工事標準単価積算基準表A1-33-6
	ﾄﾗｯｸ運転	4t積	0.2500	日				代価-27
	計							
	1m2当り							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 26	仮設材運搬(ｼｰﾄ･ﾈｯﾄ類)		100.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 別表A1-1-31-13
	ﾄﾗｯｸ運転	4t積	0.0200	日				代価-27
	計							
	1m2当り							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 27	ﾄﾗｯｸ運転	4t積	1.0000	日当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-32
	運転手(一般)			人				
	燃料	軽油	27.9000	L				
	機械損料		1.1300	供用日				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費､消耗材料費等	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 28	埋戻し	杭施工 搬入土(山砂)	1.0000	m3当り				
	埋戻し	発生土	1.0000	m3				
	埋戻し用土	山砂	1.0000	m3				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 29	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業	基礎下 Fc-18N S-15 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 材工共	2.1000	m3当り				
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc-18N S-15	2.1000	m3				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	2.1000	m3				
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3未満/回	2.1000	m3				
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3未満/回	1.0000	回				
	計							
	1m3当り							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 30	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ地業	土間下 Fc-18N S-15 ﾎﾟﾝﾌﾟ打設 材工共	3.3000	m3当り				
	普通ｺﾝｸﾘｰﾄ	Fc-18N S-15	3.3000	m3				
	ｺﾝｸﾘｰﾄ打設手間	捨ｺﾝｸﾘｰﾄ ﾎﾟﾝﾌﾟ打設	3.3000	m3				
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送	50m3未満/回	3.3000	m3				
	ﾎﾟﾝﾌﾟ圧送基本料金	50m3未満/回	1.0000	回				
	計							
	1m3当り							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 31	杭頭補強	SD345 8-D22 L=1160 材工共	1.0000	か所当り				
	異形鉄筋	SD345 D22	0.0300	t				
	鉄筋加工組立		0.0300	t				
	鉄筋運搬		0.0300	t				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 32	溶接金網敷き	φ6 150×150 材工共	1.0000	m2当り				
	溶接金網	φ6 150×150	1.0000	m2				
	溶接金網敷き手間	φ6 150×150	1.0000	m2				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 33	打放し面補修	B種 部分目違い払い ｺｰﾝ処理	1.0000	ｍ2当り				公共建築工事積算基準 表A1-6-1
	左官			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 34	JIS型高力ﾎﾞﾙﾄ締付け		100.0000	本当り				公共建築工事積算基準 表RA-7-2
	鉄骨工			人				
	締付機器	電動ﾚﾝﾁ(M24用)	0.5600	日				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費､消耗材料費等	1.0000	式				
	計							
	1本当り							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 35	普通ﾎﾞﾙﾄ締付け		100.0000	本当り				工事歩掛要覧 表･建･7-6
	鉄骨工		0.6800	人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	計							
	1本当り							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 36	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12 L=360 材工共	1.0000	本当り				
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M12 L=360	1.0000	本				
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	M12	1.0000	本				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 37	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=480 材工共	1.0000	本当り				
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ	SS400 M16 L=480	1.0000	本				
	ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ埋込み	M16	1.0000	本				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 38	鉄骨足場		1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-7-3
	丸ﾊﾟｲﾌﾟ		1.9500	m				
	足場ﾁｪｰﾝ	径6 L=4000	0.1300	本				
	合板足場板	240×4000	0.0500	枚				
	とび工			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費､消耗材料費等	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 39	水平ﾈｯﾄ張り	存置期間:7日	1.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-29
	安全ﾈｯﾄ	15mm目防炎ﾀｲﾌﾟ基本料	1.2000	m2				
	安全ﾈｯﾄ	15mm目防炎ﾀｲﾌﾟ賃料	1.2000	m2				
	修理費	仮設資材賃料の5%	1.0000	式				
	とび工			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費､消耗材料費等	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 40	仮設材運搬(鉄骨足場)		100.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-7-4
	ﾄﾗｯｸ運転	4t積	0.2250	日				代価-41
	計							
	1m2当り							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 41	ﾄﾗｯｸ運転	4t積	1.0000	日当り				公共建築工事積算基準 表A1-7-5
	運転手(一般)			人				
	燃料	軽油	27.9000	L				
	機械損料		1.1300	供用日				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費､消耗材料費等	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 42	仮設材運搬(鉄骨足場)		100.0000	m2当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-33
	ﾄﾗｯｸ運転	4t積	0.0200	日				代価-27
	計							
	1m2当り							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 43	鋼製手摺	H=1100　笠木：60×30×2.3 中桟：34×34×2.3	1.0000	m当り				工事歩掛要覧 P243 表･建･14-38準用
	笠木	60×30×2.3	2.9800	kg				
	中桟	34×34×2.3	2.4600	kg				
	支柱	42.7×42.7×2.3@1250	2.2200	kg				
	溶接棒その他	材料価格×0.05	1.0000	式				
	特殊作業員			人				
	普通作業員			人				
	ﾄﾗｯｸ運転	2t積	0.0900	日				代価-47
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費､消耗材料費等	1.0000	式				
	計							
	改め							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 47	ﾄﾗｯｸ運転	2t積	1.0000	日当り				公共建築工事積算基準 表A1-1-32
	運転手(一般)			人				
	燃料	軽油	18.5000	L				
	機械損料		1.1300	供用日				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費､消耗材料費等	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 48	消火器	ABC10型	1.0000	か所				公共建築工事積算基準 表M1-4-14
	消火器	ABC10型　蓄圧式	1.0000	か所				
	配管工			人				
	諸経費	労務費	1.0000	式				
	諸経費	材料費、消耗材料費等	1.0000	式				
	計							

	名　　称	摘　　要	数　量	単位	乗率	単　価	金　額	備　　考
代価 49	消火器格納箱	10型用	1.0000	か所				
	消火器格納箱	10型用	1.0000	か所				
	消火器格納箱取付手間		1.0000	か所				
	計							

第　1　号　代価表　照明器具

項　目	形　状	単位	数　量	単　価	金　額	摘　要
照明器具	LSS1MP/RP-4-64	個	1			
ガード		個	1			
計						
改め						

第　２　号　代価表　　電灯動力盤　1PL-1

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
電灯動力盤	600V EM-CE 22 sq- 3 c	個	1			
雑材費	材料価格ｘ0.02	式	1			
労務費	電工	人				
その他	(労)x0.12	式	1			
計						
改め						

第　３　号　代価表　　埋込スイッチ　1P15Ax1 WP

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
埋込スイッチ	1P15A×1　WP	個	1			
雑材費	材料価格ｘ0.02	式	1			
電工		人				
その他	(労)x0.12	式	1			
計						
改め						

第　４　号　代価表　　埋込コンセント　2P15Ax2　E付　WP

項　　目	形　　状	単位	数　量	単　価	金　　額	摘　　要
埋込コンセント	2P15A×2E付　WP	個	1			
雑材費	材料価格ｘ0.02	式	1			
電工		人				
その他	(労)x0.12	式	1			
計						
改め						

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
土木工事	1	式			
場内管路工	1	式			
作業土工	1	式			
床堀り	49.5	m3			代価第1号
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ)：一般部 山積0.28m3/平積0.2m3 発生土	18	m3			代価第2号
発生土運搬処分工 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,31.5km以下,良好	19.4	m3			代価第3号
管路土留工	1	式			
建込簡易土留 建込引抜工	26.9	m			代価第4号
建込簡易土留賃料	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
管布設工	1	式			
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工 呼び径200mm	25.1	m			代価第5号
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工 呼び径200mm 離脱防止金具不使用	5	口			代価第6号
水道用ｺﾞﾑ輪形硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 呼び径200mm×有効長5m	6	本			
管基礎工	1	式			
砂基礎	9.4	m3			代価第7号
埋め戻し用砂	11.8	m3			
組立レジンマンホール工	1	式			
組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ レジンマンホール	1	式			代価第8号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
場内道路工	1	式			
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工	1	式			
表層 管路復旧部	23.8	㎡			代価第9号
上層路盤 管路復旧部	23.8	㎡			代価第10号
下層路盤 管路復旧部	23.8	㎡			代価第11号
凍上抑制層 管路復旧部	23.8	㎡			代価第12号
表層 新設	285	㎡			代価第13号
上層路盤 新設	285	㎡			代価第14号
下層路盤 新設	285	㎡			代価第15号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
凍上抑制層 新設	285	㎡			代価第16号
掘削 土砂,ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ,無し,無し,5,000m3未満,-,-,-	220	m3			
発生土運搬処分工 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,31.5km以下,良好	220	m3			代価第3号
縁石工	1	式			
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個） 据付,有り,300 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄL形(500×155×600)	41.5	m			
単粒度砕石(40-20mm)	2.5	m3			
モルタル練 高炉	0.4	m3			
側溝撤去工	1	式			
L型側溝 W=500	2	m3			代価第17号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
殻処分工	2	m3			代価第18号
植栽	1	式			
公園施設等撤去・移設工	1	式			
伐採工	1	式			
伐採 幹周30cm以上60cm未満	1	本			代価第19号
伐採 幹周20cm未満	5	本			代価第20号
伐根 幹周30cm以上60cm未満	1	本			代価第21号
伐根 幹周20cm未満	5	本			代価第22号
U型カルバート工設置工	1	式			

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	備考
U型カルバート	1	式			
U型カルバート 車道用	25.3	m			
U型カルバート蓋	25	枚			
U型カルバート据付	25.3	m			代価第23号
U型カルバート蓋据付	25.3	m			代価第24号
基礎工	1	式			代価第25号
床掘り 土砂,標準,無し,無し	52	m3			
埋戻し 最大埋戻幅1m未満,-,-	24	m3			
発生土運搬処分工 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,31.5km以下,良好	25	m3			代価第3号

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単　位	単　価	金　額	備　　考
【 直接工事費計 】					
共通仮設費率額	1	式			
共通仮設費積上額	1	式			
運搬費	1	式			内訳第1号
【 共通仮設費計 】					
【 純工事費 】					
現場管理費率額	1	式			
【 現場管理費計 】					
【 工事原価 】					

本工事内訳書

費目・工種・種別・細目	数 量	単　位	単　価	金　額	備　　考
一般管理費率額	1	式			
【 一般管理費計 】					
【 工事価格 】					

施工内訳表

式

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単　位	単　価	金　額	備　　考
仮設材の運搬（往路） 製品長：12m以内 距離：8.3km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 片道	18.4	t			代価第26号
仮設材の運搬（復路） 製品長：12m以内 距離：8.3km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 片道	18.4	t			代価第27号
仮設材積込・取卸費(鋼矢板,H鋼,覆工板等) 基地積込～現場～基地取卸	18.4	t			代価第28号
【 合計 】	1	式			

施工代価表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
機械掘削工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) 山積0.28m3/平積0.2m3	1	m3			
【合計】	1	m3			
【単位当り】	1	m3			

機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾎｳ) : 一般部

施工代価表

代価第2号　　頁 11

山積0.28m3/平積0.2m3 発生土

【下水道標準歩掛表(R8)】第1巻 I. D-2-3　　100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単　位	単　価	金　額	備　　考
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
ﾊﾞｯｸﾎｳ運転 ｸﾛｰﾗ型・排出ｶﾞｽ対策型(第2次基準値)山積0.28m3/平積0.2m3	7.6	h			
タンパ締固め -	100	m3			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	100	m3			
【 単位当り 】	1	m3			

発生土運搬処分工

施工代価表

代価第3号　　頁 12

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,31.5km以下,良好

【下水道標準歩掛表(R8)】第1巻 I. D-3-1　　10 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土砂等運搬 標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊･玉石混り土含む),有り,31.5km以下,良好	10	m3			
建設残土受入単価 山梨市牧丘町倉科/峡東建設事務所(0553-20-2710)	10	m3			
【合計】	10	m3			
【単位当り】	1	m3			

建込簡易土留

施工代価表

代価第4号　　頁 13

建込引抜工

1 ｍ当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
建込工(両側分) 掘削深3.0m以下	1	m			
引抜工(両側分) 掘削深3.0m以下	1	m			
【合計】	1	m			
【単位当り】	1	m			

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管据付工

施工代価表

代価第5号　　頁 14

呼び径200mm

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第5節　　10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管RR継手工

施工代価表

代価第6号　　頁 15

呼び径200mm 離脱防止金具不使用

【水道事業実務必携(R8)】第一編-第2章-第5節　　1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費	1	式			
【合計】	1	口			
【単位当り】	1	口			

施工代価表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
砂基礎工 砂基礎設置［手間］ 機械施工	1	m3			
【合計】	1	m3			
【単位当り】	1	m3			

施工代価表

レジンマンホール　　1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単　位	単　価	金　額	備　　考
下水道用鋳鉄製ﾏﾝﾎｰﾙふた φ600mm T-25 浮上防止型 かぎ付	1	組			
調整リング（レジンマンホール用） φ600×150	1	個			
頂版（レジンマンホール用） φ600×900×120	1	個			
直壁（レジンマンホール用） φ900×1500	1	個			
底板（レジンマンホール用） φ900×90	1	個			
調整プレート 調整H45㎜まで	1	組			
管口目地用パテ 5kg/セット	1	ｾｯﾄ			
ポリマーセメントモルタル 1号用　30kg	1	ｾｯﾄ			
削孔（レジンマンホール用） φ200VP	2	個			

組立1号ﾏﾝﾎｰﾙ

施工代価表

代価第8号　　頁 18

レジンマンホール　　1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単　位	単　価	金　額	備　　考
可とう継ぎ手 φ200	2	個			
壁厚増し加工費	1	ヶ所			
レジンマンホール据付工 1号人孔、2.0m以下	1	箇所			
底部工	1	式			
既設ﾏﾝﾎｰﾙ用可とう継手 貼付 既設ＭＨ　塩ﾋﾞ管 本管径200	1	個			
既設組立式ﾏﾝﾎｰﾙ削孔代 0号･1号(1種)塩ﾋﾞ管200	1	箇所			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

表層

施工代価表

代価第9号　　頁 19

管路復旧部

1 ㎡当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下),50,密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1	m2			
【合計】	1	㎡			
【単位当り】	1	㎡			

上層路盤

施工代価表

代価第10号　　頁 20

管路復旧部

1 ㎡当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石 30-0,-,-,1層施工,100,-	1	m2			
【合計】	1	㎡			
【単位当り】	1	㎡			

下層路盤

施工代価表

代価第11号　　頁 21

管路復旧部

1 ㎡当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 2層施工, 300, ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1	m2			
【合計】	1	㎡			
【単位当り】	1	㎡			

凍上抑制層

施工代価表

代価第12号　　頁 22

管路復旧部

1 ㎡当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 2層施工, 350, ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1	m2			
【合計】	1	㎡			
【単位当り】	1	㎡			

表層

施工代価表

代価第13号　　頁 23

新設

1 ㎡当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
表層（車道・路肩部） 3.0m超,50,密粒度ｱｽｺﾝ(20),ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3	1	m2			
【合計】	1	㎡			
【単位当り】	1	㎡			

上層路盤

施工代価表

代価第14号　　頁 24

新設

1 ㎡当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
上層路盤（車道・路肩部） 粒調砕石 30-0,-,-,1層施工,100,-	1	m2			
【合計】	1	㎡			
【単位当り】	1	㎡			

下層路盤

施工代価表

代価第15号　　頁 25

新設

1 ㎡当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 2層施工, 300, ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1	m2			
【合計】	1	㎡			
【単位当り】	1	㎡			

凍上抑制層

施工代価表

代価第16号　　頁 26

新設

1 ㎡当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
下層路盤（車道・路肩部） 2層施工, 350, ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40	1	m2			
【合計】	1	㎡			
【単位当り】	1	㎡			

L型側溝

施工代価表

代価第17号　　頁 27

W=500

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
構造物とりこわし工 昼[手間] 鉄筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3			
【合計】	1	m3			
【単位当り】	1	m3			

施工代価表

1 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機械積込,有り,10.9km以下,良好	1	m3			
再資源化施設処分費(がれき類) 1 鉄筋Co塊	1	m3			
【合計】	1	m3			
【単位当り】	1	m3			

伐採

施工代価表

代価第19号　　頁 29

幹周30cm以上60cm未満　　1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単　位	単　価	金　額	備　　考
支障木機械抜根 幹周30cm以上60cm未満	1	本			
【 合計 】	1	本			
【 単位当り 】	1	本			

伐採

施工代価表

代価第20号　　頁 30

幹周20cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単　位	単　価	金　額	備　　考
支障木機械抜根 幹周20cm未満	1	本			
【 合計 】	1	本			
【 単位当り 】	1	本			

伐根

施工代価表

代価第21号　　頁 31

幹周30cm以上60cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単　位	単　価	金　額	備　　考
支障木機械抜根 幹周30cm以上60cm未満	1	本			
【 合計 】	1	本			
【 単位当り 】	1	本			

伐根

施工代価表

代価第22号　　頁 32

幹周20cm未満

1 本 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単　位	単　価	金　額	備　　考
支障木機械抜根 幹周20cm未満	1	本			
【 合計 】	1	本			
【 単位当り 】	1	本			

施工代価表

10 ｍ 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単　位	単　価	金　額	備　　考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員	0.4	人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	0.2	日			
諸雑費	1	式			
【 合計 】	10	ｍ			
【 単位当り 】	1	ｍ			

施工代価表

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員	0.9	人			
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ賃料[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊	0.4	日			
【合計】	10	m			
【単位当り】	1	m			

施工代価表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単　位	単　価	金　額	備　　考
均しコンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) BB,-,養生無し,-,有り,-	0.6	m3			
基礎コンクリート 無筋・鉄筋構造物,人力打設,生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) BB,-,養生無し,-,有り,-	2.2	m3			
型枠 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.8	m2			
砕石基礎工(完全週休2日) 人力施工 時間的制約を受けない 昼間作業	3.3	m3			
【 合計 】	1	式			
【 単位当り 】	1	式			

仮設材の運搬（往路）

施工代価表

代価第26号　　頁 36

製品長：12m以内 距離：8.3km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 片道

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅰ-2-②-18　　1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1	t			
【合計】	1	t			
【単位当り】	1	t			

仮設材の運搬（復路）

施工代価表

代価第27号　　頁 37

製品長：12m以内 距離：8.3km 冬期割増なし 深夜早朝割増なし 片道

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅰ-2-②-18　　1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
基本運賃	1	t			
【合計】	1	t			
【単位当り】	1	t			

仮設材積込・取卸費(鋼矢板,H鋼,覆工板等)

施工代価表

代価第28号　　頁 38

基地積込～現場～基地取卸

【土木工事標準積算基準書(共通編)(R7)】Ⅰ-2-②-19　　1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鋼材積込費 基地積込	1	t			
鋼材取卸費 場内取卸	1	t			
鋼材積込費 場内積込	1	t			
鋼材取卸費 基地取卸	1	t			
【合計】	1	t			
【単位当り】	1	t			